


Souřadnicový systém: JTSK  
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 17 818 00	HIP: Ing. Václav HONZÍK	 STŘEDISKO PLZEŇ Plzeň, Plánská 5, 301 00 tel. 377259512 fax. 377259426
Schv		
Tech		
37725		

Objednatel: Státní Pozemkový úřad Plzeň	Obec: Vlčice u Blovic	Kraj: Plzeňský
Akce: Stavba polní cesty C1 v k.ú. Vlčice u Blovic	Datum: 05/2018	Stupeň: DSP/PDPS
Příloha: BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ	Souprava	Č. přílohy: B.4

## Polní cesta C 1 v k.ú. Vlčice u Blovic

Stupeň dokum DSP/PDPS

Číslo zakázky 17 818 00

### TABULKA BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
<b>Výkop:</b>	<b>5356,2</b>	<b>m3</b>		
- komunikace	928,5	m3		
- sanační vrstva	3226,5	m3		
- sanace - matrace 30%:	689,9	m3		
- propustky 2xDN 400	106,2	m3		
- propustek DN 600	125,9	m3		
- trativody	619,7	m3		
- most -(výkop včetně provizorního koryta)	279,3	m3		
<b>Násyp:</b>	<b>647,2</b>	<b>m3</b>		
- komunikace	209,1	m3		
- zásyp (propustky)	184,9	m3		
- obsyp (propustky)	79,8	m3		
- most -(zásyp včetně provizorního koryta)	173,5	m3		
<b>Sanace:</b>	<b>5414,7</b>	<b>m3</b>		
- sanace z lomového kamene	4724,8	m3		
- sanace - matrace 30%:	689,9	m3		
<b>Humozní vrstvy celkem:</b>			<b>2099,775</b>	<b>m3</b>
Odstranění lesní hrabanky: (tl.0,20m)	432,0	m2	86,4	m3
Odstranění ornice: (tl.0,25m)	2853,5	m2	713,375	m3
Odstranění ornice: (tl.0,30m)	2056,0	m2	616,8	m3
Odstranění ornice: (tl.0,30m)	1952,0	m2	683,2	m3
<b>Ohumusování:</b>				
- rovina tl. 0,15m	319,0	m2		
	31,9	m3		
<b>Rozprostření přebytku ornice:</b>	<b>13577,3</b>	<b>m2</b>		
	<b>2036,6</b>	<b>m3</b>		

## Polní cesta C 12 v k.ú. Hradiště u Blovic

Stupeň doku DSP/PDPS

Číslo zakázek 17 818 00

### TABULKA BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

ZEMNÍ PRÁCE		
<b>Výkop:</b>	<b>748,2</b>	<b>m3</b>
- komunikace	227,1	m3
- sanační vrstva	302,5	m3
- sanace - matrace 30%:	90,7	m3
- propustky 2 DN 400	75,9	m3
- sanace z LK pod propustky:	16,1	m3
- trativody	35,9	m3
<b>Násyp:</b>	<b>39,3</b>	<b>m3</b>
- komunikace	0,0	m3
- zásyp (propustky 2 DN 400)	39,3	m3
<b>Sanace:</b>	<b>410,8</b>	<b>m3</b>
- sanace z lomového kamene	304,0	m3
- sanace - matrace 30%:	90,7	m3
- sanace z LK pod propustky:	16,1	m3
<b>Odstranění ornice: (tl.0,25m)</b>	<b>157,3</b>	<b>m3</b>
<b>Ohumusování:</b>	<b>196,6</b>	<b>m3</b>
- svahy tl. 0,1m	34,6	m3
- rovina tl. 0,3 -rekultivace	162,0	m3
<b>Bilance ornice:</b>	<b>-39,3</b>	<b>m3</b>

dovoz z C1