

*Projekce staveb krajinného inženýrství
vodohospodářské stavby, účelové komunikace, pozemkové úpravy*

HPC1

Ornice:

Sejmutí ornice:

Celkem

SO1	SO2	SO3
138,8 m ³	0 m ³	0 m ³
138,8 m ³		

Využití:

Ohumusování ploch podél tělesa cesty, rozproštění:

138,8 m³

Výkopy:

Odstraněný zvětralý asfalt

Odkopávky pro silnice vč. sjezdů a výhybny:

Hloubení jam (kontrolní a zasakovací šachta):

Rýha (podélná drenáž, odvod. žlab):

Výkop kolem vodovodu:

Celkem

Výkopy celkem :

128 m ³	1,7 m ³	3,7 m ³
1192 m ³	15 m ³	34 m ³
7,5 m ³	0 m ³	0 m ³
84,5 m ³	0 m ³	0,6 m ³
6 m ³	0 m ³	0 m ³
1418 m ³	16,7 m ³	38,3 m ³
1473 m³		

Násypy:

Násyp cesty (využití vhodné zeminy z výkopů):

Zásyp šachty (využití vhodné zeminy z výkopů):

Zásyp vodovodu v chráničce (využití vhodné zeminy):


Celkem

Násypy celkem :

11,2 m ³	0 m ³	0 m ³
2 m ³	0 m ³	0,6 m ³
6 m ³	0 m ³	0 m ³
19,2 m ³	0 m ³	0,6 m ³
20 m³		

Odvoz nadbytečné zeminy na skládku:

1453 m³

Kreslil	Vypracoval	Zodp. projektant		
	Ing.J.Večeřová	Ing.J.Večeřová		
Kraj: Středočeský	Obec: Červené Pečky			
Zadavatel:	ČR-SPÚ, Pobočka Kolín		Stupeň	DSP
Akce:	Polní cesta HPC1 v k.ú. Dolany u Červených Peček		Datum	3/2018
			Formát	A4
			Zak. číslo	5/2017
Obsah:	BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ		Měřítko	Čís.přílohy
			-	B.4