



#### LEGENDA ODSTRAŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH OKEN A ODŘEZÁNÍ VENKOVNÍCH MŘÍŽÍ, VČETNĚ VYBOURÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU Z POZINKOVANÉHO PLECH, VNITŘNÍ PARAPET ZACHOVÁN (TERACO)
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VSTUPNÍCH VRAT VČETNĚ ZÁRUBNÍ - OCELOVÁ VRATA, ZÁRUBNĚ OCELOVÉ
- ODŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ V MÍSTĚ NÁTOKU VODY DO OBJEKTU ( ZA PROSTOREM ČESEL)
- VYBOURÁNÍ POŠKOZENÉ STROPNÍ OMÍTKY A VYBOURÁNÍ POŠKOZENÉ STROPNÍ TVÁRNICE HURDIS
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (OPLECHOVÁNÍ ATIKY A STĚN, ODVODŇOVACÍ PRVKY APOD.)
- ODŘEZÁNÍ OCELOVÉHO SLOUPKU U VSTUPNÍCH VRAT
- OTLUČENÍ NESOUDRŽNÝCH POVRCHŮ V ROZSAHU CCA 35 % PLOCHY FASÁDY
- OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKY (OBETONOVÁNÍ) VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ
- ODŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU
- ODŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍ OCHRANNÉ MŘÍŽE V MÍSTĚ NÁTOKU VODY DO OBJEKTU (ZA PROSTOREM ČESEL)
- STÁVAJÍCÍ UKLIDŇUJÍCÍ NÁDRŽ (VYSOKÉ OCELOVÉ POTRUBÍ NA ROHU BUDOVY, UKONČENÉ NÁDRŽÍ) BUDE OBROUŠENO A ODMAŠTĚNO
- ODŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ OBSLUŽNÉ LÁVKY - SLOUPKY BUDOU ZACHOVÁNY + OBROUŠENY A ODMAŠTĚNY

#### DÁLE BUDE ODSTRANĚNO:

- ODSTRANĚNÍ DROBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ (VĚTRACÍ MŘÍŽKY, PŮVODNÍ CCTV KAMERY APOD.)
- KOMPLETNÍ OČIŠTĚNÍ OMÍTEK A OŠKRÁBÁNÍ MALBY
- LOKÁLNÍ OTLUČENÍ INTERIÉROVÉ DEGRADOVANÉ OMÍTKY, UVAŽOVÁNO 30% POVRCHU
- REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ DEŠTOVÉ KANALIZACE - ODSTRANĚNÍ POTRUBÍ A STÁVAJÍCÍCH ZASAKOVACÍCH BETONOVÝCH SKRUŽÍ
- ODŘEZÁNÍ NEFUNKČNÍHO TELEFONNÍHO VEDENÍ (VČETNĚ KONZOLY NA BUDOVĚ)

#### LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- BOURANÉ, DEMONTOVANÉ, ÚPRAVENÉ A ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE

#### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN
101	ČERPAČÍ STANICE	125,85	LITÉ TEDACO	OMÍTKA VÁPENNÁ HLADKÁ

ÚŽITKOVÁ PLOCHA 125,85

#### POZNÁMKY:

- TEXTOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. PŘI PROJEKTOVÁNÍ DALŠÍCH STUPŇŮ, STEJNĚ JAKO PŘI PLÁNOVÁNÍ PRACÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ BRÁT NA ZŘETEL NEJEN VÝKRESOVOU, ALE TAKÉ TEXTOVOU ČÁST.
- ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ - DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY
- PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE A V PRŮBĚHU REALIZACE BUDOU PŘED ZAPOČETÍM DALŠÍ UCLENÉ ČÁSTI OVĚŘENY VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY, VŠECHNY ROZDÍLY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ BUDOU PŘI STAVBĚ ZJIŠTĚNY, BUDOU NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI. PROJEKTANT NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ UVÁŽÍ PŘÍPADNÉ ZMĚNY PROJEKTU. NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH ROZMĚRŮ DODAVATEL UPRAVÍ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ NEBO KONSTRUKCÍ NAVAZUJÍCÍCH.
- PROJEKTANT PŘI NÁVRHU, VÝPOČTU A VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘEDPOKLÁDAL, ŽE STAVBA BUDE PROVÁDĚNA DLE PLATNÝCH NOREM ČSN. NEDODRŽENÍM PLATNÝCH NOREM PŘI PROVÁDĚNÍ ZNAMENÁ, ŽE STAVBA NENÍ PROVÁDĚNA V SOULADU S TOUTO DOKUMENTACÍ. PŘI NEDODRŽENÍ VŠECH PLATNÝCH NOREM, PROJEKTANT NEBERE ZA TAKTO ZHOTOVENOU STAVBU ZÁRUKU.



LAPLAN

#### Kanál Krhovice - Hevlín, ČS Valtrovice - rekonstrukce budovy, zabezpečení objektu - PD

název stavby  
k.ú. Valtrovice 776742 | p.č. 1258  
místo  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
stavebník

SO.01 - Čerpačí stanice č.0  
stavební objekt  
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - b) Výkresová část  
část dokumentace  
dokumentace pro provádění stavby  
stupeň dokumentace  
Půdorys 1NP - bourací práce  
název výkresu  
01  
00  
02/2020  
datum  
1:50  
měřítko  
6xA4  
formát  
51.1911  
číslo zakázky  
sada