


DÁLE BUDE ODSTRANĚNO:

- ODSTRANĚNÍ DROBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ (VĚTRACÍ MŘÍŽKY, PŮVODNÍ CCTV KAMERY APOD.)
- KOMPLETNÍ OČIŠTĚNÍ OMÍTEK A OŠKRÁBÁNÍ MALBY
- LOKÁLNÍ OTLUČENÍ INTERIÉROVÉ DEGRADOVANÉ OMÍTKY, UVAŽOVÁNO 30% POVRCHU
- REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ODSTRANĚNÍ POTRUBÍ A ZAÚSTĚNÍ DO STÁVAJÍCÍCH ZASAKOVACÍCH BETONOVÝCH SKRUŽÍ, KTERÉ BUDOU VYČIŠTĚNY)
- ODŘEZÁNÍ NEFUNKČNÍHO TELEFONNÍHO VEDENÍ (VČETNĚ KONZOLY NA BUDOVĚ)

STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE (HERAKLITOVÉ DESKY) - EXISTENCE  
NEBYLA PROVĚŘENA SONDOU - NAVRŽENO K ODSTRANĚNÍ

- **TEXTOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. PŘI PROJEKTOVÁNÍ DALŠÍCH STUPŇŮ, STEJNĚ JAKO PŘI PLÁNOVÁNÍ PRACÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ BRÁT NA ZŘETEL NEJEN VÝKRESOVOU, ALE TAKÉ TEXTOVOU ČÁST.**
- **ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ - DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY**
- **PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE A V PRŮBĚHU REALIZACE BUDOU PŘED ZAPOČETÍM DALŠÍ UCELENÉ ČÁSTI OVĚŘENY VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY, VŠECHNY ROZDÍLY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ BUDOU PŘI STAVBĚ ZJIŠTĚNY, BUDOU NEPRODLENĚ SDĚLENY PROJEKTANTOVI. PROJEKTANT NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ UVAŽÍ PŘÍPADNÉ ZMĚNY PROJEKTU. NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH ROZMĚRŮ DODAVATEL ÚPRAVÍ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ NEBO KONSTRUKCÍ NAVAZUJÍCÍCH.**
- **PROJEKTANT PŘI NÁVRHU, VÝPOČTU A VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE STAVBA BUDE PROVÁDĚNA DLE PLATNÝCH NOREM ČSN. NEDODRŽENÍM PLATNÝCH NOREM PŘI PROVÁDĚNÍ ZNAMENÁ, ŽE STAVBA NENÍ PROVÁDĚNA V SOULADU S TOUTO DOKUMENTACÍ. PŘI NEDODRŽENÍ VŠECH PLATNÝCH NOREM, PROJEKTANT NEBERE ZA TAKTO ZHOTOVENOU STAVBU ZÁRUKU.**
- **VZHLEDKEM K NEMOŽNOSTI OVĚŘENÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VYCHÁZÍ PROJEKTANT Z PŘEDANÉ PŮVODNÍ DOKUMENTACE**



LAPLAN s.r.o., C  
IČO 292 01 691,

## LAPLAN



03	00	02/2020	mm	51_1911
číslo výkresu	revízie	datum	kótováno	číslo zakázky
				sada