



Souřadnicový systém: S-JTSK
 Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 16 801 00	HIP: Ing. Václav HONZÍK 377259512, honzik@pontex.cz	 Plzeň, Plánská 5, 301 00 tel: +420 377259512 fax: +420 377259426
Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant: Ing. Václav HONZÍK 377259512, honzik@pontex.cz	
		
Tech. kontrola: Ing. Jana DOBYÁŠOVÁ	Vypracoval: Tomáš SVĚTLÍK	

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Plzeň.kraj, pobočka Tachov	Obec: Stříbra	Kraj: Plzeňský
Akce: Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú Těchlovice u Stříbra Objekt: SO 1 TĚCHLOVICE U STŘÍBRA – POLNÍ CESTA PCN 1 Příloha: BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ	Datum	Stupeň
	07/2016	DSP/PDPS
	Souprava	Č. přílohy B.4

Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú. Těchlovice u Stříbra
SO1 - Polní cesta PCN1 v k.ú. Těchlovice u Stříbra

Stupeň dokumentace:
Číslo zakázky

DSP/PDPS
16 801 00

TABULKA BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

ZEMNÍ PRÁCE		
Výkop:	4909,5	m3
- komunikace	1772,7	
- sanační vrstva	3040,5	
- propustky	96,2	
Násyp:	92,0	m3
- komunikace	0,0	
- propustky	56,1	
- rekultivace	35,9	
sanace z lomového kamene	3105,1	m3
zásyp svahu ŠD	836,4	m3
Odstranění ornice: (tl.0,2m)	7629,8	m2
Ohumusování:	1784,6	m2
- rovina tl. 0,15m	143,6	
- svah tl. 0,15 m	1641,0	