


POLNÍ CESTA PCN 2 P 4,0/30

VOZOVKA



457.00 (SROV. ROVINA)

KONSTRUKCE VOZOVKY PN 6-1, TDZ VI, NÚP D2
(ZÚ - km 0,599 55, km 0,614 65 - 1,520 68)


Edef2= 80 MPa	NÁŤĚR DVOUVRSTVÝ	N DV	20mm	ČSN EN 12271
Edef2= 50 MPa	PENETRAČNÍ MAKADAM HRUBÝ	PMH	100mm	ČSN 73 6127-2
Edef2= 30 MPa	ŠTĚRKODRŤ 0-32	ŠD _B	150mm	ČSN 73 6126-1
	ŠTĚRKODRŤ 0-32	ŠD _B	150mm	ČSN 73 6126-1
	C E L K E M	MIN.	420mm	

KONSTRUKCE POLNÍ CESTY - DLAŽDĚNÝ KRYT
(km 0,599 55 - 0,614 65)

Edef2= 70 MPa	DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE	DL	200mm	ČSN 73 6131
Edef2= 45 MPa	LOŽNÁ VRSTVA ZAVLHLÝ BETON C 25/30 XF2	L	50mm	
	BETON C 25/30 XF2	CB	150mm	ČSN 73 6123-1
	VYZTUŽENÝ KARI SÍŤI Ø6/100x6/100 PŘI OBOU POVRŠÍCH			
	ŠTĚRKODRŤ 0-32	ŠD _B	150mm	ČSN 73 6126-1
	C E L K E M	MIN.	420mm	
	SANACE (LOMOVÝ KÁMEN)		500mm	

POLNÍ CESTA PCN 2 VÝHYBNA km (1,520 68 - KÚ)

VOZOVKA



469.00 (SROV. ROVINA)


Edef,2 = 80 MPa
Edef,2 = 50 MPa
Edef,2 = 30 MPa

KONSTRUKCE VOZOVKY PN 5-1, TDZ V, NÚP D 2

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNÝ	ACO 11 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZÍ	PS-E	0,25 kg/m ²	ČSN 73 6129
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNÉ	ACP 16+ 50/70	70 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ	PI	1,1 kg/m ²	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ	ŠD _B	150 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD _B	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		min. 410 mm	

DETAIL RÝHY VSAKOVACÍHO TRATIVODU

M 1:25



Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	16 801 00
Schválili:	Ing. Václav HVIŽDAL
Tech. kontrola:	Ing. Jana DOBYÁŠOVÁ
HIP:	Ing. Václav HONZÍK
Zodp. projektant:	Ing. Václav HONZÍK
Vypracoval:	Tomáš SVĚTLÍK
377259512, honzik@pontex.cz	
377259512, svetlik@pontex.cz	



Pizeň, Plánská 5, 301 00
tél: +420 377259512 fax: +420 377259426

Objednatel:	Pozemkový úřad Tachov	Obec:	Stříbrno	Kraj:	Pízeňský	
Akce:	Protipovodňové opatření KoPÚ v k.ú Těchlovice u Stříbra				Stupeň	DSP/PDPS
Objekt:	SO 2 TĚCHLOVICE U STŘÍBRA - POLNÍ CESTA PCN 2				Souprava	č. přílohy
Příloha:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY M 1:50					4