

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Polní cesty P2, Pv33 a Pv4 k.ú. Bánov**

*(dále jen „smlouva“)*

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

### **Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

**Adresa:** Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Mgr. Jiří Vávra, vedoucí pobočky

Uherské Hradiště

Ing. Josef Koňářík, odborný rada pobočky

Uherské Hradiště

+420 727 956 373 / j.vavra1@spucr.cz

+420 725409154 / j.konarik@spucr.cz

Mgr. Kateřina Odložilíková

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **Zhotovitel:**

**Jméno:**

**STRABAG a.s.**

**Sídlo:**

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený:

Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva  
a Ing. Pavlem Bryhčínem, členem představenstva

Kontaktní osoby ve věcech smluvních:

x x x x x x x x x

na základě plné moci

tel.: x x x x x x x x x

e-mail: x x x x x x x x x

a x x x x x x x x x

na základě plné moci

tel.: x x x x x x x x x

e-mail: x x x x x x x x x

ID DS:

8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

x x x x x x x x x

tel.: x x x x x x x x x

e-mail: x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

tel.: x x x x x x x x x

e-mail: x x x x x x x x x

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and  
Slovakia a.s., Praha

číslo účtu:

5061885001/2700

IČO:

60838744

DIČ:

CZ60838744/je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem **Polní cesty P2, P33 a P4 k.ú. Bánov** (dále jen Veřejná zakázka).

#### Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **4. 3. 2021**

Zadávací dokumentace ze dne: **17. 2. 2021**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **11. 3. 2021**

Stavební povolení ze dne: **18. 9. 2018, 25. 9. 2018**

### **Čl.I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k.ú. Bánov** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta P33**“ a stavby „**Vedlejší polní cesta P4, k.ú. Bánov**“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem

v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O kolaudaci požádá objednatel. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

## **Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následujících staveb:

Název díla: **Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33**

Název díla: **Vedlejší polní cesta Pv4, k.ú. Bánov**

Místo stavby: k.ú. Bánov, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností AGPOL s.r.o., č. zakázky 2821/060. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně geometrických plánů pro kolaudační řízení a geometrických plánů pro zřízení služebnosti.
- f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.

- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
  - h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
  - i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
  - j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
  - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.  
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
  - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Uherský Brod, Odborem správním pod čj. OS-D/1115/18/Bo ze dne 30. 4.

2018, které nabylo právní moci dne 2. 6. 2018, a Rozhodnutím o prodloužení platnosti stavebního povolení, vydaným Městským úřadem Uherský Brod, Odborem správním pod čj. OSD/2771/20/Bo ze dne 28. 5. 2020, které nabylo právní moci dne 13. 6. 2020.

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 4. 3. 2021.
  2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
  3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
  4. Celková cena za provedení díla:

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| bez DPH činí  | <b>16 869 402,15 Kč</b> |
| DPH 21 % činí | <b>3 542 574,45 Kč</b>  |
- Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **20 411 976,60 Kč.**
5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. a. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací.

Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.

a.a. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je po předchozím schválení objednatelem možno vyúčtovat práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3.a. tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury.

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

### **Čl. V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31. 5. 2022**.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **07. 04. 2021**
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **19. 04. 2021**

- c. Termín dokončení stavebních prací: **15. 11. 2021**
  - d. Termín předání a převzetí díla: **31. 05. 2022**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:
- Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
- Uzlový bod č.1 – vytyčení hranic pozemků a stavby dle PD - termín plnění do: 19. týdne
- Uzlový bod č.2 – připravenost pro pokládku asf. vrstev - termín plnění do: 37. týdne
6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
7. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

#### **Čl.VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

#### **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
  - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
  - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);

- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
- d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
  - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
  - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
  - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **24 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

## **Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla**

### **Staveniště**

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

### **Zahájení prací**

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
  1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
  2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
  3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
  4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení,
  5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
  6. certifikáty použitých materiálů,
  7. doklady o výsledcích zhutnění,
  8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
  9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
  10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
  11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
  - O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
    - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
    - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
    - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

#### **Čl. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

#### **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

## **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 70 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 120 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 120 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII. odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII. odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
    - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

#### **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.

12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.

### **Čl. XVII Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce:  $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu:  $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$ .

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
  - a. zadávací dokumentaci;
  - b. nabídce zhotovitele.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Český republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

**objednatel**

STRABAG a.s.  
x x x x x x x x  
na základě plné moci

STRABAG a.s.  
x x x x x x x x  
na základě plné moci

**zhotovitel**

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Ve Zlíně dne 6. 4. 2021

Smlouvu prověřil: x x x x x x x x

## **Příloha č. 1**

### **Specifikace díla:**

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

#### ***SO 01 Hlavní polní cesta P2***

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty P2 v délce 1 218,5 m. Hlavní polní cesta P2 začíná cca 90 m od sjezdu ze silnice I/50 a směřuje jižním směrem, kde křížuje vodní tok Nivnička, most M1 o délce 8 m. Hlavní polní cesta P2 končí napojením na vedlejší polní cestu Pv33 u vodní nádrže Ordějov. Hlavní polní cesta P2 je navržena ve dvou kategoriích: km 0,000 – 0,956 návrhová kategorie PC P 4,0/30, povrch polní cesty asfaltový, šířka koruny cesty 4,0 m, jízdní pruh 3,5 m, km 0,956 – 1,2185 návrhová kategorie PC P 3,5/30, povrch polní cesty asfaltový, šířka koruny cesty 3,5 m, jízdní pruh 3,0 m. Krajnice po obou stranách cesty je navržena na šířku 0,50 m.

##### ***SO 01.1 Most M1***

Jedná se o stávající cestní most, který je kolmý o světlosti 7,5 m. Most převádí komunikaci přes vodní tok s názvem Nivnička. Spodní stavba mostu je z kamenného zdiva. Nosnou mostní konstrukci tvoří 12 ks prefabrikovaných mostních nosníků. Stávající nosná konstrukce se vybourá včetně původních úložných prahů. Jsou provedeny nové úložné prahy a nová zavěšená mostní křídla. Nová nosná konstrukce je provedena jako železobetonová mostní deska. Ukončení mostu je provedeno pomocí zavěšených křídel. Na mostní desku a závěsná křídla jsou ukotveny mostní římsy. Spodní stavba mostu je zpevněna injektáží kamenného zdiva a je provedeno hloubkové spárování kamenného zdiva.

#### ***SO 02 Vedlejší polní cesta Pv33***

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty Pv33 v délce 1 398 m. Vedlejší polní cesta Pv33 začíná napojením na stávající asfaltovou cestu na hranici k.ú. Suchá Loz. Cesta vede jihovýchodním směrem k vodní nádrži Ordějov, kolem které se stáčí doleva a končí na hranici katastru, kde se napojuje na stávající vyježděnou polní cestu navrženou k realizaci v rámci sousední KoPÚ. Návrhová kategorie PC je v celé své délce 3,5/30, obousměrná. Celková délka polní cesty Pv33 je 1 398 m. Povrch polní cesty je navržen asfaltový, šířka koruny cesty je 3,5 m, jízdní pruh 3,0 m, krajnice po obou stranách cesty je navržena na šířku 0,50 m.

##### ***SO 01 Vedlejší polní cesta Pv4***

Jedná se o rekonstrukci části stávající nezpevněné vedlejší polní cesty Pv4 v délce 585 m. Vedlejší polní cesta Pv4 je navržena ve dvou kategoriích: km 0,000 – 0,076 a km 0,097 – 0,585 návrhová kategorie PC P 5,0/30, povrch polní cesty asfaltový, šířka koruny cesty 5,0 m, jízdní pruh 4,5 m, km 0,076 – 0,097 návrhová kategorie PC P 5,0 - 3,5/30, povrch polní cesty asfaltový, šířka koruny cesty je 5,0 m až 3,5 m, jízdní pruh začíná v km 0,076 šířkou 5,0 m a plynule přechází v délce 21 m do šířky 3,5 m, krajnice po obou stranách cesty je navržena na šířku 0,50 m.

# ČASOVÝ HARMONOGRAM (příloha k SOD č. 1)

Stavba **Polní cesty P2, Pv33 a Pv4 k.ú. Bánov**

Investor **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

| realizace                                | záchájení stavby dle SoD      | dokončení stavby dle SoD | časová jednotka | 2021  |     |        |     |     |     |     |        |     |     |     |     |          |     |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |     |       |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2021                                     | 19. 4. 2021                   | 15. 11. 2021             | měsíc           | duben |     | květen |     |     |     |     | červen |     |     |     |     | červenec |     |     |     |     | srpen |     |     |     | září |     |     |     |     | říjen |     |     |     | listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                          |                               |                          | týden           | 16.   | 17. | 18.    | 19. | 20. | 21. | 22. | 23.    | 24. | 25. | 26. | 27. | 28.      | 29. | 30. | 31. | 32. | 33.   | 34. | 35. | 36. | 37.  | 38. | 39. | 40. | 41. | 42.   | 43. | 44. | 45. |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| objekt                                   | popis činnosti                |                          |                 |       |     |        |     |     |     |     |        |     |     |     |     |          |     |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |     |       |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polní cesty P2, Pv33 a Pv4<br>k.ú. Bánov | předání a převzetí staveniště |                          |                 |       |     |        |     |     |     |     |        |     |     |     |     |          |     |     |     |     |       |     |     |     |      |     |     |     |     |       |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ve Zlíně, dne 24. 3. 2021

Uzlový bod č. 1 - 19. týden 2021  
vytyčení hranic pozemků a stavby dle PD

Uzlový bod č. 2 - 37. týden 2021  
připravenost pro pokládku asf. vrstev

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:**            **Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33**

Objednatel:  
Zhotovitel:            STRABAG a.s.  
Místo:                    Bánov

Zpracoval:  
Datum:                    4.3.2021

| Kód               | Popis                                                   | Cena bez DPH         | DPH snížená | DPH základní        | Cena s DPH           |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <b>2821/060-1</b> | <b>Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33</b> | <b>14 418 810,99</b> | <b>0,00</b> | <b>3 027 950,31</b> | <b>17 446 761,30</b> |
| <b>SO 01</b>      | <b>Hlavní polní cesta P2</b>                            | <b>8 960 710,64</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 881 749,23</b> | <b>10 842 459,87</b> |
| SO 01.1           | Most M1                                                 | 2 113 997,09         | 0,00        | 443 939,39          | 2 557 936,48         |
| <b>SO 02</b>      | <b>Vedlejší polní cesta Pv33</b>                        | <b>5 240 321,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 100 467,48</b> | <b>6 340 788,83</b>  |
| <b>VRN</b>        | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                      | <b>217 779,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>45 733,59</b>    | <b>263 512,59</b>    |

# Rozpočet s výkazem výměr

**Stavba:** Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33  
**Zakázka:** Hlavní polní cesta P2

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
**Místo:** Bánov

**Zpracoval:**  
**Datum:** 4.3.2021

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                   | Množství  | MJ  | Jednotková cena | Cena celkem  | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|--------------|-----------------|
|    | D   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                     |           |     |                 | 6 740 376,82 |                 |
|    | D   | 1         | Zemní práce                                                                                                             |           |     |                 | 1 225 969,65 |                 |
| 1  | K   | 111251103 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně | 4 477,000 | m2  | 46,00           | 205 942,00   | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.1.1                                                                                                               |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 4477                                                                                                                    |           |     |                 |              |                 |
| 2  | K   | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm                                                                    | 12,000    | kus | 404,00          | 4 848,00     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz A.1.3                                                                                                               |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 12                                                                                                                      |           |     |                 |              |                 |
| 3  | K   | 112101102 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm                                                                    | 3,000     | kus | 635,00          | 1 905,00     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz A.1.3                                                                                                               |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 3                                                                                                                       |           |     |                 |              |                 |
| 4  | K   | 112155315 | Štěpkování keřového porostu hustého s naložením                                                                         | 4 477,000 | m2  | 12,00           | 53 724,00    | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.1.1                                                                                                               |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | předpoklad materiálu z pokácených křovin                                                                                |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 4477                                                                                                                    |           |     |                 |              |                 |
| 5  | K   | 112201101 | Odstranění pařezů D do 300 mm                                                                                           | 12,000    | kus | 404,00          | 4 848,00     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz A.1.3                                                                                                               |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 12                                                                                                                      |           |     |                 |              |                 |
| 6  | K   | 112201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm                                                                                           | 3,000     | kus | 693,00          | 2 079,00     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz A.1.3                                                                                                               |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 3                                                                                                                       |           |     |                 |              |                 |
| 7  | K   | 113107224 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2                                                | 5 494,286 | m2  | 39,00           | 214 277,15   | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3, -5                                                                                                  |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | stávající konstrukce vozovky                                                                                            |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 1923/0,35                                                                                                               |           |     |                 |              |                 |
| 8  | K   | 113154123 | Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                         | 9,000     | m2  | 191,00          | 1 719,00     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.1                                                                                                      |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | napojení na okolní cesty (výměna ohrubné vrstvy)                                                                        |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 9                                                                                                                       |           |     |                 |              |                 |
| 9  | K   | 120001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí                                           | 5,850     | m3  | 791,00          | 4 627,35     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.1, -2                                                                                                  |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | křížení s NN                                                                                                            |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 0,5*1,0*3,6*2                                                                                                           |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | plynovod                                                                                                                |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 0,5*1,0*4,5                                                                                                             |           |     |                 |              |                 |
| 10 | K   | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                     | 164,900   | m3  | 77,00           | 12 697,30    | CS ÚRS 2021 01  |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                           | Množství  | MJ  | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | ornice z meziskládky (z SO 02)                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 548*0,1                                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2202*0,05                                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
| 11 | K   | 122252206 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně | 2 349,300 | m3  | 70,00              | 164 451,00  | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                              |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | výkop pro silnici                                                                                               |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1177                                                                                                            |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | výkop pro sanaci                                                                                                |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 756                                                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odstranění drnu                                                                                                 |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4163*0,1                                                                                                        |           |     |                    |             |                    |
| 12 | K   | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně                     | 117,050   | m3  | 194,00             | 22 707,70   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.2.8                                                                                                     |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,580                                                                                              |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "zához"1,2*3,75                                                                                                 |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "řez B,C"3,1*1,8                                                                                                |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "opevnění"10,0*1,1*0,4                                                                                          |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "řez D"6,3*1,6                                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "řez E"2,0*(1,6+5,0+9,7)                                                                                        |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "řez F"2,7*1                                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "řez G"3,1*2,9                                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.9                                                                                                     |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,915                                                                                              |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "řez D"7,6*2,0                                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "řez C"2,9*6,0                                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "zasak.rýhy"12*1,3                                                                                              |           |     |                    |             |                    |
| 13 | K   | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně       | 118,000   | m3  | 233,00             | 27 494,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                              |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | drén                                                                                                            |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 118                                                                                                             |           |     |                    |             |                    |
| 14 | K   | 162201401 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm                                          | 12,000    | kus | 58,00              | 696,00      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz A.1.3                                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz odpadu na skládku                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 12                                                                                                              |           |     |                    |             |                    |
| 15 | K   | 162201402 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm                                          | 3,000     | kus | 139,00             | 417,00      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz A.1.3                                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz odpadu na skládku                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3                                                                                                               |           |     |                    |             |                    |
| 16 | K   | 162201411 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm                                          | 12,000    | kus | 347,00             | 4 164,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz A.1.3                                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz dle stanovení investorem                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 12                                                                                                              |           |     |                    |             |                    |
| 17 | K   | 162201412 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm                                          | 3,000     | kus | 693,00             | 2 079,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz A.1.3                                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz dle stanovení investorem                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3                                                                                                               |           |     |                    |             |                    |
| 18 | K   | 162201421 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm                                                                 | 12,000    | kus | 173,00             | 2 076,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz A.1.3                                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz na skládku                                                                                                |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 12                                                                                                              |           |     |                    |             |                    |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                         | Množství  | MJ  | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------|-------------|--------------------|
| 19 | K   | 162201422 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm                                                                               | 3,000     | kus | 289,00             | 867,00      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz A.1.3                                                                                                                     |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz na skládku                                                                                                              |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3                                                                                                                             |           |     |                    |             |                    |
| 20 | K   | 162301931 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km                                         | 120,000   | kus | 12,00              | 1 440,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz A.1.3                                                                                                                     |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz na skládku do 11km                                                                                                      |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 12*10                                                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
| 21 | K   | 162301932 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km                                         | 30,000    | kus | 25,00              | 750,00      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz A.1.3                                                                                                                     |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz na skládku do 11km                                                                                                      |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3*10                                                                                                                          |           |     |                    |             |                    |
| 22 | K   | 162301971 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km                                                                   | 120,000   | kus | 17,00              | 2 040,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz A.1.3                                                                                                                     |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz na skládku do 11km                                                                                                      |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 12*10                                                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
| 23 | K   | 162301972 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km                                                                   | 30,000    | kus | 29,00              | 870,00      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz A.1.3                                                                                                                     |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz na skládku do 11km                                                                                                      |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3*10                                                                                                                          |           |     |                    |             |                    |
| 24 | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                 | 261,570   | m3  | 39,00              | 10 201,23   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                                            |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | výkop na meziskládku (pro zpětný zásyp)                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 45,9                                                                                                                          |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "z propustku km 0,580"68,85                                                                                                   |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "z propustku km 0,915"48,2                                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | zpět k zásypu                                                                                                                 |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 45,9                                                                                                                          |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "z propustku km 0,580"27,72                                                                                                   |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "z propustku km 0,915"14,6                                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "stáv. příkop"10,4                                                                                                            |           |     |                    |             |                    |
| 25 | K   | 162451105 | Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                | 164,900   | m3  | 56,00              | 9 234,40    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1,                                                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | ornice pro ohumusování z SO 02                                                                                                |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 548*0,1                                                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2202*0,05                                                                                                                     |           |     |                    |             |                    |
| 26 | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                               | 2 485,730 | m3  | 72,00              | 178 972,56  | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                                            |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz na skládku do 11km                                                                                                      |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | výkop                                                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1177+118+756                                                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | sejmutá drnovka                                                                                                               |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4163*0,1                                                                                                                      |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odpočet zpětného zásypu                                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | -45,9                                                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "stáv. příkop"-10,4                                                                                                           |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,580                                                                                                            |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 68,85-27,72                                                                                                                   |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,915                                                                                                            |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 48,2-14,6                                                                                                                     |           |     |                    |             |                    |
| 27 | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br>ZKD 1000 m přes 10000 m | 2 485,730 | m3  | 5,00               | 12 428,65   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                                            |           |     |                    |             |                    |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | Množství  | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | VV  |           | odvoz na skládku do 11km                                                                   |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2485,73*1                                                                                  |           |    |                    |             |                    |
| 28 | K   | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3                | 173,350   | m3 | 40,00              | 6 934,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | pro zpětný zásyp                                                                           |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 45,9                                                                                       |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "propustek km 0,580"27,72                                                                  |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "propustek km 0,915"14,6                                                                   |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz na skládku                                                                           |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "propustek km 0,580"68,85-27,72                                                            |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "propustek km 0,915"48,2-14,6                                                              |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | zásyp stáv. příkopu                                                                        |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 10,4                                                                                       |           |    |                    |             |                    |
| 29 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                | 173,350   | m3 | 15,00              | 2 600,25    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | vyýkop na mezískládku (pro zpětný zásyp)                                                   |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 45,9                                                                                       |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "stáv. příkop"10,4                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "z propustku km 0,580"68,85                                                                |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "z propustku km 0,915"48,2                                                                 |           |    |                    |             |                    |
| 30 | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | 4 474,314 | t  | 10,00              | 44 743,14   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | zemina                                                                                     |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | (2051-45,9-10,4)*1,8                                                                       |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | sejmutá drnovka                                                                            |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 416,3*1,8                                                                                  |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,580                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | (68,85-27,72)*1,8                                                                          |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,915                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | (48,2-14,6)*1,8                                                                            |           |    |                    |             |                    |
| 31 | K   | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně                                            | 10,400    | m3 | 63,00              | 655,20      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.1, C.1.2.5                                                                |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | zásyp stáv. příkopu                                                                        |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 10,4                                                                                       |           |    |                    |             |                    |
| 32 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                            | 88,220    | m3 | 120,00             | 10 586,40   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | zpětný zásyp                                                                               |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 45,9                                                                                       |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.8                                                                                |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | zpětný zásyp propustek km 0,580                                                            |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "řez B,C"0,45*2*1,8                                                                        |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "řez D"1,0*2*1,6                                                                           |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "řez E"1,1*(1,6+5,0+9,7)                                                                   |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "řez F"0,6*2*1                                                                             |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "řez G"0,65*2*2,9                                                                          |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.9                                                                                |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,915                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "řez D"(1,0+1,5)*2,0                                                                       |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "řez C"1,6*6,0                                                                             |           |    |                    |             |                    |
| 33 | K   | 181451121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5           | 1 200,000 | m2 | 8,00               | 9 600,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3, -5                                                                     |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | osetí okolních dotčených ploch                                                             |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1200                                                                                       |           |    |                    |             |                    |
| 34 | M   | 00572472  | osivo směs travní krajinná-rovinná                                                         | 37,080    | kg | 133,00             | 4 931,64    | CS ÚRS 2021 01     |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                            | Množství  | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | VV  |           | specifikace k pol.181451121                                                      |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1200*0,03*1,03                                                                   |           |    |                    |             |                    |
| 35 | K   | 181451123 | Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1            | 2 750,000 | m2 | 8,00               | 22 000,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3, -5                                                           |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | osetí                                                                            |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 548+2202                                                                         |           |    |                    |             |                    |
| 36 | M   | 00572474  | osivo směs travní krajinná-svahová                                               | 84,975    | kg | 133,00             | 11 301,68   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.181451123                                                      |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2750*0,03*1,03                                                                   |           |    |                    |             |                    |
| 37 | K   | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | 1 200,000 | m2 | 7,00               | 8 400,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1                                                                        |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | úprava okolních dotčených ploch                                                  |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1200                                                                             |           |    |                    |             |                    |
| 38 | K   | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | 5 368,500 | m2 | 12,00              | 64 422,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                               |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | pod konstrukce                                                                   |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 5300                                                                             |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.8                                                                      |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | pod konstrukce propustku                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 51                                                                               |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.9                                                                      |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | pod konstrukce propustku                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 17,5                                                                             |           |    |                    |             |                    |
| 39 | K   | 182151111 | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně      | 1 305,000 | m2 | 18,00              | 23 490,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3, -5                                                           |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | pod opevnění                                                                     |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1287                                                                             |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.9                                                                      |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | pod zpevnění zasak rýhy                                                          |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 22-4                                                                             |           |    |                    |             |                    |
| 40 | K   | 182301131 | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm         | 2 750,000 | m2 | 25,00              | 68 750,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3, -5                                                           |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | ohumusování                                                                      |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 548+2202                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | D   | 2         | Zakládání                                                                        |           |    |                    | 259 292,53  |                    |
| 41 | K   | 211571111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným                   | 99,200    | m3 | 764,00             | 75 788,80   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                              |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,16*620                                                                         |           |    |                    |             |                    |
| 42 | K   | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného                                      | 15,190    | m3 | 804,00             | 12 212,76   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                              |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,07*0,35*620                                                                    |           |    |                    |             |                    |
| 43 | K   | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože          | 630,000   | m  | 116,00             | 73 080,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3, -9                                                           |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 620                                                                              |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "P3 - zasakovací rýha"10                                                         |           |    |                    |             |                    |
| 44 | K   | 273361412 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2                          | 0,393     | t  | 31 194,00          | 12 259,24   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.8                                                               |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | vyztužení podkladu a obetonování propustku                                       |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,580                                                               |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2,2*(5,8+10,2)*7,9*0,001                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.9                                                                      |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,915                                                               |           |    |                    |             |                    |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                         | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | VV  |           | 2,2*6,6*7,9*0,001                                                             |          |    |                    |             |                    |
| 45 | K   | 274311128 | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37              | 10,374   | m3 | 4 004,00           | 41 537,50   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.13, 14                                                       |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | žb žlaby HS                                                                   |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "řez 1-1"(0,8-0,21)*4,825*2                                                   |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "řez 2-2"(2,16-0,21)*0,6*2*2                                                  |          |    |                    |             |                    |
| 46 | K   | 274354111 | Bednění základových pasů - zřízení                                            | 53,730   | m2 | 520,00             | 27 939,60   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.13, -14                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | žb žlaby                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "řez 1-1"((0,8*2)+(0,5*2))*(4,825*2)                                          |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,8*2*2                                                                       |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "řez 2-2"((1,2*2)+(0,5*2))*0,6*2*2                                            |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2,16*4*2                                                                      |          |    |                    |             |                    |
| 47 | K   | 274354211 | Bednění základových pasů - odstranění                                         | 53,730   | m2 | 104,00             | 5 587,92    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz pol.274354111                                                             |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 53,73                                                                         |          |    |                    |             |                    |
| 48 | K   | 274361412 | Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 | 0,349    | t  | 31 194,00          | 10 886,71   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.13, -14                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | výztuž žb žlabu KARI síť                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | (175,53+173,53)*0,001                                                         |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                 |          |    |                    | 128 994,74  |                    |
| 49 | K   | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12  | 0,260    | t  | 34 660,00          | 9 011,60    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.2.8, -10                                                              |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | vtokový objekt                                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | usazení česlí                                                                 |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | L profil - 4,6kg/m                                                            |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1,1*2*4,6*0,001                                                               |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | I profil 8,34kg/m                                                             |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1,1*8,34*0,001                                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.9, -10                                                              |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "Lprofil"1,1*2*4,6*0,001                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "Iprofil"1,1*8,34*0,001                                                       |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.13, -14                                                             |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | rám pro žlaby                                                                 |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "Lprofil"72,79*2*0,001                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "I80"4,2*9*2*0,001                                                            |          |    |                    |             |                    |
| 50 | M   | 13010742  | ocel profilová IPE 100 jakost 11 375                                          | 0,018    | t  | 32 349,00          | 582,28      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.317941121                                                   |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,580                                                            |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1,1*8,34*0,001                                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,915                                                            |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1,1*8,34*0,001                                                                |          |    |                    |             |                    |
| 51 | M   | 13010422  | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x6mm                          | 0,020    | t  | 34 660,00          | 693,20      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.317941121                                                   |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | uložení česlí usazovací objekt                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | km 0,580                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1,1*2*4,6*0,001                                                               |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | km 0,915                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1,1*2*4,6*0,001                                                               |          |    |                    |             |                    |
| 52 | M   | 13010424  | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm                          | 0,146    | t  | 34 660,00          | 5 060,36    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.317941121                                                   |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | rám pro žlab                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 72,79*2*0,001                                                                 |          |    |                    |             |                    |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                        | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
| 53 | M   | 13010740  | ocel profilová IPE 80 jakost 11 375                                          | 0,076    | t  | 32 349,00          | 2 458,52    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.317941121                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | rošt pro žlab                                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "I80"4,2*2*9*0,001                                                           |          |    |                    |             |                    |
| 54 | K   | 334323118 | Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37                                    | 9,250    | m3 | 5 837,00           | 53 992,25   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.2.8                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,580                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | vtokový objekt                                                               |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1,68*1,0                                                                     |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | -0,3*0,3*3,14*0,3                                                            |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | stěny                                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4,1*0,3*2                                                                    |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.9                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,915                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | vtok. objekt                                                                 |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2,1*1,0                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | stěny                                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 5,3*0,3*2                                                                    |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | -0,3*0,3*3,14*0,3                                                            |          |    |                    |             |                    |
| 55 | K   | 334351115 | Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek pro ŽB - zařízení | 43,920   | m2 | 751,00             | 32 983,92   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.2.8                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,580                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | vtokový objekt                                                               |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | (1,4+1,1+0,55+0,52+1,1+1,4)*1,0                                              |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4,1*2                                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2,4*2                                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.9                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,915                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | vtok. objekt                                                                 |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | (1,85+1,45+0,75+0,7+1,45+1,85)*1,0                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 5,3*2                                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3,1*2                                                                        |          |    |                    |             |                    |
| 56 | K   | 334351214 | Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek - odstranění      | 43,920   | m2 | 150,00             | 6 588,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz pol.334351115                                                            |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 43,92                                                                        |          |    |                    |             |                    |
| 57 | K   | 334361412 | Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2    | 0,565    | t  | 31 194,00          | 17 624,61   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.2.8                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | výztuž vtokového objektu                                                     |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | (0,7+0,7+0,6+0,6+1,25+1,25)*1,3*7,9*0,001                                    |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4,0*4*7,9*0,001                                                              |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | (2,85+2,85)*1,6*7,9*0,001                                                    |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.9                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | výztuž vtok. objektu                                                         |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | (1,1+1,1+1,0+1,0+1,65+1,65)*1,3*7,9*0,001                                    |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 5,3*4*7,9*0,001                                                              |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | (2,8+2,8)*1,6*7,9*0,001                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 4         | Vodorovné konstrukce                                                         |          |    |                    | 350 371,14  |                    |
| 58 | K   | 451311111 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl do 100 mm                            | 6,490    | m2 | 356,00             | 2 310,44    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.13, -14                                                     |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | opevnění okolo žlabů                                                         |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "výtok"2,4*1,1                                                               |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "nátok"3,5*1,1                                                               |          |    |                    |             |                    |
| 59 | K   | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm                 | 22,150   | m2 | 274,00             | 6 069,10    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.2.8                                                                  |          |    |                    |             |                    |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                        | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | VV  |           | propustek km 0,580                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | podkladní betony pod objekty                                                 |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2,9*1,6                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "podklad opevnění rovinaninou"9,9*1,1                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.9                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | podkladní beton vtok.objekt                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2,9*1,6                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "podklad opevnění rovinaninou"1,8*1,1                                        |          |    |                    |             |                    |
| 60 | K   | 451576121 | Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm                      | 13,970   | m2 | 174,00             | 2 430,78    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.13, -14                                                     |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | pod žlaby                                                                    |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1,0*(4,825*2)                                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1,8*0,6*2*2                                                                  |          |    |                    |             |                    |
| 61 | K   | 452318510 | Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí          | 15,760   | m3 | 4 213,00           | 66 396,88   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3, -5                                                       |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 19ks betonových prahů                                                        |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 13                                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.8                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | práh řez B,C                                                                 |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2,0*1,0*0,3*2                                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1,8*1,0*0,3*2                                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.9                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | práh řez A                                                                   |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2,0*0,8*0,3                                                                  |          |    |                    |             |                    |
| 62 | K   | 452384121 | Podkladní pražce z betonu prostého tř. B 7,5 otevřený výkop pl do 50000 mm2  | 26,000   | m  | 211,00             | 5 486,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.2.8                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | pražce pod propustek km 0,580                                                |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 6+14                                                                         |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.9                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | pražce propustek km 0,915                                                    |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 6                                                                            |          |    |                    |             |                    |
| 63 | K   | 457572111 | Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm  | 59,480   | m3 | 804,00             | 47 821,92   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3, -5                                                       |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | štěrkopískový podsyp                                                         |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 295*0,2                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.8                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "řez B,C"1,2*2,0*0,2                                                         |          |    |                    |             |                    |
| 64 | K   | 457572217 | Filtrační vrstvy z kameniva těžného hrubého se zhutněním frakce 63 až 125 mm | 10,472   | m3 | 1 126,00           | 11 791,47   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.2.9                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,915                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | zasakovací rýha                                                              |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 11,9*1,1*0,8                                                                 |          |    |                    |             |                    |
| 65 | K   | 462512270 | Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg         | 3,000    | m3 | 982,00             | 2 946,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.2.8                                                                  |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,580                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3,75*2,0*0,4                                                                 |          |    |                    |             |                    |
| 66 | K   | 463212111 | Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene     | 118,108  | m3 | 1 456,00           | 171 965,25  | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3, -5                                                       |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | kameny 80-120kg                                                              |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 90                                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | kameny 80-200kg                                                              |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 10                                                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | opevnění vyústění drénu                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2*15*0,4                                                                     |          |    |                    |             |                    |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                       | Množství  | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem  | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------|--------------|--------------------|
|    | VV  |           | viz C.1.2.8                                                                                                                                                                 |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,580                                                                                                                                                          |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | řez B,C                                                                                                                                                                     |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | "kameny 80-200" 1,2*2,0*0,4                                                                                                                                                 |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | okolní plocha                                                                                                                                                               |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 9,9*1,1*0,4                                                                                                                                                                 |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.9                                                                                                                                                                 |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,915                                                                                                                                                          |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | opevnění výtoku                                                                                                                                                             |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 1,8*1,1*0,4                                                                                                                                                                 |           |    |                    |              |                    |
| 67 | K   | 463212191 | Příplatek za vypracování líce rovinaniny                                                                                                                                    | 245,270   | m2 | 104,00             | 25 508,08    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3, -5                                                                                                                                                      |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 200                                                                                                                                                                         |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | opevnění vyustění drénu                                                                                                                                                     |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 2*15                                                                                                                                                                        |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.8                                                                                                                                                                 |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | "řez B,C"2,0*1,2                                                                                                                                                            |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | "okolní plocha"9,9*1,1                                                                                                                                                      |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.9                                                                                                                                                                 |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | "opevnění výtoku"1,8*1,1                                                                                                                                                    |           |    |                    |              |                    |
| 68 | K   | 465512127 | Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou tl 200 mm                                                                                               | 6,490     | m2 | 1 178,00           | 7 645,22     | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.13, -14                                                                                                                                                    |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | opevnění okolo žlabů                                                                                                                                                        |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | "výtok"2,4*1,1                                                                                                                                                              |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | "nátok"3,5*1,1                                                                                                                                                              |           |    |                    |              |                    |
|    | D   | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                          |           |    |                    | 4 407 641,96 |                    |
| 69 | K   | 561081121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2                                                                           | 5 521,000 | m2 | 43,00              | 237 403,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                                                                                                         |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 5521                                                                                                                                                                        |           |    |                    |              |                    |
| 70 | M   | 585301700 | vápno nehašené Proviacal ST standardní                                                                                                                                      | 146,307   | t  | 926,00             | 135 480,28   |                    |
|    | PSC |           | Úprava podloží 3% vápna pouze jako předpoklad pro účel rozpočtu. Přesné stanovení úpravy a množství pojiva bude stanoveno až po provedení potřebných laboratorních zkoušek. |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | specifikace k pol.561061131                                                                                                                                                 |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | předpoklad 3% vápnění                                                                                                                                                       |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 53kg/m3                                                                                                                                                                     |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 5521*53*0,5*0,001                                                                                                                                                           |           |    |                    |              |                    |
| 71 | K   | 564671111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm                                                                                                                | 3 024,000 | m2 | 38,00              | 114 912,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                                                                                                         |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | sanace pláně lomovým kamenivem (tl. 500mm)                                                                                                                                  |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 756/0,5*2                                                                                                                                                                   |           |    |                    |              |                    |
| 72 | K   | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm                                                                                                                | 1 240,000 | m2 | 242,00             | 300 080,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3, -5                                                                                                                                                      |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | opevnění příkopu                                                                                                                                                            |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 1240                                                                                                                                                                        |           |    |                    |              |                    |
| 73 | K   | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                                                                          | 4 990,700 | m2 | 110,00             | 548 977,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                                                                                                         |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 4314,7                                                                                                                                                                      |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | "rozšíření a sjezdy"208+267+201                                                                                                                                             |           |    |                    |              |                    |
| 74 | K   | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                                                                                          | 5 782,400 | m2 | 147,00             | 850 012,80   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                                                                                                         |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 5106,4                                                                                                                                                                      |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | "rozšíření a sjezdy"208+267+201                                                                                                                                             |           |    |                    |              |                    |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | Množství  | MJ  | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------|-------------|--------------------|
| 75 | K   | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m           | 4 808,000 | m2  | 183,00             | 879 864,00  | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                            |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4132                                                                                           |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "rozšíření a sjezdy"208+267+201                                                                |           |     |                    |             |                    |
| 76 | K   | 569831R1  | Zpevnění krajnic štěrkodrtí                                                                    | 194,960   | m3  | 1 353,00           | 263 780,88  |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                            |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | zpevněná krajnice ŠD 0-63                                                                      |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,08*2*1218,5                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
| 77 | K   | 571904111 | Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2                                         | 609,000   | m2  | 43,00              | 26 187,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | posyp krajnic                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1218*0,25*2                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
| 78 | K   | 573111115 | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2                             | 4 808,000 | m2  | 15,00              | 72 120,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                            |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4132                                                                                           |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "rozšíření a sjezdy"208+267+201                                                                |           |     |                    |             |                    |
| 79 | K   | 573231106 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2                             | 4 817,000 | m2  | 10,00              | 48 170,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                            |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4132                                                                                           |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "rozšíření a sjezdy"208+267+201                                                                |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | napojení na okolní cesty (výměna ohrusné vrstvy)                                               |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 9                                                                                              |           |     |                    |             |                    |
| 80 | K   | 577134141 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | 4 817,000 | m2  | 177,00             | 852 609,00  | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                            |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4132                                                                                           |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "rozšíření a sjezdy"208+267+201                                                                |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | napojení na okolní cesty (výměna ohrusné vrstvy)                                               |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 9                                                                                              |           |     |                    |             |                    |
| 81 | K   | 584121111 | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm                              | 43,000    | m2  | 243,00             | 10 449,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3, C.1.2.1 (detail A)                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | v místě křížení plynu                                                                          |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 13*3*1                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2*2*1                                                                                          |           |     |                    |             |                    |
| 82 | M   | 59381006  | panel silniční 300x100x21,5 cm                                                                 | 13,000    | kus | 3 444,00           | 44 772,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.584121111                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 13                                                                                             |           |     |                    |             |                    |
| 83 | M   | 59381136  | panel silniční 200x100x15 cm                                                                   | 2,000     | kus | 2 170,00           | 4 340,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.584121111                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | u tohoto typu panelu bude zřízeno lože ve větší tloušťce aby bylo dosaženo stejné nivelety     |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2                                                                                              |           |     |                    |             |                    |
| 84 | K   | 597361121 | Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu                                                    | 5,000     | m   | 3 697,00           | 18 485,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.2.12                                                                                   |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 5                                                                                              |           |     |                    |             |                    |
|    | D   | 8         | Trubní vedení                                                                                  |           |     |                    | 28 770,70   |                    |
| 85 | K   | 820441113 | Přeseknutí železobetonové trouby DN nad 400 do 600 mm                                          | 3,000     | kus | 1 849,00           | 5 547,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.8                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,580                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2                                                                                              |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.2.9                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,915                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1                                                                                              |           |     |                    |             |                    |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                   | Množství | MJ  | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|-------------|--------------------|
| 86 | K   | 87121800R | Osazení chráničky na kabeláž                                                            | 11,000   | m   | 35,00              | 385,00      |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.1., C.1.2.1                                                                     |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | dle požadavku EON                                                                       |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "kabel NN"7+4                                                                           |          |     |                    |             |                    |
| 87 | M   | 28610200R | Chránička Kopoflex ohebná DN 100                                                        | 11,000   | m   | 139,00             | 1 529,00    |                    |
|    | VV  |           | specifikace k pol.87121800R                                                             |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 7+4                                                                                     |          |     |                    |             |                    |
| 88 | K   | 871265231 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110                  | 3,150    | m   | 348,00             | 1 096,20    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.2.8, -9                                                                         |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | v usazovacích objektech                                                                 |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | PVC trubka                                                                              |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "km 0,580"3*0,35                                                                        |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3*0,35                                                                                  |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "km 0,915"3*0,35                                                                        |          |     |                    |             |                    |
| 89 | K   | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160                   | 2,500    | m   | 501,00             | 1 252,50    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1., C.1.2.13, -8                                                                |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propojení žlabu do vtokového objektu                                                    |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2,5                                                                                     |          |     |                    |             |                    |
| 90 | K   | 894411151 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30 | 1,000    | kus | 4 093,00           | 4 093,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.2.8, -11                                                                        |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | propustek km 0,580                                                                      |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "revizní šachta"1                                                                       |          |     |                    |             |                    |
| 91 | M   | 59224315  | deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm                             | 1,000    | kus | 3 243,00           | 3 243,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.894411151                                                             |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1                                                                                       |          |     |                    |             |                    |
| 92 | M   | 59224176  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm                                     | 1,000    | kus | 260,00             | 260,00      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.894411151                                                             |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1                                                                                       |          |     |                    |             |                    |
| 93 | M   | 59224187  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm                                    | 1,000    | kus | 290,00             | 290,00      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.894411151                                                             |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1                                                                                       |          |     |                    |             |                    |
| 94 | M   | 592243R1  | dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/880 KOM tl.25cm                             | 1,000    | kus | 5 800,00           | 5 800,00    |                    |
|    | VV  |           | specifikace k pol.894411151                                                             |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1                                                                                       |          |     |                    |             |                    |
| 95 | M   | 59224348  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000                                | 1,000    | kus | 183,00             | 183,00      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.894411151                                                             |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1                                                                                       |          |     |                    |             |                    |
| 96 | K   | 899103112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250     | 1,000    | kus | 2 319,00           | 2 319,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.2.8, -11                                                                        |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1                                                                                       |          |     |                    |             |                    |
| 97 | M   | 286619R1  | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C250                             | 1,000    | kus | 2 773,00           | 2 773,00    |                    |
|    | VV  |           | specifikace k pol.899101111                                                             |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1                                                                                       |          |     |                    |             |                    |
|    | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                      |          |     |                    | 194 056,01  |                    |
| 98 | K   | 912211111 | Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu    | 8,000    | kus | 277,00             | 2 216,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1                                                                               |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | Z11g                                                                                    |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "prop.km 0,580"4                                                                        |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "prop. km 0,915"4                                                                       |          |     |                    |             |                    |
| 99 | M   | 40445158  | sloupek směrový silniční plastový 1,2m                                                  | 8,000    | kus | 393,00             | 3 144,00    | CS ÚRS 2021 01     |

| Č.  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                          | Množství  | MJ  | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------|-------------|--------------------|
|     | VV  |           | specifikace k pol.912211111                                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | 8                                                                                                                              |           |     |                    |             |                    |
| 100 | K   | 919521140 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600                                                                  | 22,600    | m   | 2 141,00           | 48 386,60   | CS ÚRS 2021 01     |
|     | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.8                                                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | propustek km 0,580                                                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | 5,8+10,2                                                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | viz C.1.2.9                                                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | propustek km 0,915                                                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | 6,6                                                                                                                            |           |     |                    |             |                    |
| 101 | M   | 59222001  | trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm                                                   | 22,826    | m   | 2 317,00           | 52 887,84   | CS ÚRS 2021 01     |
|     | VV  |           | specifikace k pol.919521140                                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | 16*1,01                                                                                                                        |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | 6,6*1,01                                                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
| 102 | K   | 919535556 | Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30                                            | 15,663    | m3  | 2 571,00           | 40 269,57   | CS ÚRS 2021 01     |
|     | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.8                                                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | propustek km 0,580                                                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | (1,1-(3,14*0,36*0,36))*(5,8+10,2)                                                                                              |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | viz C.1.2.9                                                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | propustek km 0,915                                                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | (1,1-(3,14*0,36*0,36))*6,6                                                                                                     |           |     |                    |             |                    |
| 103 | K   | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2                                                | 1 512,000 | m2  | 28,00              | 42 336,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|     | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                                                            |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | sanace pláň                                                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | 756/0,5                                                                                                                        |           |     |                    |             |                    |
| 104 | K   | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním                             | 35,200    | m   | 76,00              | 2 675,20    | CS ÚRS 2021 01     |
|     | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.1                                                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | napojení na okolní cesty                                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | "na stáv.cestu"3,2                                                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | "styk s cestou Pv33"32                                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
| 105 | K   | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm                                                                                 | 3,200     | m   | 78,00              | 249,60      | CS ÚRS 2021 01     |
|     | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.1                                                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | napojení na okolní cesty                                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | 3,2                                                                                                                            |           |     |                    |             |                    |
| 106 | K   | 931994106 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem                                                            | 4,800     | m   | 174,00             | 835,20      | CS ÚRS 2021 01     |
|     | PSC |           | Do spáry je vložena PVC dilatační páska a polystyren tl. 10mm se zatřením stále plastickým tmelem (viz schéma výkres C.1.2.11) |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.13, -14                                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | dilatační spára s PVC profilem                                                                                                 |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | 2,4*2                                                                                                                          |           |     |                    |             |                    |
| 107 | K   | 953943121 | Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání                                                                      | 8,000     | kus | 40,00              | 320,00      | CS ÚRS 2021 01     |
|     | VV  |           | viz C.1.2.8, -10                                                                                                               |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | kotvení profilů do betonu                                                                                                      |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | "vtokový objekt"4                                                                                                              |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | viz C.1.2.9                                                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | "vtokový objekt"4                                                                                                              |           |     |                    |             |                    |
| 108 | M   | 553439R1  | kotevní trny dl.250 mm                                                                                                         | 8,000     | kus | 92,00              | 736,00      |                    |
|     | VV  |           | specifikace k pol.953943121                                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|     | VV  |           | 8                                                                                                                              |           |     |                    |             |                    |
|     | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                    |           |     |                    | 140 728,62  |                    |
| 109 | K   | 997013R1  | Poplatek za uložení dřevěného bioodpadu na skládce (skládkovné)                                                                | 7,629     | t   | 866,00             | 6 606,71    |                    |
|     | VV  |           | C.1.1                                                                                                                          |           |     |                    |             |                    |

| Č.  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                   | Množství   | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|     | VV  |           | <i>pařezy na skládku</i>                                                                                                                                |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>12*0,5*0,5*0,5*1</i>                                                                                                                                 |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>3*0,7*0,7*0,7*1</i>                                                                                                                                  |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>větve</i>                                                                                                                                            |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>3*0,5*1,0</i>                                                                                                                                        |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>12*0,3*1,0</i>                                                                                                                                       |            |    |                    |             |                    |
| 110 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                     | 3 187,838  | t  | 26,00              | 82 883,79   | CS ÚRS 2021 01     |
|     | VV  |           | <i>viz C.1.1,</i>                                                                                                                                       |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>stávající konstrukce vozovky na skládku</i>                                                                                                          |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>3186,686</i>                                                                                                                                         |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>odvoz vyfrézovaného asfaltu na skládku</i>                                                                                                           |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>1,152</i>                                                                                                                                            |            |    |                    |             |                    |
| 111 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                        | 31 878,380 | t  | 1,00               | 31 878,38   | CS ÚRS 2021 01     |
|     | VV  |           | <i>viz C.1.1,</i>                                                                                                                                       |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>odvoz na skládku do 11km</i>                                                                                                                         |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>3187,838*10</i>                                                                                                                                      |            |    |                    |             |                    |
| 112 | K   | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | 3 186,686  | t  | 6,00               | 19 120,12   | CS ÚRS 2021 01     |
|     | VV  |           | <i>viz C.1.1,</i>                                                                                                                                       |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>původní konstrukce vozovky</i>                                                                                                                       |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>3186,686</i>                                                                                                                                         |            |    |                    |             |                    |
| 113 | K   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | 1,152      | t  | 208,00             | 239,62      | CS ÚRS 2021 01     |
|     | VV  |           | <i>viz C.1.1,</i>                                                                                                                                       |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>cena a typ poplatku dle přesného složení</i>                                                                                                         |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>1,152</i>                                                                                                                                            |            |    |                    |             |                    |
|     | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                             |            |    |                    | 4 551,47    |                    |
| 114 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                              | 910,293    | t  | 5,00               | 4 551,47    | CS ÚRS 2021 01     |
|     | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                     |            |    |                    | 106 336,73  |                    |
|     | D   | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                   |            |    |                    | 100 444,62  |                    |
| 115 | K   | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg                                                                                            | 784,800    | kg | 18,00              | 14 126,40   | CS ÚRS 2021 01     |
|     | VV  |           | <i>viz C.1.1, C.1.2.13, -14</i>                                                                                                                         |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>ocelový rošt pro žlab</i>                                                                                                                            |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>(47,8-4,2)*2*9</i>                                                                                                                                   |            |    |                    |             |                    |
| 116 | M   | 553431R2  | <i>Ocelový rošt svařovaný z profilové oceli</i>                                                                                                         | 784,800    | kg | 87,00              | 68 277,60   |                    |
|     | VV  |           | <i>specifikace k pol. 767995114</i>                                                                                                                     |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>viz výkres C.1.2.13, -14</i>                                                                                                                         |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>(47,8-4,2)*2*9</i>                                                                                                                                   |            |    |                    |             |                    |
| 117 | K   | 767995115 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg                                                                                           | 145,834    | kg | 23,00              | 3 354,18    | CS ÚRS 2021 01     |
|     | VV  |           | <i>viz C.1.2.8, -10</i>                                                                                                                                 |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>česle</i>                                                                                                                                            |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>"vtokový objekt"63,36+9,557</i>                                                                                                                      |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>viz C.1.2.9, -10</i>                                                                                                                                 |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>"vtokový objekt"63,36+9,557</i>                                                                                                                      |            |    |                    |             |                    |
| 118 | M   | 553431R1  | <i>Ocelové česle svařované z profilové oceli</i>                                                                                                        | 145,834    | kg | 98,00              | 14 291,73   |                    |
|     | VV  |           | <i>specifikace k pol. 767995115</i>                                                                                                                     |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>C.1.2.10</i>                                                                                                                                         |            |    |                    |             |                    |
|     | VV  |           | <i>(63,36+9,557)*2</i>                                                                                                                                  |            |    |                    |             |                    |
| 119 | K   | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                      | 0,977      | t  | 404,00             | 394,71      | CS ÚRS 2021 01     |
|     | D   | 789       | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení                                                                                        |            |    |                    | 5 892,11    |                    |

| Č.  | Typ | Kód       | Popis                                                              | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem         | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|---------------------|--------------------|
| 120 | K   | 789421212 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 50 um | 1,457    | m2 | 4 044,00           | 5 892,11            | CS ÚRS 2021 01     |
|     | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.10                                                |          |    |                    |                     |                    |
|     | VV  |           | česle                                                              |          |    |                    |                     |                    |
|     | VV  |           | 3,14*0,014*(14,4+2,172)*2                                          |          |    |                    |                     |                    |
|     |     |           | <b>Celkem</b>                                                      |          |    |                    | <b>6 846 713,55</b> |                    |

# Rozpočet s výkazem výměr

**Stavba:** Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33  
**Zakázka:** Most M1

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
**Místo:** Bánov

**Zpracoval:**  
**Datum:** 4.3.2021

| Č. | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                          | Množství | MJ  | Jednotková cena | Cena celkem  | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------|--------------|-----------------|
|    | D   | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                                            |          |     |                 | 2 048 652,14 |                 |
|    | D   | 1           | Zemní práce                                                                                                                    |          |     |                 | 178 674,69   |                 |
| 1  | K   | 111251102   | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně | 240,000  | m2  | 68,00           | 16 320,00    | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 4*6*10                                                                                                                         |          |     |                 |              |                 |
| 2  | K   | 114203101   | Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho                                                            | 3,368    | m3  | 411,00          | 1 384,25     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 2*1,33*0,2*6,33                                                                                                                |          |     |                 |              |                 |
| 3  | K   | 115001106   | Převedení vody potrubím DN do 900                                                                                              | 15,000   | m   | 1 872,00        | 28 080,00    | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 15                                                                                                                             |          |     |                 |              |                 |
| 4  | K   | 115101201   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                                            | 120,000  | hod | 110,00          | 13 200,00    | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 120                                                                                                                            |          |     |                 |              |                 |
| 5  | K   | 115101301   | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                                                     | 20,000   | den | 52,00           | 1 040,00     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 20                                                                                                                             |          |     |                 |              |                 |
| 6  | K   | 129353101   | Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 strojně                | 7,851    | m3  | 1 205,00        | 9 460,46     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 3,8*(2+6,33+2)*0,2                                                                                                             |          |     |                 |              |                 |
| 7  | K   | 131251102   | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                                     | 15,565   | m3  | 364,00          | 5 665,66     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | "Výkop za opěrami"2*1/2*(0,45+1,17)*0,67*6,33+2*0,5*0,45*6,33                                                                  |          |     |                 |              |                 |
|    | VV  |             | "Vákop pro křídla"4*1/2*(0,81+1,51)*1,8*0,7                                                                                    |          |     |                 |              |                 |
| 8  | K   | 131351100   | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně                                    | 9,796    | m3  | 406,00          | 3 977,18     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | "Odkop pro injektáž"2*0,2*1/2*(1,26+1,15)*6,33+2*1/2*1,11*0,96*6,33                                                            |          |     |                 |              |                 |
| 9  | K   | 132351101   | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně                        | 2,816    | m3  | 640,00          | 1 802,24     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | "Rýhy pro betonové prahy k ukončení dlažby"2*0,4*0,8*4,4                                                                       |          |     |                 |              |                 |
| 10 | K   | 153191121   | Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny                                                                            | 7,200    | m3  | 1 036,00        | 7 459,20     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 6*1*1,2                                                                                                                        |          |     |                 |              |                 |
| 11 | K   | 153191131   | Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny                                                                         | 7,200    | m3  | 626,00          | 4 507,20     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 7,2                                                                                                                            |          |     |                 |              |                 |
| 12 | K   | 155212116-R | Vrty pro injektáž kamenného zdiva                                                                                              | 35,480   | m   | 1 019,00        | 36 154,12    |                 |
|    | VV  |             | "Dle výkazu z výkresu injektáže"10,32+12,0+13,16                                                                               |          |     |                 |              |                 |
| 13 | K   | 162251102   | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                   | 28,177   | m3  | 47,00           | 1 324,32     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 15,565+9,796+2,816                                                                                                             |          |     |                 |              |                 |
| 14 | K   | 162351104   | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                 | 28,177   | m3  | 109,00          | 3 071,29     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 15,565+9,796+2,816                                                                                                             |          |     |                 |              |                 |
| 15 | K   | 162751117   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                | 28,177   | m3  | 273,00          | 7 692,32     | CS ÚRS 2021 01  |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                         | Množství | MJ  | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | VV  |           | 15,565+9,796+2,816                                                                                                            |          |     |                    |             |                    |
| 16 | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br>ZKD 1000 m přes 10000 m | 281,770  | m3  | 22,00              | 6 198,94    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | (15,565+9,796+2,816)*10                                                                                                       |          |     |                    |             |                    |
| 17 | K   | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním                                                                          | 15,147   | m3  | 504,00             | 7 634,09    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | "Za opěrami"2*1/2*(0,45+1,17)*00,67*4,93                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "V mostním otvoru"2*0,2*1/2*(1,26+1,15)*6,33+2*1/2*1,11*0,96*6,33                                                             |          |     |                    |             |                    |
| 18 | M   | 58343872  | kamenivo drcené hrubé frakce 8/16                                                                                             | 18,176   | t   | 474,00             | 8 615,42    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           |                                                                                                                               |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | (5,351+9,796)*1,2                                                                                                             |          |     |                    |             |                    |
| 19 | K   | 181111133 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm ve svahu do 1:1                                          | 92,000   | m2  | 164,00             | 15 088,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 4*4,6*5                                                                                                                       |          |     |                    |             |                    |
|    | D   | 2         | Zakládání                                                                                                                     |          |     |                    | 97 837,10   |                    |
| 20 | K   | 212792312 | Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160                                                                | 3,300    | m   | 506,00             | 1 669,80    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 2*1,65                                                                                                                        |          |     |                    |             |                    |
| 21 | K   | 274311125 | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20                                                              | 2,816    | m3  | 2 891,00           | 8 141,06    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | "Betonové prahy pro ukončení kamenné rovnaniny"2*0,4*0,8*4,4                                                                  |          |     |                    |             |                    |
| 22 | K   | 281811112 | Ocelové trubky pro injektování nízkotlaké s ponecháním trubek I do 1,5 m D trubek do 50,8 mm                                  | 35,480   | m   | 611,00             | 21 678,28   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 10,32+12,0+13,16                                                                                                              |          |     |                    |             |                    |
| 23 | M   | 58151281  | písek sklářský praný pro injektáž                                                                                             | 6,114    | t   | 1 010,00           | 6 175,14    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 2*1,3*1,25*6,33*0,15+2*1,5*1,0*6,73*0,15                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
| 24 | K   | 281811212 | Ocelové trubky pro injektování nízkotlaké s vytažením trubek I do 1,5 m D trubek do 50,8 mm                                   | 35,480   | m   | 328,00             | 11 637,44   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 10,32+12+13,16                                                                                                                |          |     |                    |             |                    |
| 25 | K   | 282601122 | Injektování vrtů vysokotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 2 MPa                                               | 20,000   | hod | 1 969,00           | 39 380,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 2*10                                                                                                                          |          |     |                    |             |                    |
| 26 | M   | 58521113  | cement portlandský 52,5 MPa, pro nízké teploty                                                                                | 2,446    | t   | 3 743,00           | 9 155,38    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 2*1,3*1,25*6,33*0,06+2*1,5*1,0*6,73*0,06                                                                                      |          |     |                    |             |                    |
|    | D   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                 |          |     |                    | 433 726,72  |                    |
| 27 | K   | 317171126 | Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu                                                               | 48,000   | kus | 367,00             | 17 616,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 2*24                                                                                                                          |          |     |                    |             |                    |
| 28 | M   | 548792R1  | kotva do vývrtu pro kotvení mostní římsy                                                                                      | 48,000   | kus | 143,00             | 6 864,00    |                    |
|    | VV  |           | 2*24                                                                                                                          |          |     |                    |             |                    |
| 29 | K   | 317321118 | Mostní římsy ze ŽB C 30/37                                                                                                    | 11,075   | m3  | 4 269,00           | 47 279,18   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 2*0,29*0,65*14,1+2*1/2*(0,48+0,554)*00,395*14,1                                                                               |          |     |                    |             |                    |
| 30 | K   | 317353121 | Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení                                                                                   | 20,577   | m2  | 790,00             | 16 255,83   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | (0,29+0,65+0,4)*14,1+4*0,845*0,4+4*0,29*0,285                                                                                 |          |     |                    |             |                    |
| 31 | K   | 317353221 | Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění                                                                                | 20,577   | m2  | 146,00             | 3 004,24    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 20,577                                                                                                                        |          |     |                    |             |                    |
| 32 | K   | 317361116 | Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505                                                                                | 0,934    | t   | 41 846,00          | 39 084,16   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 2*466,86/1000                                                                                                                 |          |     |                    |             |                    |
| 33 | K   | 334313115 | Mostní opěry z betonu prostého C 16/20                                                                                        | 1,775    | m3  | 2 672,00           | 4 742,80    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | "Odvodňovací žlábek za opěrami"2*0,4*0,45*4,93                                                                                |          |     |                    |             |                    |
| 34 | K   | 334313117 | Mostní opěry z betonu prostého C 25/30                                                                                        | 9,216    | m3  | 3 026,00           | 27 887,62   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           |                                                                                                                               |          |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "Nadbetonování mostních opěr"2*1,3*0,56*6,33                                                                                  |          |     |                    |             |                    |
| 35 | K   | 334323117 | Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 25/30                                                                                     | 12,974   | m3  | 3 104,00           | 40 271,30   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | "Úložné prahy"2*0,6*1,3*6,33+2*0,48*0,51*6,33                                                                                 |          |     |                    |             |                    |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
| 36 | K   | 334323118 | Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37                                                   | 5,846    | m3 | 3 379,00           | 19 753,63   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | "Zavěšená křídla"4*1/2*(0,81+1,51)*1,8*0,7                                                  |          |    |                    |             |                    |
| 37 | K   | 334351111 | Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro prostý beton - zřízení     | 21,035   | m2 | 953,00             | 20 046,36   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | "Betonové opěry"4*0,56*6,33+4*1,3*0,56                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "Žlábek za opěrami"2*0,4*4,93                                                               |          |    |                    |             |                    |
| 38 | K   | 334351115 | Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek pro ŽB - zřízení                 | 51,176   | m2 | 1 232,00           | 63 048,83   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | "Zavěšená křídla"4*0,81*0,7+8*1/2*(0,81+1,51)*1,8                                           |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "Úložné prahy"2*(1,11+0,51+0,6)*6,33+4*0,51*0,48+4*0,6*1,3                                  |          |    |                    |             |                    |
| 39 | K   | 334351211 | Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění                   | 21,035   | m2 | 292,00             | 6 142,22    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 21,035                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
| 40 | K   | 334351214 | Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek - odstranění                     | 51,176   | m2 | 214,00             | 10 951,66   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 51,176                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
| 41 | K   | 334361226 | Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505                                      | 0,799    | t  | 36 555,00          | 29 207,45   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | "Pro zavěšená křídla"4*199,67/1000                                                          |          |    |                    |             |                    |
| 42 | K   | 334361266 | Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505                                     | 1,054    | t  | 37 433,00          | 39 454,38   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | "Pro úložné prahy"2*526,79/1000                                                             |          |    |                    |             |                    |
| 43 | K   | 334361412 | Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2                   | 0,228    | t  | 34 695,00          | 7 910,46    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | "Pro nadbetonováním opěr"4*1,2*6,0*7,9/1000                                                 |          |    |                    |             |                    |
| 44 | K   | 348171111 | Osazení mostního ocelového zábradlí                                                         | 28,200   | m  | 1 213,00           | 34 206,60   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 2*14,1                                                                                      |          |    |                    |             |                    |
|    | D   | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                        |          |    |                    | 443 209,42  |                    |
| 45 | K   | 421321108 | Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 30/37                                    | 34,452   | m3 | 3 556,00           | 122 511,31  | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | "Přechodová deska"2*1/2*(0,2+0,45)*1,8*4,93                                                 |          |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "Mostní deska"1/2*(0,454+0,5)*6,33*9,5                                                      |          |    |                    |             |                    |
| 46 | K   | 421351112 | Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení                                    | 5,212    | m2 | 668,00             | 3 481,62    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 4*1,8*0,45+2*0,2*4,93                                                                       |          |    |                    |             |                    |
| 47 | K   | 421351141 | Bednění čela pracovní spáry konstrukcí mostů - zřízení                                      | 15,830   | m2 | 957,00             | 15 149,31   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | "Bednění mostní desky"2*9,5*0,5+2*6,33*0,5                                                  |          |    |                    |             |                    |
| 48 | K   | 421351212 | Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění                                 | 5,212    | m2 | 143,00             | 745,32      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 5,212                                                                                       |          |    |                    |             |                    |
| 49 | K   | 421351231 | Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění                           | 15,830   | m2 | 139,00             | 2 200,37    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 2*9,5*0,5+2*6,33*0,5                                                                        |          |    |                    |             |                    |
| 50 | K   | 421361226 | Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505                                         | 4,032    | t  | 37 872,00          | 152 699,90  | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 4031,50/1000                                                                                |          |    |                    |             |                    |
| 51 | K   | 421361412 | Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2                                       | 0,130    | t  | 35 151,00          | 4 569,63    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | "Přechodová deska"130,39/1000                                                               |          |    |                    |             |                    |
| 52 | K   | 451313511 | Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm | 44,982   | m2 | 384,00             | 17 273,09   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | "Běhy"2*2,36*9,53                                                                           |          |    |                    |             |                    |
| 53 | K   | 451475121 | Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm                          | 1,250    | m2 | 1 537,00           | 1 921,25    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 2*10*0,25*0,25                                                                              |          |    |                    |             |                    |
| 54 | K   | 451475122 | Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm                    | 1,250    | m2 | 1 366,00           | 1 707,50    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 2*10*0,25*0,25                                                                              |          |    |                    |             |                    |
| 55 | K   | 463212121 | Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem                           | 10,921   | m3 | 3 146,00           | 34 357,47   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 3,82*9,53*0,3                                                                               |          |    |                    |             |                    |
| 56 | K   | 463212191 | Příplatek za vypracování líce rovnaniny                                                     | 36,405   | m2 | 220,00             | 8 009,10    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | 3,82*9,53                                                                                   |          |    |                    |             |                    |

| Č. | Typ | Kód         | Popis                                                                                               | Množství  | MJ     | Jednotková cena | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| 57 | K   | 465511521   | Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 200 mm | 44,982    | m2     | 1 747,00        | 78 583,55   | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | "Běhy"2*2,36*9,53                                                                                   |           |        |                 |             |                 |
|    | D   | 5           | Komunikace pozemní                                                                                  |           |        |                 | 35 611,95   |                 |
| 58 | K   | 577124111   | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu      | 89,253    | m2     | 399,00          | 35 611,95   | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | "Ochranná vrstva vod. izolace"14,1*6,33                                                             |           |        |                 |             |                 |
|    | D   | 6           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                          |           |        |                 | 15 798,20   |                 |
| 59 | K   | 628613232   | Protikorozní ochrana OK mostu II. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací | 36,740    | m2     | 430,00          | 15 798,20   | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 2*18,37                                                                                             |           |        |                 |             |                 |
|    | D   | 8           | Trubní vedení                                                                                       |           |        |                 | 8 995,80    |                 |
| 60 | K   | 899914111-R | Montáž ocelové chráničky                                                                            | 14,100    | m      | 235,00          | 3 313,50    |                 |
|    | VV  |             | 14,1                                                                                                |           |        |                 |             |                 |
| 61 | M   | 14011070    | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x4mm                                                 | 14,100    | m      | 403,00          | 5 682,30    | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 14,1                                                                                                |           |        |                 |             |                 |
|    | D   | 9           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                 |           |        |                 | 630 072,66  |                 |
| 62 | K   | 911122111-R | Výroba dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů                                          | 1 355,940 | kg     | 79,00           | 107 119,26  | CS ÚRS 2021 01  |
| 63 | K   | 931991211   | Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl 20 mm                                                  | 6,300     | m2     | 377,00          | 2 375,10    | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 2*0,5*6,3                                                                                           |           |        |                 |             |                 |
| 64 | K   | 931994132   | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2                        | 1,500     | m      | 333,00          | 499,50      | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 4*0,5*0,75                                                                                          |           |        |                 |             |                 |
| 65 | K   | 931994151   | Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm                                | 28,200    | m      | 89,00           | 2 509,80    | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 2*14,1                                                                                              |           |        |                 |             |                 |
| 66 | K   | 936172125   | Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli hmotnosti do 200 kg                        | 1,000     | soubor | 10 976,00       | 10 976,00   |                 |
|    | VV  |             | "Konzoly pro chráničku"1                                                                            |           |        |                 |             |                 |
| 67 | K   | 936942122   | Osazení mostní vpusti 300/500 mm                                                                    | 4,000     | kus    | 3 789,00        | 15 156,00   | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 4                                                                                                   |           |        |                 |             |                 |
| 68 | M   | 55241700-R  | Odvodňovač mostní 300/500                                                                           | 4,000     | kus    | 14 407,00       | 57 628,00   |                 |
|    | VV  |             | 4                                                                                                   |           |        |                 |             |                 |
| 69 | K   | 946231111   | Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních říms s vyložení do 0,9 m                              | 28,200    | m      | 1 872,00        | 52 790,40   | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 2*14,1                                                                                              |           |        |                 |             |                 |
| 70 | K   | 946231121   | Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění mostní římsy                                      | 28,200    | m      | 505,00          | 14 241,00   | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 2*14,1                                                                                              |           |        |                 |             |                 |
| 71 | K   | 948411121   | Zřízení podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m                                                  | 10,000    | t      | 4 939,00        | 49 390,00   | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 2*5                                                                                                 |           |        |                 |             |                 |
| 72 | K   | 948411221   | Odstranění podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m                                               | 10,000    | t      | 3 847,00        | 38 470,00   | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 2*5                                                                                                 |           |        |                 |             |                 |
| 73 | K   | 953961112   | Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru                   | 40,000    | kus    | 134,00          | 5 360,00    | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | "Kotvení konzol pro chráničku"10*4                                                                  |           |        |                 |             |                 |
| 74 | K   | 953961113   | Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru                  | 80,000    | kus    | 176,00          | 14 080,00   | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 2*10*4                                                                                              |           |        |                 |             |                 |
| 75 | K   | 960111221   | Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny      | 27,000    | m3     | 4 774,00        | 128 898,00  | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | 12*0,5*0,5*9                                                                                        |           |        |                 |             |                 |
| 76 | K   | 960321271   | Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny                                             | 10,808    | m3     | 9 618,00        | 103 951,34  | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |             | "Bourání říms"2*0,3*10,1*1,0                                                                        |           |        |                 |             |                 |
|    | VV  |             | "Bourání závěrných zdí"2*0,75*0,5*6,33                                                              |           |        |                 |             |                 |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                     | Množství  | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
| 77 | K   | 961021112 | Bourání mostních základů z kamene                                                                                                         | 9,216     | m3 | 1 941,00           | 17 888,26   | CS ÚRS 2021 01     |
| VV |     |           | 2*1,3*0,56*6,33                                                                                                                           |           |    |                    |             |                    |
| 78 | K   | 966075141 | Odstranění kovového zábradlí vcelku                                                                                                       | 20,000    | m  | 437,00             | 8 740,00    | CS ÚRS 2021 01     |
| VV |     |           | 2*10                                                                                                                                      |           |    |                    |             |                    |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                               |           |    |                    | 151 503,34  |                    |
| 79 | K   | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                                                         | 123,707   | t  | 103,00             | 12 741,82   | CS ÚRS 2021 01     |
| 80 | K   | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km                                                                          | 123,707   | t  | 211,00             | 26 102,18   | CS ÚRS 2021 01     |
| 81 | K   | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                     | 2 350,433 | t  | 18,00              | 42 307,79   | CS ÚRS 2021 01     |
| VV |     |           | 123,707*19                                                                                                                                |           |    |                    |             |                    |
| 82 | K   | 997221625 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01                                        | 94,500    | t  | 520,00             | 49 140,00   | CS ÚRS 2021 01     |
| VV |     |           | 27*2,5+10,8*2,5                                                                                                                           |           |    |                    |             |                    |
| 83 | K   | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | 76,576    | t  | 277,00             | 21 211,55   | CS ÚRS 2021 01     |
| VV |     |           | "Zemina"(15,565+9,796+2,816)*1,9                                                                                                          |           |    |                    |             |                    |
| VV |     |           | "Kámen"9,216*2,5                                                                                                                          |           |    |                    |             |                    |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                               |           |    |                    | 53 222,26   |                    |
| 84 | K   | 998212111 | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m                                                                  | 101,183   | t  | 526,00             | 53 222,26   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                       |           |    |                    | 65 344,95   |                    |
|    | D   | 711       | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                     |           |    |                    | 65 344,95   |                    |
| 85 | K   | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním                                                              | 20,944    | m2 | 27,00              | 565,49      | CS ÚRS 2021 01     |
| VV |     |           | 4*0,81*0,7+2*0,2*4,93+8*1/2*(0,81+1,51)*1,8                                                                                               |           |    |                    |             |                    |
| 86 | M   | 11163150  | lak asfaltový penetrační                                                                                                                  | 0,120     | t  | 37 100,00          | 4 452,00    | CS ÚRS 2021 01     |
| VV |     |           | 120/1000                                                                                                                                  |           |    |                    |             |                    |
| 87 | K   | 711112002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým                                                                 | 20,944    | m2 | 35,00              | 733,04      | CS ÚRS 2021 01     |
| VV |     |           | 20,944                                                                                                                                    |           |    |                    |             |                    |
| 88 | M   | 24617150  | nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby                                                                             | 0,114     | kg | 957,00             | 109,10      | CS ÚRS 2021 01     |
| VV |     |           | 0,114                                                                                                                                     |           |    |                    |             |                    |
| 89 | K   | 711641567 | Provedení rubové hydroizolace podchodů přitavením pásu NAIP                                                                               | 183,570   | m2 | 220,00             | 40 385,40   | CS ÚRS 2021 01     |
| VV |     |           | 2*14,1*6,33+2*2*0,2*6,33                                                                                                                  |           |    |                    |             |                    |
| 90 | M   | 62832134  | pás těžký asfaltovaný V60 S40                                                                                                             | 183,750   | m2 | 99,00              | 18 191,25   | CS ÚRS 2021 01     |
| VV |     |           | 183,75                                                                                                                                    |           |    |                    |             |                    |
| 91 | K   | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m                                                    | 0,916     | t  | 992,00             | 908,67      | CS ÚRS 2021 01     |

Celkem

2 113 997,09

# Rozpočet s výkazem výměr

**Stavba:** Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33  
**Zakázka:** Vedlejší polní cesta Pv33

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
**Místo:** Bánov

**Zpracoval:**  
**Datum:** 4.3.2021

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                   | Množství  | MJ | Jednotková cena | Cena celkem  | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------|--------------|-----------------|
|    | D   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                     |           |    |                 | 5 240 321,35 |                 |
|    | D   | 1         | Zemní práce                                                                                                             |           |    |                 | 894 635,25   |                 |
| 1  | K   | 111251103 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně | 556,000   | m2 | 46,00           | 25 576,00    | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.2.1                                                                                                               |           |    |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 556                                                                                                                     |           |    |                 |              |                 |
| 2  | K   | 112155315 | Štěpkování keřového porostu hustého s naložením                                                                         | 556,000   | m2 | 12,00           | 6 672,00     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.2.1                                                                                                               |           |    |                 |              |                 |
|    | VV  |           | předpoklad materiálu z pokácených křovin                                                                                |           |    |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 556                                                                                                                     |           |    |                 |              |                 |
| 3  | K   | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2                                                | 2 525,000 | m2 | 19,00           | 47 975,00    | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5                                                                                                      |           |    |                 |              |                 |
|    | VV  |           | odstranění stáv. konstrukce vozovky                                                                                     |           |    |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 505/0,2                                                                                                                 |           |    |                 |              |                 |
| 4  | K   | 113154123 | Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                         | 10,000    | m2 | 191,00          | 1 910,00     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.1                                                                                                      |           |    |                 |              |                 |
|    | VV  |           | nápojení na okolní cesty (výměna ohrusné vrstvy)                                                                        |           |    |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 10                                                                                                                      |           |    |                 |              |                 |
| 5  | K   | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                           | 4 062,000 | m2 | 25,00           | 101 550,00   | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5                                                                                                      |           |    |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 842                                                                                                                     |           |    |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 985                                                                                                                     |           |    |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 2235                                                                                                                    |           |    |                 |              |                 |
| 6  | K   | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně                     | 87,500    | m3 | 77,00           | 6 737,50     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5                                                                                                      |           |    |                 |              |                 |
|    | VV  |           | ornice zpět k ohumusování                                                                                               |           |    |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 875*0,1                                                                                                                 |           |    |                 |              |                 |
| 7  | K   | 122252206 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně         | 1 214,300 | m3 | 70,00           | 85 001,00    | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5                                                                                                      |           |    |                 |              |                 |
|    | VV  |           | výkop pro silnici                                                                                                       |           |    |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 760                                                                                                                     |           |    |                 |              |                 |
|    | VV  |           | výkop pro sanaci                                                                                                        |           |    |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 406                                                                                                                     |           |    |                 |              |                 |
|    | VV  |           | odkop drnu                                                                                                              |           |    |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 483*0,1                                                                                                                 |           |    |                 |              |                 |
| 8  | K   | 131251103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně                             | 79,200    | m3 | 194,00          | 15 364,80    | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.2.2.7                                                                                                             |           |    |                 |              |                 |
|    | VV  |           | výkop zasakovací šachty                                                                                                 |           |    |                 |              |                 |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                      | Množství  | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
| 9  | VV  |           | 3*3*2,2*4                                                                                                                  |           |    |                    |             |                    |
|    | K   | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně                  | 254,000   | m3 | 233,00             | 59 182,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | drén                                                                                                                       |           |    |                    |             |                    |
| 10 | VV  |           | 254                                                                                                                        |           |    |                    |             |                    |
|    | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                              | 196,000   | m3 | 39,00              | 7 644,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | výkop na meziskládku (pro zpětný zásyp)                                                                                    |           |    |                    |             |                    |
| 11 | VV  |           | 98                                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | zpět k zásypu                                                                                                              |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 98                                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | K   | 162651111 | Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                             | 1 039,200 | m3 | 82,00              | 85 214,40   | CS ÚRS 2021 01     |
| 12 | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | ornice na skládku (rozprostření)                                                                                           |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 951,7                                                                                                                      |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | zpět k ohumusování                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
| 13 | VV  |           | 87,5                                                                                                                       |           |    |                    |             |                    |
|    | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                            | 1 384,900 | m3 | 72,00              | 99 712,80   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz na skládku do 11km                                                                                                   |           |    |                    |             |                    |
| 14 | VV  |           | výkop                                                                                                                      |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 760+254+406                                                                                                                |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | drn                                                                                                                        |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 48,3                                                                                                                       |           |    |                    |             |                    |
| 15 | VV  |           | odpočet zásypu                                                                                                             |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | -98                                                                                                                        |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | přebytek ze zasak.šachet                                                                                                   |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4*3,65                                                                                                                     |           |    |                    |             |                    |
| 16 | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | 1 384,900 | m3 | 5,00               | 6 924,50    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz na skládku do 11km                                                                                                   |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1384,9*1                                                                                                                   |           |    |                    |             |                    |
| 17 | K   | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                | 1 064,300 | m3 | 40,00              | 42 572,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | ornice na meziskládku (přes 250m)                                                                                          |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 951,7                                                                                                                      |           |    |                    |             |                    |
| 18 | VV  |           | pro zpětný zásyp                                                                                                           |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 98                                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz přebytku zeminy zasak.šachet                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4*3,65                                                                                                                     |           |    |                    |             |                    |
| 19 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                | 1 049,700 | m3 | 15,00              | 15 745,50   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | výkop na meziskládku (pro zásyp)                                                                                           |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 98                                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
| 20 | VV  |           | ornice na meziskládku                                                                                                      |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 951,7                                                                                                                      |           |    |                    |             |                    |
|    | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                 | 2 492,820 | t  | 10,00              | 24 928,20   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
| 21 | VV  |           | zemina                                                                                                                     |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | (1420-98)*1,8                                                                                                              |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "šachty"14,6*1,8                                                                                                           |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | drn                                                                                                                        |           |    |                    |             |                    |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                               | Množství  | MJ  | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | VV  |           | 48,3*1,8                                                                                            |           |     |                    |             |                    |
| 17 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                     | 162,600   | m3  | 120,00             | 19 512,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | zpětný zásyp                                                                                        |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 98                                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.2.2.7                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | zásyp zasak.šachet                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 79,2-(4*3,65)                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
| 18 | K   | 181301113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                | 3 496,500 | m2  | 41,00              | 143 356,50  | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | rozprostření přebytku ornice                                                                        |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odpočet pro SO 01 164,9m3                                                                           |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | (951,7-87,5-164,9)/0,2                                                                              |           |     |                    |             |                    |
| 19 | K   | 181411122 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2                                 | 875,000   | m2  | 8,00               | 7 000,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5, -3                                                                              |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | oseť                                                                                                |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 875                                                                                                 |           |     |                    |             |                    |
| 20 | M   | 00572474  | osivo směs travní krajinná-svahová                                                                  | 27,038    | kg  | 133,00             | 3 596,05    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.181411122                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 875*0,03*1,03                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
| 21 | K   | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                    | 4 900,000 | m2  | 12,00              | 58 800,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | pod konstrukce                                                                                      |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4900                                                                                                |           |     |                    |             |                    |
| 22 | K   | 182301131 | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm                            | 875,000   | m2  | 25,00              | 21 875,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5, -3                                                                              |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | ohumusování                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 875                                                                                                 |           |     |                    |             |                    |
| 23 | K   | 183101121 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5               | 5,000     | kus | 231,00             | 1 155,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, A.1.3                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | jamky pro přesazení                                                                                 |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 5                                                                                                   |           |     |                    |             |                    |
| 24 | K   | 184102113 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5                      | 5,000     | kus | 139,00             | 695,00      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, A.1.3                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | přesazení                                                                                           |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 5                                                                                                   |           |     |                    |             |                    |
| 25 | K   | 184401111 | Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 | 5,000     | kus | 578,00             | 2 890,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, A.1.3                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 5                                                                                                   |           |     |                    |             |                    |
| 26 | K   | 184502114 | Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5                           | 5,000     | kus | 578,00             | 2 890,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, A.1.3                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 5                                                                                                   |           |     |                    |             |                    |
| 27 | K   | 185801R1  | Hnojení výsadbové jámy tabletami                                                                    | 25,000    | kus | 1,00               | 25,00       |                    |
|    | VV  |           | viz C.2.1, A.1.3                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | přesazené stromy                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 5*5                                                                                                 |           |     |                    |             |                    |
| 28 | M   | 251010R1  | hnojivo pro sazenice v tabletách                                                                    | 25,000    | kus | 2,00               | 50,00       |                    |
|    | VV  |           | specifikace k pol.185801R1                                                                          |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 5 tablety na 1strom                                                                                 |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 25                                                                                                  |           |     |                    |             |                    |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                       | Množství  | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem  | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------|--------------|--------------------|
| 29 | K   | 185804311 | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2                                                                                                                                        | 0,250     | m3 | 104,00             | 26,00        | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, A.1.3                                                                                                                                                            |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 50 l/ks - po výsadbě                                                                                                                                                        |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 5*0,05                                                                                                                                                                      |           |    |                    |              |                    |
| 30 | K   | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m                                                                                                                      | 0,250     | m3 | 139,00             | 34,75        | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, A.1.3 a pol.185804311                                                                                                                                            |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 0,25                                                                                                                                                                        |           |    |                    |              |                    |
| 31 | M   | 082113210 | voda pitná pro ostatní odběratele                                                                                                                                           | 0,250     | m3 | 81,00              | 20,25        | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.185851121                                                                                                                                                 |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 0,25                                                                                                                                                                        |           |    |                    |              |                    |
|    | D   | 2         | Zakládání                                                                                                                                                                   |           |    |                    | 370 237,21   |                    |
| 32 | K   | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm                                                                                        | 7,536     | m3 | 1 233,00           | 9 291,89     | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.7                                                                                                                                                          |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | výplň zasakovací šachty                                                                                                                                                     |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 3,14*1,0*1,0*0,6*4                                                                                                                                                          |           |    |                    |              |                    |
| 33 | K   | 211571111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným                                                                                                              | 223,680   | m3 | 764,00             | 170 891,52   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.2, -3                                                                                                                                                      |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 0,16*1398                                                                                                                                                                   |           |    |                    |              |                    |
| 34 | K   | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného                                                                                                                                 | 34,251    | m3 | 804,00             | 27 537,80    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.2-3                                                                                                                                                        |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 0,07*0,35*1398                                                                                                                                                              |           |    |                    |              |                    |
| 35 | K   | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože                                                                                                     | 1 401,000 | m  | 116,00             | 162 516,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.2, -3                                                                                                                                                      |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 1401                                                                                                                                                                        |           |    |                    |              |                    |
|    | D   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                               |           |    |                    | 50,83        |                    |
| 36 | K   | 358325114 | Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2                                                                                                   | 0,008     | m3 | 6 354,00           | 50,83        | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.7                                                                                                                                                          |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | otvory zasakovací šachty pro potrubí                                                                                                                                        |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 3,14*0,075*0,075*0,12*4                                                                                                                                                     |           |    |                    |              |                    |
|    | D   | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                        |           |    |                    | 8 445,60     |                    |
| 37 | K   | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm                                                                                                                | 9,000     | m2 | 356,00             | 3 204,00     | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1                                                                                                                                                                   |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | podklad pod rovinanu                                                                                                                                                        |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 9                                                                                                                                                                           |           |    |                    |              |                    |
| 38 | K   | 463211111 | Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene                                                                                                       | 3,600     | m3 | 1 456,00           | 5 241,60     | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.1                                                                                                                                                          |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | opevnění vyústění drénu                                                                                                                                                     |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 9*0,4                                                                                                                                                                       |           |    |                    |              |                    |
|    | D   | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                          |           |    |                    | 3 860 523,72 |                    |
| 39 | K   | 561081121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2                                                                           | 4 685,000 | m2 | 43,00              | 201 455,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5                                                                                                                                                          |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 4685                                                                                                                                                                        |           |    |                    |              |                    |
| 40 | M   | 585301700 | vápno nehašené Proviacal ST standardní                                                                                                                                      | 124,153   | t  | 926,00             | 114 965,68   |                    |
|    | PSC |           | Úprava podloží 3% vápna pouze jako předpoklad pro účel rozpočtu. Přesné stanovení úpravy a množství pojiva bude stanoveno až po provedení potřebných laboratorních zkoušek. |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | specifikace k pol.561061131                                                                                                                                                 |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | předpoklad 3% vápnění                                                                                                                                                       |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 53kg/m3                                                                                                                                                                     |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 4685*53*0,5*0,001                                                                                                                                                           |           |    |                    |              |                    |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | Množství  | MJ  | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------|-------------|--------------------|
| 41 | K   | 564671111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm                                   | 1 624,000 | m2  | 38,00              | 61 712,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5, -3                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | sanace pláně lomovým kamenivem (tl. 500mm)                                                     |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 406/0,5*2                                                                                      |           |     |                    |             |                    |
| 42 | K   | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                             | 4 868,000 | m2  | 110,00             | 535 480,00  | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.3                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4404                                                                                           |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "rozšíření a sjezdy"464                                                                        |           |     |                    |             |                    |
| 43 | K   | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                             | 5 776,000 | m2  | 147,00             | 849 072,00  | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.3                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 5312                                                                                           |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "rozšíření a sjezdy"464                                                                        |           |     |                    |             |                    |
| 44 | K   | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m           | 4 658,000 | m2  | 183,00             | 852 414,00  | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.3                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4194                                                                                           |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "rozšíření a sjezdy"464                                                                        |           |     |                    |             |                    |
| 45 | K   | 569831R1  | Zpevnění krajnic šterkodrtí                                                                    | 223,680   | m3  | 1 353,00           | 302 639,04  |                    |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.3                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | zpevněná krajnice ŠD 0-63                                                                      |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,08*2*1398                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
| 46 | K   | 573111115 | Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2                             | 4 658,000 | m2  | 15,00              | 69 870,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.3                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4194                                                                                           |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "rozšíření a sjezdy"464                                                                        |           |     |                    |             |                    |
| 47 | K   | 573231106 | Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2                             | 4 668,000 | m2  | 10,00              | 46 680,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.3                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4194                                                                                           |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "rozšíření a sjezdy"464                                                                        |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | napojení na okolní cesty (výměna ohrusné vrstvy)                                               |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 10                                                                                             |           |     |                    |             |                    |
| 48 | K   | 577134141 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | 4 668,000 | m2  | 177,00             | 826 236,00  | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.3                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4194                                                                                           |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "rozšíření a sjezdy"464                                                                        |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | napojení na okolní cesty (výměna ohrusné vrstvy)                                               |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 10                                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|    | D   | 8         | Trubní vedení                                                                                  |           |     |                    | 48 256,00   |                    |
| 49 | K   | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných                                       | 8,000     | kus | 408,00             | 3 264,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.7                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | zasakovací šachta                                                                              |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2*4                                                                                            |           |     |                    |             |                    |
| 50 | M   | 59224161  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm                                        | 8,000     | kus | 1 473,00           | 11 784,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2*4                                                                                            |           |     |                    |             |                    |
| 51 | K   | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových                                  | 4,000     | kus | 490,00             | 1 960,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.7                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | zasakovací šachta                                                                              |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1*4                                                                                            |           |     |                    |             |                    |
| 52 | M   | 59224312  | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm                               | 4,000     | kus | 1 652,00           | 6 608,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1*4                                                                                            |           |     |                    |             |                    |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | Množství  | MJ  | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------|-------------|--------------------|
| 53 | K   | 894414211 | Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových                                                                                | 8,000     | kus | 306,00             | 2 448,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.7                                                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | zasakovací šachta                                                                                                                          |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2*4                                                                                                                                        |           |     |                    |             |                    |
| 54 | M   | 59224147  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm                                                                                  | 4,000     | kus | 260,00             | 1 040,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.894414211                                                                                                                |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4                                                                                                                                          |           |     |                    |             |                    |
| 55 | M   | 59224148  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm                                                                                 | 4,000     | kus | 290,00             | 1 160,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.894414211                                                                                                                |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4                                                                                                                                          |           |     |                    |             |                    |
| 56 | M   | 59224348  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000                                                                                   | 4,000     | kus | 183,00             | 732,00      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.894414211                                                                                                                |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4                                                                                                                                          |           |     |                    |             |                    |
| 57 | K   | 899103112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250                                                        | 4,000     | kus | 2 319,00           | 9 276,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1., C.2.2.7                                                                                                                        |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4                                                                                                                                          |           |     |                    |             |                    |
| 58 | M   | 28661933  | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125                                                                                | 4,000     | kus | 2 496,00           | 9 984,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.899103112                                                                                                                |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 4                                                                                                                                          |           |     |                    |             |                    |
|    | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                        |           |     |                    | 23 706,20   |                    |
| 59 | K   | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2                                                            | 812,000   | m2  | 28,00              | 22 736,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5, -3                                                                                                                     |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | sanace pláňe                                                                                                                               |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 406/0,5                                                                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
| 60 | K   | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním                                         | 6,300     | m   | 76,00              | 478,80      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.1                                                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | napojení na okolní cesty                                                                                                                   |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3,5+2,8                                                                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
| 61 | K   | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm                                                                                             | 6,300     | m   | 78,00              | 491,40      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.1                                                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | napojení na okolní cesty                                                                                                                   |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3,5+2,8                                                                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                |           |     |                    | 31 066,82   |                    |
| 62 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                        | 733,530   | t   | 26,00              | 19 071,78   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5                                                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | stáv. konstrukce vozovky                                                                                                                   |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 732,25                                                                                                                                     |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz vyfrézovaného asfaltu na skládku                                                                                                     |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1,28                                                                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
| 63 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                           | 7 335,300 | t   | 1,00               | 7 335,30    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5                                                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz na skládku do 11km                                                                                                                   |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 733,53*10                                                                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
| 64 | K   | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | 732,250   | t   | 6,00               | 4 393,50    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.2.1, C.2.2.5                                                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | původní konstrukce vozovky                                                                                                                 |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 732,25                                                                                                                                     |           |     |                    |             |                    |

| Č.     | Typ            | Kód       | Popis                                                                                                                                                   | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem  | Cenová<br>soustava |
|--------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|--------------|--------------------|
| 65     | K              | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | 1,280    | t  | 208,00             | 266,24       | CS ÚRS 2021 01     |
|        | VV<br>VV<br>VV |           | viz C.2.1,<br>cena a typ poplatku dle přesného složení<br>1,28                                                                                          |          |    |                    |              |                    |
|        | D              | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                             |          |    |                    | 3 399,72     |                    |
| 66     | K              | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                              | 679,943  | t  | 5,00               | 3 399,72     | CS ÚRS 2021 01     |
| Celkem |                |           |                                                                                                                                                         |          |    |                    | 5 240 321,35 |                    |

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33  
Zakázka: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel:  
Zhotovitel: STRABAG a.s.  
Místo: Bánov

Zpracoval:  
Datum: 4.3.2021

| Č.        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|-----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|           | D   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                      |          |    |                    | 217 779,00  |                    |
|           | D   | VRN1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                                                                         |          |    |                    | 108 601,00  |                    |
| 1         | K   | 01220100R | Vytýčení inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000    | Kč | 4 621,00           | 4 621,00    |                    |
| PSC<br>VV |     |           | Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu stavby, včetně 6ti kopaných sond<br>1                                                                                                                                     |          |    |                    |             |                    |
| 2         | K   | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                                                                                            | 1,000    | Kč | 20 796,00          | 20 796,00   |                    |
| PSC<br>VV |     |           | dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.<br>1                                                                                                                                               |          |    |                    |             |                    |
| 3         | K   | 012204000 | Vytýčení stavby                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000    | Kč | 25 417,00          | 25 417,00   |                    |
| VV        |     |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                |          |    |                    |             |                    |
| 4         | K   | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000    | Kč | 23 107,00          | 23 107,00   |                    |
| VV        |     |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                |          |    |                    |             |                    |
| 5         | K   | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                          | 1,000    | Kč | 34 660,00          | 34 660,00   |                    |
| PSC<br>VV |     |           | Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu podle SOD a VOP<br>1                                                                                                                                                |          |    |                    |             |                    |
|           | D   | VRN3      | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                              |          |    |                    | 34 082,00   |                    |
| 6         | K   | 030001001 | Náklady na zřízení staveniště v souladu s ZOV                                                                                                                                                                                                                    | 1,000    | Kč | 28 883,00          | 28 883,00   |                    |
| PSC<br>VV |     |           | Náklady na dokumentaci ZS, příprava pro území pro ZS včetně odstranění materiálů a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.<br>1                                                |          |    |                    |             |                    |
| 7         | K   | 030001002 | Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                   | 1,000    | Kč | 3 466,00           | 3 466,00    |                    |
| PSC<br>VV |     |           | Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržbu, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště, včetně dopravního značení.<br>1                                                                              |          |    |                    |             |                    |
| 8         | K   | 039002003 | Zrušení zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000    | Kč | 1 733,00           | 1 733,00    |                    |
| PSC<br>VV |     |           | odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených<br>1                                                                                                                                    |          |    |                    |             |                    |
|           | D   | VRN9      | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                  |          |    |                    | 75 096,00   |                    |
| 9         | K   | 09150330R | Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření                                                                                                                                                                                                                    | 1,000    | Kč | 46 213,00          | 46 213,00   |                    |
| PSC<br>VV |     |           | Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.<br>1 |          |    |                    |             |                    |
| 10        | K   | 09150410R | Inženýrská činnost, zkoušky a ostatní měření a náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby                                                                                                                                                                  | 1,000    | Kč | 28 883,00          | 28 883,00   |                    |

| Č. | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                          | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem       | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------------|--------------------|
|    | PSC |     | Například:<br>- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky,<br>- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci,<br>- zpracování havarijního a povodňového plánu<br>- jednání s úřady v zastoupení |          |    |                    |                   |                    |
|    | VV  |     | 1                                                                                                                                                                                              |          |    |                    |                   |                    |
|    |     |     | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                  |          |    |                    | <b>217 779,00</b> |                    |

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Vedlejší polní cesta Pv4, k.ú. Bánov

Objednatel:  
Zhotovitel: STRABAG a.s.  
Místo: Bánov

Zpracoval:  
Datum: 4.3.2021

| Kód      | Popis                                | Cena bez DPH | DPH snížená | DPH základní | Cena s DPH   |
|----------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 2821/060 | Vedlejší polní cesta Pv4, k.ú. Bánov | 2 450 591,16 | 0,00        | 514 624,14   | 2 965 215,30 |
| SO 01    | Vedlejší polní cesta Pv4             | 2 385 257,16 | 0,00        | 500 904,00   | 2 886 161,16 |
| VRN      | Vedlejší rozpočtové náklady          | 65 334,00    | 0,00        | 13 720,14    | 79 054,14    |

# Rozpočet s výkazem výměr

**Stavba:** Vedlejší polní cesta Pv4, k.ú. Bánov  
**Zakázka:** Vedlejší polní cesta Pv4

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
**Místo:** Bánov

**Zpracoval:**  
**Datum:** 4.3.2021

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                           | Množství  | MJ  | Jednotková cena | Cena celkem  | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|--------------|-----------------|
|    | D   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                             |           |     |                 | 2 385 257,16 |                 |
|    | D   | 1         | Zemní práce                                                                                                     |           |     |                 | 461 019,26   |                 |
| 1  | K   | 112101103 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm                                                            | 1,000     | kus | 866,00          | 866,00       | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.1.1                                                                                                       |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                               |           |     |                 |              |                 |
| 2  | K   | 112201103 | Odstranění pařezů D do 700 mm                                                                                   | 1,000     | kus | 924,00          | 924,00       | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.1.1                                                                                                       |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                               |           |     |                 |              |                 |
| 3  | K   | 113154123 | Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                 | 45,000    | m2  | 191,00          | 8 595,00     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.1                                                                                              |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | nápojení na okolní cesty (výměna ohrusné vrstvy)                                                                |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 11+34                                                                                                           |           |     |                 |              |                 |
| 4  | K   | 120001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokoppávky v blízkosti inženýrských sítí                                   | 31,750    | m3  | 791,00          | 25 114,25    | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.2                                                                                              |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | křížení a souběh s kanalizací                                                                                   |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 1,5*1,5*1,0                                                                                                     |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 0,5*1,0*59                                                                                                      |           |     |                 |              |                 |
| 5  | K   | 121151124 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně                                                   | 2 304,000 | m2  | 25,00           | 57 600,00    | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                              |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 2304                                                                                                            |           |     |                 |              |                 |
| 6  | K   | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně              | 41,800    | m3  | 77,00           | 3 218,60     | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                              |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | ornice z meziskládky                                                                                            |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 418*0,1                                                                                                         |           |     |                 |              |                 |
| 7  | K   | 122252205 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně | 647,600   | m3  | 74,00           | 47 922,40    | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                              |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | výkop pro silnici                                                                                               |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 382                                                                                                             |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | výkop pro sanaci                                                                                                |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 134                                                                                                             |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | odstranění stáv. konstrukce vozovky (navážky)                                                                   |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 111                                                                                                             |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | odkop drnu                                                                                                      |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | 206*0,1                                                                                                         |           |     |                 |              |                 |
| 8  | K   | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně       | 117,000   | m3  | 233,00          | 27 261,00    | CS ÚRS 2021 01  |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                              |           |     |                 |              |                 |
|    | VV  |           | drén                                                                                                            |           |     |                 |              |                 |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                      | Množství  | MJ  | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------|-------------|--------------------|
|    | VV  |           | 117                                                                                                                        |           |     |                    |             |                    |
| 9  | K   | 162201403 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm                                                     | 1,000     | kus | 231,00             | 231,00      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1                                                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz odpadu na skládku                                                                                                    |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                          |           |     |                    |             |                    |
| 10 | K   | 162201413 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm                                                     | 1,000     | kus | 809,00             | 809,00      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1                                                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz dle stanovení investorem                                                                                             |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                          |           |     |                    |             |                    |
| 11 | K   | 162201423 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm                                                                            | 1,000     | kus | 578,00             | 578,00      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1                                                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz na skládku                                                                                                           |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                          |           |     |                    |             |                    |
| 12 | K   | 162301933 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km                                      | 10,000    | kus | 58,00              | 580,00      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1                                                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz na skládku do 11km                                                                                                   |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1*10                                                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
| 13 | K   | 162301973 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 1 km                                                                | 10,000    | kus | 81,00              | 810,00      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1                                                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz na skládku do 11km                                                                                                   |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1*10                                                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
| 14 | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                              | 617,800   | m3  | 39,00              | 24 094,20   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | ornice na meziskládku                                                                                                      |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 576                                                                                                                        |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | ornice zpět k ohumusování                                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 41,8                                                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
| 15 | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                            | 765,675   | m3  | 72,00              | 55 128,60   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz na skládku do 11km                                                                                                   |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | výkop                                                                                                                      |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 382+117+134                                                                                                                |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | pův. cesta                                                                                                                 |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 111                                                                                                                        |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | drn                                                                                                                        |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 20,6                                                                                                                       |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | z vyčištěného příkopu                                                                                                      |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1,72/1,6                                                                                                                   |           |     |                    |             |                    |
| 16 | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | 765,675   | m3  | 5,00               | 3 828,38    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | odvoz na skládku do 11km                                                                                                   |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 765,675*1                                                                                                                  |           |     |                    |             |                    |
| 17 | K   | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                | 576,000   | m3  | 40,00              | 23 040,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | ornice na meziskládku (přes 250m)                                                                                          |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 576                                                                                                                        |           |     |                    |             |                    |
| 18 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                | 576,000   | m3  | 15,00              | 8 640,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                                         |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | ornice na meziskládku                                                                                                      |           |     |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 576                                                                                                                        |           |     |                    |             |                    |
| 19 | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                 | 1 178,200 | t   | 10,00              | 11 782,00   | CS ÚRS 2021 01     |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | Množství  | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem  | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------|--------------|--------------------|
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | zemina                                                                                            |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 633*1,8                                                                                           |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | z vyčištěného příkopu                                                                             |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 1,72                                                                                              |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | drn                                                                                               |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 20,6*1,8                                                                                          |           |    |                    |              |                    |
| 20 | K   | 181301113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5              | 2 671,000 | m2 | 41,00              | 109 511,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | rozprostření přebytku ornice                                                                      |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | (576-41,8)/0,2                                                                                    |           |    |                    |              |                    |
| 21 | K   | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně        | 418,000   | m2 | 46,00              | 19 228,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | ohumusování                                                                                       |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 418                                                                                               |           |    |                    |              |                    |
| 22 | K   | 181411122 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2                               | 418,000   | m2 | 8,00               | 3 344,00     | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | oseť                                                                                              |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 418                                                                                               |           |    |                    |              |                    |
| 23 | M   | 00572474  | osivo směs travní krajinná-svahová                                                                | 12,916    | kg | 133,00             | 1 717,83     | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | specifikace k pol.181411122                                                                       |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 418*0,03*1,03                                                                                     |           |    |                    |              |                    |
| 24 | K   | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                  | 2 165,000 | m2 | 12,00              | 25 980,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5                                                                                |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | pod konstrukce                                                                                    |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 2165                                                                                              |           |    |                    |              |                    |
| 25 | K   | 182151111 | Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně                       | 12,000    | m2 | 18,00              | 216,00       | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1,                                                                                        |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | opevnění rovinaninou                                                                              |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 12                                                                                                |           |    |                    |              |                    |
|    | D   | 2         | Zakládání                                                                                         |           |    |                    | 151 242,13   |                    |
| 26 | K   | 211571111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným                                    | 93,600    | m3 | 764,00             | 71 510,40    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                               |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 0,16*585                                                                                          |           |    |                    |              |                    |
| 27 | K   | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného                                                       | 14,333    | m3 | 804,00             | 11 523,73    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                               |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 0,07*0,35*585                                                                                     |           |    |                    |              |                    |
| 28 | K   | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože                           | 588,000   | m  | 116,00             | 68 208,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                               |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 588                                                                                               |           |    |                    |              |                    |
|    | D   | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                              |           |    |                    | 6 988,80     |                    |
| 29 | K   | 463211111 | Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene                             | 4,800     | m3 | 1 456,00           | 6 988,80     | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                               |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | opevnění výústění drénu                                                                           |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 12*0,4                                                                                            |           |    |                    |              |                    |
|    | D   | 5         | Komunikace pozemní                                                                                |           |    |                    | 1 744 650,06 |                    |
| 30 | K   | 561081121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2 | 2 104,000 | m2 | 43,00              | 90 472,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                               |           |    |                    |              |                    |
|    | VV  |           | 2104                                                                                              |           |    |                    |              |                    |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                       | Množství  | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
| 31 | M   | 585301700 | vápno nehašené Proviacal ST standardní                                                                                                                                      | 55,756    | t  | 926,00             | 51 630,06   |                    |
|    | PSC |           | Úprava podloží 3% vápna pouze jako předpoklad pro účel rozpočtu. Přesné stanovení úpravy a množství pojiva bude stanoveno až po provedení potřebných laboratorních zkoušek. |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | specifikace k pol.561061131                                                                                                                                                 |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | předpoklad 3% vápnění                                                                                                                                                       |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 53kg/m3                                                                                                                                                                     |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2104*53*0,5*0,001                                                                                                                                                           |           |    |                    |             |                    |
| 32 | K   | 564671111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm                                                                                                                | 537,200   | m2 | 38,00              | 20 413,60   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | sanace pláně lomovým kamenivem (tl. 500mm)                                                                                                                                  |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 3,4*79*2                                                                                                                                                                    |           |    |                    |             |                    |
| 33 | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                                                                          | 2 226,300 | m2 | 110,00             | 244 893,00  | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1978,3                                                                                                                                                                      |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "rozšíření a sjezdy"238                                                                                                                                                     |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "výškové napojení"10                                                                                                                                                        |           |    |                    |             |                    |
| 34 | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                                                                                          | 2 577,300 | m2 | 147,00             | 378 863,10  | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 2329,3                                                                                                                                                                      |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "rozšíření a sjezdy"238                                                                                                                                                     |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "výškové napojení"10                                                                                                                                                        |           |    |                    |             |                    |
| 35 | K   | 565135121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m                                                                                        | 2 138,500 | m2 | 183,00             | 391 345,50  | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1890,5                                                                                                                                                                      |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "rozšíření a sjezdy"238                                                                                                                                                     |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "výškové napojení"10                                                                                                                                                        |           |    |                    |             |                    |
| 36 | K   | 569831R1  | Zpevnění krajnic štěrkodrtí                                                                                                                                                 | 93,600    | m3 | 1 353,00           | 126 640,80  |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | zpevněná krajnice ŠD 0-63                                                                                                                                                   |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 0,08*2*585                                                                                                                                                                  |           |    |                    |             |                    |
| 37 | K   | 573111115 | Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2                                                                                                          | 2 138,500 | m2 | 15,00              | 32 077,50   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1890,5                                                                                                                                                                      |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "rozšíření a sjezdy"238                                                                                                                                                     |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "výškové napojení"10                                                                                                                                                        |           |    |                    |             |                    |
| 38 | K   | 573231106 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2                                                                                                          | 2 183,500 | m2 | 10,00              | 21 835,00   | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1890,5                                                                                                                                                                      |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "rozšíření a sjezdy"238                                                                                                                                                     |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | napojení na okolní cesty (výměna ohrusné vrstvy)                                                                                                                            |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 11+34                                                                                                                                                                       |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | výškové napojení                                                                                                                                                            |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 10                                                                                                                                                                          |           |    |                    |             |                    |
| 39 | K   | 577134141 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu                                                                              | 2 183,500 | m2 | 177,00             | 386 479,50  | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,                                                                                                                                                         |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 1890,5                                                                                                                                                                      |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | "rozšíření a sjezdy"238                                                                                                                                                     |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | napojení na okolní cesty (výměna ohrusné vrstvy)                                                                                                                            |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 11+34                                                                                                                                                                       |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | výškové napojení                                                                                                                                                            |           |    |                    |             |                    |
|    | VV  |           | 10                                                                                                                                                                          |           |    |                    |             |                    |
|    | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                         |           |    |                    | 16 475,80   |                    |

| Č. | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                             | Množství | MJ   | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------|-------------|--------------------|
| 40 | K   | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2                                                                                                                                   | 268,600  | m2   | 28,00              | 7 520,80    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.3,<br>sanace pláňe<br>3,4*79                                                                                                                                                                     |          |      |                    |             |                    |
| 41 | K   | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním                                                                                                                | 9,000    | m    | 76,00              | 684,00      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.1<br>napojení na okolní cesty<br>5+4                                                                                                                                                             |          |      |                    |             |                    |
| 42 | K   | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm                                                                                                                                                                    | 9,000    | m    | 78,00              | 702,00      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.1<br>napojení na okolní cesty<br>4+5                                                                                                                                                             |          |      |                    |             |                    |
| 43 | K   | 938902202 | Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m                                                                                                                                                   | 10,000   | m    | 237,00             | 2 370,00    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1,<br>čištění příkopu v místě vyvedení drenáže<br>10                                                                                                                                                      |          |      |                    |             |                    |
| 44 | K   | 966100R1  | Úprava stávající betonové šachty odstraněním betonu                                                                                                                                                               | 1,000    | soub | 5 199,00           | 5 199,00    |                    |
|    | PSC |           | Položka obsahuje odstranění potřebné betonové části stávající šachty s navázáním konstrukčních vrstev komunikace, dle technologie zvolené zhotovitelem. Součástí položky je také likvidace vybouraného materiálu. |          |      |                    |             |                    |
|    | VV  |           | viz C.1.1., C.1.2.1<br>odstranění cca 0,5 m3 betonu<br>1                                                                                                                                                          |          |      |                    |             |                    |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                       |          |      |                    | 3 420,88    |                    |
| 45 | K   | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                                        | 199,800  | t    | 6,00               | 1 198,80    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1, C.1.2.5<br>recykláty, navážka (pův.materiál cesty)<br>dle aktuálního ceníku dané skládky<br>111*1,8                                                                                                    |          |      |                    |             |                    |
| 46 | K   | 997013R1  | Poplatek za uložení dřevěného bioodpadu na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                   | 0,943    | t    | 866,00             | 816,64      |                    |
|    | VV  |           | C.1.1<br>pařezy na skládku<br>1*0,7*0,7*0,7*1<br>větve<br>1*0,6*1,0                                                                                                                                               |          |      |                    |             |                    |
| 47 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                               | 5,760    | t    | 26,00              | 149,76      | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1,<br>odvoz vyfrézovaného asfaltu na skládku<br>5,76                                                                                                                                                      |          |      |                    |             |                    |
| 48 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                                                                                  | 57,600   | t    | 1,00               | 57,60       | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1,<br>odvoz na skládku do 11km<br>5,76*10                                                                                                                                                                 |          |      |                    |             |                    |
| 49 | K   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                                            | 5,760    | t    | 208,00             | 1 198,08    | CS ÚRS 2021 01     |
|    | VV  |           | viz C.1.1,<br>cena a typ poplatku dle přesného složení<br>5,76                                                                                                                                                    |          |      |                    |             |                    |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                       |          |      |                    | 1 460,23    |                    |
| 50 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                                                                                        | 292,045  | t    | 5,00               | 1 460,23    | CS ÚRS 2021 01     |

Celkem

2 385 257,16

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Vedlejší polní cesta Pv4, k.ú. Bánov  
Zakázka: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel:  
Zhotovitel: STRABAG a.s.  
Místo: Bánov

Zpracoval:  
Datum: 4.3.2021

| Č.        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem | Cenová<br>soustava |
|-----------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|-------------|--------------------|
|           | D   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                      |          |    |                    | 65 334,00   |                    |
|           | D   | VRN1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                                                                         |          |    |                    | 32 580,00   |                    |
| 1         | K   | 01220100R | Vytýčení inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000    | Kč | 1 386,00           | 1 386,00    |                    |
| PSC<br>VV |     |           | Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu stavby, včetně 6ti kopaných sond<br>1                                                                                                                                     |          |    |                    |             |                    |
| 2         | K   | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                                                                                            | 1,000    | Kč | 6 239,00           | 6 239,00    |                    |
| PSC<br>VV |     |           | dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.<br>1                                                                                                                                               |          |    |                    |             |                    |
| 3         | K   | 012204000 | Vytýčení stavby                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000    | Kč | 7 625,00           | 7 625,00    |                    |
| VV        |     |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                |          |    |                    |             |                    |
| 4         | K   | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000    | Kč | 6 932,00           | 6 932,00    |                    |
| VV        |     |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                |          |    |                    |             |                    |
| 5         | K   | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                          | 1,000    | Kč | 10 398,00          | 10 398,00   |                    |
| PSC<br>VV |     |           | Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu podle SOD a VOP<br>1                                                                                                                                                |          |    |                    |             |                    |
|           | D   | VRN3      | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                              |          |    |                    | 10 225,00   |                    |
| 6         | K   | 030001001 | Náklady na zřízení staveniště v souladu s ZOV                                                                                                                                                                                                                    | 1,000    | Kč | 8 665,00           | 8 665,00    |                    |
| PSC<br>VV |     |           | Náklady na dokumentaci ZS, příprava pro území pro ZS včetně odstranění materiálů a konstrukcí, vybudování odborných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.<br>1                                                |          |    |                    |             |                    |
| 7         | K   | 030001002 | Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                   | 1,000    | Kč | 1 040,00           | 1 040,00    |                    |
| PSC<br>VV |     |           | Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržbu, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště včetně dopravního značení<br>1                                                                                |          |    |                    |             |                    |
| 8         | K   | 039002003 | Zrušení zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000    | Kč | 520,00             | 520,00      |                    |
| PSC<br>VV |     |           | odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených<br>1                                                                                                                                    |          |    |                    |             |                    |
|           | D   | VRN9      | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                  |          |    |                    | 22 529,00   |                    |
| 9         | K   | 09150330R | Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření                                                                                                                                                                                                                    | 1,000    | Kč | 13 864,00          | 13 864,00   |                    |
| PSC<br>VV |     |           | Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.<br>1 |          |    |                    |             |                    |
| 10        | K   | 09150410R | Inženýrská činnost, zkoušky a ostatní měření a náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby                                                                                                                                                                  | 1,000    | Kč | 8 665,00           | 8 665,00    |                    |

| Č. | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                          | Množství | MJ | Jednotková<br>cena | Cena celkem      | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------|------------------|--------------------|
|    | PSC |     | Například:<br>- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky,<br>- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci,<br>- zpracování havarijního a povodňového plánu<br>- jednání s úřady v zastoupení |          |    |                    |                  |                    |
|    | VV  |     | 1                                                                                                                                                                                              |          |    |                    |                  |                    |
|    |     |     | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                  |          |    |                    | <b>65 334,00</b> |                    |

**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
IČO: 608 38 744  
se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00  
zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva  
Ing. Pavlem Bryhcínem, členem představenstva

(dále jen „**Zmocnitel**“)

**z m o c ň u j e**

x x x x x x x x x, nar. x x x x x x x x x, bytem x x x x x x x x x, x x x x x x x x x  
x x x x x x x x x, nar. x x x x x x x x x, bytem x x x x x x x x x, x x x x x x x x x  
x x x x x x x x x, nar. x x x x x x x x x, bytem x x x x x x x x x, x x x x x x x x x

(dále společně jen „**Zmocněnci**“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce

- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění z těchto smluv.

- při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátpětmilionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2021.

V Praze dne 1.1.2021

.....  
Ing. Ondřej Novák  
předseda představenstva  
STRABAG a.s.

.....  
Ing. Pavel Bryhcín  
člen představenstva  
STRABAG a.s.