

Bilance zemních prací

Akce: Polní cesta C5 Dětrichov u Frýdlantu

Květen 2020

Vypracovala: 

č. příčného řezu	staničení	vzdálenos		bilance ostatních zemin SO 101 komunikace			
		t	př.řezů	plocha		Přebytek +	
				výkop	násyp	výkop	násyp
	km	m		m2	m2	m3	m3
	0	0,00000		0,00	0,00		0,00
	1	0,01700	17,00	1,87	0,00	15,91	0,00
	2	0,03700	20,00	1,17	0,00	30,47	0,00
	3	0,05700	20,00	1,78	0,00	29,52	0,00
	4	0,07700	20,00	1,30	0,00	30,80	0,00
	5	0,09700	20,00	2,60	0,00	39,06	0,00
	6	0,11700	20,00	1,52	0,00	41,22	0,00
	7	0,13600	19,00	1,75	0,68	31,09	6,48
	8	0,15600	20,00	1,57	0,00	33,26	6,82
	9	0,17600	20,00	1,31	0,00	28,79	0,00
	10	0,19600	20,00	0,72	0,00	20,29	0,00
	11	0,21600	20,00	1,57	0,00	22,92	0,00
	12	0,23600	20,00	1,86	0,00	34,34	0,00
	13	0,25600	20,00	1,90	0,00	37,64	0,00
	14	0,27600	20,00	2,19	0,00	40,95	0,00
	15	0,29600	20,00	2,84	0,00	50,30	0,00
	16	0,31600	20,00	1,98	0,00	48,12	0,00
	17	0,33600	20,00	0,81	0,00	27,83	0,00
	18	0,35600	20,00	0,48	0,44	12,82	4,42
	19	0,37600	20,00	0,94	0,00	14,20	4,42
	20	0,39600	20,00	1,28	0,00	22,22	0,00
	21	0,41600	20,00	1,95	0,00	32,26	0,00
	22	0,43600	20,00	2,67	0,00	46,21	0,00
	23	0,45600	20,00	4,28	0,00	69,54	0,00
	24	0,47600	20,00	2,50	0,00	67,79	0,00
	25	0,49600	20,00	1,22	0,00	37,13	0,00
	26	0,51600	20,00	2,66	0,00	38,80	0,00
	27	0,53600	20,00	2,62	0,00	52,85	0,00
	28	0,55600	20,00	1,24	0,00	38,63	0,00
konec cesty	0,55849	2,49		0,00	0,00	1,55	0,00
bilance zemin						996	22

SO 101

bilance ornice	m ²		
sejmutí	1453	218	m ³
dovoz	291	44	m ³

Demolice	m ²		
asfalt + kamenivo	1680	252,000	m ³