

Leden 2020

Vypracovala: 

č. příčného řezu	staničení	vzdálenost		bilance ostatních zemin SO 101 komunikace			
		př.řezů	plocha výkop m2	plocha násyp m2	výkop m3	násyp m3	Přebytek + nedostatek - m3
	km	m					
0	0,00000		0,00	0,00			0,00
1	0,01639	16,39	1,87	0,00	15,32	0,00	15,32
2	0,04189	25,50	1,29	0,00	40,29	0,00	40,29
3	0,06712	25,23	1,46	0,00	34,69	0,00	34,69
4	0,09050	23,38	1,97	0,00	40,10	0,00	40,10
5	0,11265	22,15	1,67	0,00	40,31	0,00	40,31
6	0,14211	29,46	1,49	0,00	46,55	0,00	46,55
7	0,16713	25,02	1,26	0,00	34,40	0,00	34,40
8	0,19212	24,99	2,30	0,00	44,48	0,00	44,48
9	0,21709	24,97	1,32	0,00	45,20	0,00	45,20
10	0,24206	24,97	2,22	0,00	44,20	0,00	44,20
11	0,26713	25,07	1,67	0,00	48,76	0,00	48,76
12	0,29213	25,00	1,29	0,00	37,00	0,00	37,00
13	0,31711	24,98	2,59	0,04	48,46	0,50	47,96
14	0,34210	24,99	1,34	0,00	49,11	0,50	48,61
15	0,37210	30,00	3,28	0,00	69,30	0,00	69,30
16	0,39679	24,69	0,71	0,00	49,26	0,00	49,26
17	0,41050	13,71	1,32	0,00	13,92	0,00	13,92
18	0,43825	27,75	0,91	0,00	30,94	0,00	30,94
19	0,45854	20,29	5,06	0,00	60,57	0,00	60,57
20	0,47585	17,31	1,13	0,00	53,57	0,00	53,57
21	0,49872	22,87	0,31	0,13	16,47	1,49	14,98
22	0,52785	29,13	2,06	0,00	34,52	1,89	32,63
23	0,55769	29,84	0,41	0,00	36,85	0,00	36,85
24	0,58629	28,60	2,33	0,00	39,18	0,00	39,18
25	0,61499	28,70	0,92	0,00	46,64	0,00	46,64
26	0,63609	21,10	1,08	0,17	21,10	1,79	19,31
27	0,66501	28,92	1,64	0,03	39,33	2,89	36,44
28	0,69464	29,63	0,90	0,00	37,63	0,44	37,19
29	0,71462	19,98	2,23	0,00	31,27	0,00	31,27
konec cesty	0,71940	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilance zemin					1149	10	1140

bilance ornice	plocha (m2)		
sejmutí	1146	189	m³
dovoz	56	9	m³

	Plocha (m2)		
Demolice	2385		
asfaltové vrstvy + kamenivo	477,038	m³	