

Bilance zemních prací

Akce: Polní cesta C3 Dětrichov u Frýdlantu

Květen 2020

Vypracovala: 

č. příčného řezu	staničení	vzdálenost př.řezů	bilance ostatních zemin SO 101 komunikace				
			plocha výkop	plocha násyp	výkop	násyp	Přebytek + nedostatek -
	km	m	m2	m2	m3	m3	m3
0	0,00000		0,00	0,00			0,00
1	0,00157	1,57	0,83	0,00	0,65	0,00	0,65
2	0,02185	20,28	0,48	0,61	13,28	6,23	7,05
3	0,04186	20,01	1,05	0,05	15,30	6,64	8,66
4	0,06186	20,00	0,73	0,34	17,80	3,90	13,90
5	0,08186	20,00	0,78	0,19	15,10	5,30	9,80
6	0,10186	20,00	1,19	0,02	19,66	2,10	17,56
7	0,10960	7,74	2,05	0,00	12,52	0,08	12,45
8	0,12460	15,00	1,59	0,00	27,30	0,00	27,30
9	0,13260	8,00	2,33	0,00	15,68	0,00	15,68
10	0,14760	15,00	2,54	0,00	36,53	0,00	36,53
11	0,16060	13,00	1,41	0,00	25,68	0,00	25,68
12	0,18059	19,99	1,61	0,00	30,18	0,00	30,18
13	0,20059	20,00	1,51	0,00	31,20	0,00	31,20
14	0,22059	20,00	1,24	0,00	27,50	0,00	27,50
15	0,24059	20,00	0,98	0,00	22,20	0,00	22,20
16	0,26059	20,00	0,60	0,22	15,77	2,24	13,53
17	0,28059	20,00	1,03	0,00	16,27	2,24	14,03
18	0,30059	20,00	0,99	0,00	20,20	0,00	20,20
19	0,32059	20,00	0,90	0,00	18,90	0,00	18,90
20	0,34065	20,06	0,26	0,48	11,63	4,81	6,82
21	0,36067	20,02	1,19	0,00	14,51	4,80	9,71
22	0,38077	20,10	0,47	0,09	16,68	0,90	15,78
23	0,40085	20,08	0,03	1,09	5,02	11,85	-6,83
24	0,42085	20,00	0,19	0,50	2,20	15,89	-13,69
25	0,44085	20,00	0,51	0,20	7,03	6,94	0,09
26	0,46086	20,01	0,40	0,04	9,14	2,35	6,78
27	0,47980	18,94	2,69	0,00	29,26	0,38	28,88
28	0,50086	21,06	1,52	0,00	44,33	0,00	44,33
29	0,52083	19,97	0,67	0,31	21,87	3,14	18,73
30	0,54083	20,00	0,66	0,45	13,30	7,64	5,66
31	0,56083	20,00	1,16	0,00	18,20	4,50	13,70
32	0,58083	20,00	0,95	0,17	21,10	1,70	19,40
33	0,60083	20,00	0,37	0,82	13,20	9,90	3,30
34	0,62083	20,00	0,48	0,28	8,50	11,00	-2,50
35	0,64083	20,00	0,79	0,00	12,70	2,80	9,90
36	0,66083	20,00	0,81	0,00	16,00	0,00	16,00
37	0,68083	20,00	1,21	0,00	20,20	0,00	20,20
38	0,70083	20,00	1,93	0,00	31,40	0,00	31,40
39	0,72084	20,01	1,04	0,00	29,71	0,00	29,71
40	0,74048	19,64	0,78	0,18	17,87	1,77	16,10
konec cesty	0,75037	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilance zemin					746	119	626

SO 101

bilance ornice	m2		
sejmutí	1376	206	m3
dovoz	0	0	m3

	Plocha (m2)		
Demolice	2435		
asfaltové vrstvy	2435	365,182	m³
kamenivo	2435	608,636	m³