



SO-3 Větrolam TE09					
č. parcely	výměra	trávobylinného podrostu m2	mulčovaná plocha m2	úseky oplocení ks	obvod oplocení m
3646	4988	3 681	1 307	2	868
3468	6665	4 865	1 800	2	1 150
Celkem	11 653	8 546	3 107	4	2 018

SO-3 TE09		č. úseku ve výkrese		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	celkem
Stromy listnaté s balí do skupin														
A	Acer platanoides	javor mládě		20	10	10	20	10	10	10		10	10	100
C	Carpinus betulus	habr obecný		20	10	20	20	20	20	10	20	20	10	170
PA	Prunus avium	třešeň ptačí		10		10	10	10	10		20	10	10	90
Qp	Quercus petraea	dub zimní		20	20	30	30	20	30	20	30	30	10	240
S	Sorbus torminalis	jeřáb břečťan			10	10			10	10	10	10		60
T	Tilia cordata	lipa malolistá		10	20	20	20	20	20	20	20	20	10	180
celkem				80	70	100	100	80	100	70	100	100	40	840
Keře a stromovité keře do skupin														
AC	Acer campestre	javor babyka		10		10	10	10	10		10	10	10	80
CRM	Crateagus monogyna	hloh jednosemenný			10		10	10		10				40
PM	Prunus mahaleb	mahalebka obecná		10	10		10			10				40
celkem				20	20	10	30	20	10	20	10	10	10	160
Keře podsadbové														
COS	Cornus sanguinea	svída obecná		30	60	60	60	60	60	60	60	60	30	540
LV	Ligustrum vulgare	plátek zob		60	60	60	90	90	60	60	60	60	30	630
LCX	Lonicera xylosteum	zimolez obecný		60	60	90	90	60	90	60	90	90	30	720
SXP	Salix purpurea	víra nachová		30	30	30	30	30	60	30	30	30		270
PS	Prunus spinosa	trnka obecná		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	240
ROC	Rosa canina	ruže šípová		90	90	60	90	30	60	90	30	60		600
celkem				300	270	330	390	300	330	270	330	330	150	3000
Keře výplňové														
EU	Euonymus europaeus	brslen evropský		10	35	30	30	20	30	35	50	30		270
PS	Prunus spinosa	trnka obecná			40	30	50		40	10	20	30	20	240
CAV	Corylus avellana	líška obecná		10	35	30	35	30	30	35	30	30		265
VL	Viburnum lantana	kalina tušalaj		10	20	20	35	20	20	10	20	20	20	195
celkem				30	90	120	130	120	120	90	120	110	40	870
celkem dřevin v úseku				430	450	560	650	520	560	450	560	550	240	4970

## LEGENDA:

- 1

776

označení výsadbového úseku  
číslo / celkový počet vysazovaných dřevin
- 1

100m

výsadbový úsek (100m)  
pomocná výtýčková osnova
- C

LV

T

COS

stromy listnaté do skupin s balí (10 ks)  
s podsadbou nižších keřů (30 ks)
- AC

PS

keře a stromovité keře do skupin (10 ks)  
s podsadbou nižších keřů (30 ks)
- 1

1m

keře v trojřádkách (podsadbové a výplňové)  
v zamulčovaných pásch o šířce 1 m
- 1

1m

zapěstovaný travobylinný porost  
na předem upravené ploše
- 1

1m

dočasné lesnické oplocení s branou  
ochrana proti okusu
- 1

276

obvod staveníště / řešená parcela
- 1

8930

parcela s parcelním číslem

Před zahájením prací je nutné výtýčit podzemní zařízení! V případě jejich obnažení, nebo zjištění nepřesnosti je třeba navržené řešení ověřit a event. opravit!

Souř. systém: S-JTSK  
Výšk. systém: BPV

AKCE:		Větrolamy TE07, TE08 a TE09 v k.ú. Prosiměřice - projektová dokumentace		AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavičková 840/1b, 638 00 Brno www.agroprojektpso.cz	
K.Ú.:	PROSIMĚŘICE	AUTOR.PROJ.ÚSES:	ING. D.DOUBRAVA	PARÉ:	
OKRES:	ZNOJMO	PROJEKTANT:	ING. D.DOUBRAVA		
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	PROJEKTANT:	ING. M. NECHVÁTAL	PARÉ:	
OBJEDNATEL:	SPÚ, KPÚ PRO JIHOOMORAVSKÝ KRAJ, POBOČKA ZNOJMO	PROJEKTANT:	ING. M. NECHVÁTAL		
STUPEŇ:	DPS	Č. ZAKÁZKY:	117-3147-20	PARÉ:	
OBSAH:	STAVEBNÍ OBJEKT SO-3 Větrolam TE09	MĚŘÍTKO:	1:500		
	SITUACE VÝSADEB	DATUM:	11/2020	PARÉ:	
		PŘÍLOHA:	C.3.3.2		