

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.5

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Stavba – Svodné příkopy, biokoridor LBK2 a polní cesty v k.ú. Pravlov
Sp. značka / č.j.	SP4141/2021-523101 / SPU 139859/2021
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 20. 4. 2021 dodavatel požádal, v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

Část stávající vozovky rekonstruované v rámci SO 101 má asfaltový povrch, přesto jsme v rozpočtu nenalezli položku frézování ani odstranění. V dokumentaci navíc chybí rozboru asfaltové směsi a nevíme tudíž zda se bude jednat o odpad, či zda ji bude možné ještě využít. Můžete upřesnit a doplnit do soupisu prací?

Odpověď č.1:

Zadavatel předpokládá odstranění stávajícího asfaltového povrchu a jeho odvoz a likvidaci na skládce. V rámci rozpočtu byly doplněny položky: pol.č.2 Odstranění podkladu živичného tl 150 mm, položka č. 14 Likvidace vybouraných hmot a sutí. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí, včetně případných poplatků za uložení na skládku. Dále byla v rámci VRN doplněna položka č. 22 Zkoušky a ostatní měření - rozbor asfaltu na množství dehtu (PAU16).

Dotaz č.2:

V rozpočtech objektů jsou stejné výměry pro pláň, podkladní vrstvy i asfaltové vrstvy, což neodpovídá vzorovým řezům, kde mají jednotlivé vrstvy různou šířku. Prosím o opravu vzorových řezů nebo položek rozpočtu.

Odpověď č.2:

Zadavatel upravil položky rozpočtu dle vzorových příčných řezů pro jednotlivé objekty SO 101 Hlavní polní cesta P1, SO102 - Vedlejší polní cesta Pv6, SO103 - Vedlejší polní cesta Pv9 SO105 - Vedlejší polní cesta Pv16.

Dotaz č.3:

V rozpočtech objektů se nachází položka „Zřízení zpomalovacího prahu ze zámkové dlažby, vč. Materiálu“ z popisu položky však není jasné, zda máme do nacenění zahrnout i zemní práce, úpravu a zlepšení pláň, podkladní vrstvy a obrubníky, či zda některé z těchto prací jsou již zahrnuty v ostatních položkách rozpočtu. Můžete upřesnit?

Odpověď č.3:

Zpomalovací prahy budou provedeny ze zámkové dlažby červené barvy 200x100x80 mm. Prahy budou na vjezdu a výjezdu ukončeny silničními obrubníky ABO 2-15N 150x150x1000 mm (11ks á práh) , které budou osazeny na niveletu vozovky. Kraje zpomalovacích pásů budou ohraničeny obrubníky ABO 2-15 150x250x1000 (10ks á práh). Nájezdové rampy budou ohraničeny obrubníky ABO 2-15 PL a ABO 2-15 PP 150x150/250x1000 (4ks á práh). Obrubníky budou uloženy do betonového lože C 20/25 tl. min. 25 cm.

Konstrukce vozovky je dle vzorového řezu následující:

betonová zámková dlažba (červená barva)	80 mm
kladecí vrstva drcené kamenivo, f 4-8	40 mm
mechanicky zpevněné kamenivo MZK, f 0-32, přírodní	250 mm
štěrkodrt' ŠDa, f 0-63, přírodní	230 mm
Konstrukce celkem	600 mm

Položka obsahuje dodávku, materiál a veškeré zemní práce, vč. odvozu a likvidace přebytečného materiálu podle zákona o odpadech a veškerý potřebný stavební materiál.

Úprava pláňe vč. zlepšení únosnosti je zahrnuta v ostatních položkách rozpočtu SO 101-Hlavní polní cesty P1.

Sdělení zadavatele:

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace **byl opraven Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (Příloha č. 2b zadávací dokumentace ve formátech *xls i *xml).

Zadavatel poskytne soupis prací i ve formátu *xls, ale **upozorňuje**, že má pouze **informativní charakter**.

Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubor s názvem: 02b_Svodné příkopy, ÚSES a polní cesty v k. ú. Pravlov - stavba (zadání) **21.4.2021 ve formátu *xml**.

Dále zadavatel ve smyslu ust. § 99 odst. 2 zákona **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** (čl. 4 Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení a čl. 13.2. Zadávací dokumentace), a to z 27. 4. 2021 9:00 hod. **na 5. 5. 2021 9:00 hod.**

Přílohy: opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátech *xls i *xml.

V Brně dne: dle el. podpisu

.....
Ing. Renata Číhalová
zadavatel