

Realizace SZ navržených opatření v KoPÚ Brušperk - I. etapa
SO 13 Ochranný příkop OP1

R E K A P I T U L A C E částečná
(podrobný výkaz výměr v příloze F.)

Odstranění humózní vrstvy tl. 300 mm	1 791 m ²
Výkop	462 m ³
Výkop pro opevnění	262 m ³
Zpětný zásyp	54 m ³
Násyp valu (km 0,442 - 0,543)	107 m ³
Svahování výkopu	796 m ²
Svahování násypu	105 m ²
Úprava pláň	272 m ²
Ohumusování	1 173 m ²
Osetí	1 741 m ²

Kamenná rovinanina s vyklínováním km -0,009 - 0,053 a km 0,202 - 0,339

Kámen pro vodní stavby - hmotnost 80 kg	88 m ³
Úprava líce	430 m ²
Štp podsyp tl. 100 mm	430 m ²

Dlažba z lomového kamene - km 0,073 - 0,202 a km 0,305 - 0,345 (PB)

Dlažba z lomového kamene tl. 200 mm	367 m ²
Betonové lože tl. 100 mm	367 m ²

Nezpevněný rigol dl. 27 m

Odstranění humózní vrstvy tl. 300 mm	60 m ²
Výkop	6,5 m ³
Svahování výkopu	68 m ²
Ohumusování, osetí	68 m ²