REKAPITULACE STAVBY

Kód: 654/18_1-A
Stavba: Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel:
SPÚ ČR Pobočka Rakovník
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
NDCon s.r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
NDCon s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz

Cena bez DPH **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **0,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 654/18_1-A

Stavba: **Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov**

Místo: Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**0,00**	**0,00**	
654/18_1-0	**Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**	0,00	0,00	**STA**
654/18_1-1	**SO 101 Polní cesta C3**	0,00	0,00	**STA**
654/18_1-2	**SO 102 Polní cesta C3**	0,00	0,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov
Objekt:
654/18_1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel:
SPÚ ČR Pobočka Rakovník

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
NDCon s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
NDCon s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov
Objekt:
654/18_1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: NDCon s.r.o.
Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**0,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov
Objekt:
654/18_1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Průzkumné práce					
	P		*Poznámka k položce:* *případné upřesnějící geotechnické rozbory, zjištění průběhu IS*					
2	K	011314000	Archeologický dohled	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Archeologický dohled					
	P		*Poznámka k položce:* *zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke koloudaci*					
3	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Geodetické práce					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zařízení staveniště					
5	K	R.2.	Dočasné dopravní značení	soubor	1,000		0,00	
	PP		Dočasné dopravní značení po dobu stavby					
	P		*Poznámka k položce:* *Projednání DIO a osazení dočasného dopravního značení po dobu stavby*					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
10	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Provoz dalšího subjektu					
	P		*Poznámka k položce:* *Zachování přístupu do přilehlých nemovitostí, jenž nemají jiný přístup.*					
9	K	075002000	Ochranná pásma	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ochranná pásma					
	P		*Poznámka k položce:* *práce v OP NN, VO*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov
Objekt:
654/18_1-1 - SO 101 Polní cesta C3

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel:
SPÚ ČR Pobočka Rakovník
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
NDCon s.r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
NDCon s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov
Objekt:
654/18_1-1 - SO 101 Polní cesta C3

Místo:

Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: NDCon s.r.o.
Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
997 - Přesun sutě	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov
Objekt:
654/18_1-1 - SO 101 Polní cesta C3

Místo: | Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník | Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	1	Zemní práce				0,00	
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	474,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		474		474,000			
2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	474,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		10cm					
	VV		474		474,000			
45	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	163,910		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		163,91		163,910			
42	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	203,910		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		naložený výkopek					
	VV		203,91		203,910			
43	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 039,100		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	P		*Poznámka k položce:* *přesun výkopku celkem do 20 km*					
	VV		příplatek za 10km					
	VV		203,91*10		2 039,100			
44	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	203,910		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	VV		odkopávky + čištění					
	VV		163,91+40		203,910			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	203,910		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		203,91		203,910			
39	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	407,820		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		přepočet z m3 na t					
	VV		203,91*2		407,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	*M*	*00572472*	*osivo směs travní krajinná-rovinná*	*kg*	*8,220*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		274*0,03		8,220			
10	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	652,323		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	P		*Poznámka k položce:* *změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci*					
	VV		652,323		652,323			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	274,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	P		*Poznámka k položce:* *terénní úpravy okolí cesty v rámci pozemku*					
	VV		274		274,000			
12	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	274,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	P		*Poznámka k položce:* *změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci*					
	VV		274		274,000			
	D	5	Komunikace				0,00	
14	K	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 350 mm plochy do 5000 m2	m2	652,323		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm					
	VV		652,323		652,323			
15	*M*	*58591002*	*pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna*	*t*	*12,192*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	PP		pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna					
	VV		zlepšovaná plocha*množství pojiva					
	VV		652,323*18,69/1000		12,192			
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	614,687		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		plocha ACP +krajnice+ rozšíření vrstvy					
	VV		503,74+82,72+94,09*0,3		614,687			
17	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	652,323		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		plocha ŠD150 + rošíření vrstvy					
	VV		614,687+94,09*0,4		652,323			
18	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	503,774		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		plocha ACO11					
	VV		503,774		503,774			
19	K	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	82,720		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *2032*0,5*2*					
	VV		82,72		82,720			
36	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	503,774		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
	VV		Plocha ACO					
	VV		503,774		503,774			
37	K	573211112R	Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 1,35 kg/m2	m2	503,774		0,00	
	PP		Postřik infiltrační PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství1,35 kg/m2					
	VV		plocha ACP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		503,774		503,774			
22	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	503,774		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		délka*šířka vozovky + rozšíření+sjezdy+výhybny					
	VV		94,09*4+127,414		503,774			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
24	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *prořízntutí spáry v místě napojení nového krytu*					
	VV		7		7,000			
38	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		7		7,000			
25	K	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Čela propustků z lomového kamene upraveného, na maltu cementovou					
	VV		čela stávajíích propustků					
	VV		3		3,000			
26	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *zaříznutí stávajícího krytu*					
	VV	řezání_krytu	7		7,000			
27	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m					
	P		*Poznámka k položce:* *čištění stávajících příkopů*					
28	K	R.3	Sonda pro vyhledání IS	kus	2,000		0,00	
	PP		Sonda pro vyhledání IS,výkop, zához					
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	
29	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	6 000,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
	P		*Poznámka k položce:* *opakované čištěšní stavajích silnic i nové vozovky*					
	D	99	Přesun hmot				0,00	
30	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	548,438		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	997	Přesun sutě				0,00	
31	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	241,740		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	P		*Poznámka k položce:* *vybouraná živice + vybourané propustky*					
	VV		137,46+104,28		241,740			
32	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	241,740		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	P		*Poznámka k položce:* *=pol.68*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		241,74		241,740			
33	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	7 010,460		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		*Poznámka k položce:* *=pol.69*24*					
	VV		241,74*29		7 010,460			
46	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	104,280		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		104,28		104,280			
47	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	137,460		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		137,46		137,460			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov
Objekt:
654/18_1-2 - SO 102 Polní cesta C3

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel:
SPÚ ČR Pobočka Rakovník
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
NDCon s.r.o.
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
NDCon s.r.o.
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov
Objekt:
654/18_1-2 - SO 102 Polní cesta C3

Místo:

Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: NDCon s.r.o.
Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
997 - Přesun sutě	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov
Objekt:
654/18_1-2 - SO 102 Polní cesta C3

Místo: | Datum: 20. 9. 2018

Zadavatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník | Projektant: NDCon s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	1	Zemní práce				0,00	
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	934,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		934		934,000			
2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	934,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		10cm					
	VV		934		934,000			
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	494,200		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		494,2		494,200			
4	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	171,600		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		171,6		171,600			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	808,800		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		naložený výkopek					
	VV		808,8		808,800			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 088,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	P		*Poznámka k položce:* *přesun výkopku celkem do 20 km*					
	VV		příplatek za 10km					
	VV		808,8*10		8 088,000			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	808,800		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		odkopávka+rýhy+čištění příkopu					
	VV		494,2+171,6+143		808,800			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	808,800		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		808,8		808,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 617,600		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		přepočet z m3 na t					
	VV		808,8*2		1 617,600			
10	*M*	*00572472*	*osivo směs travní krajinná-rovinná*	*kg*	*37,394*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		1246,48*0,03		37,394			
11	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 878,977		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	P		*Poznámka k položce:* *změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci*					
	VV		1878,977		1 878,977			
12	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 246,480		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	P		*Poznámka k položce:* *terénní úpravy okolí cesty v rámci pozemku*					
	VV		1246,48		1 246,480			
13	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	1 246,480		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	P		*Poznámka k položce:* *změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci*					
	VV		1246,48		1 246,480			
	D	2	Zakládání				0,00	
14	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,073		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	P		*Poznámka k položce:* *výztuž podkladu potrubí*					
	VV		9,7*0,0075		0,073			
15	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,600		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	VV		2*(0,5*0,8*2)		1,600			
16	K	274356021	Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	4,400		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné zřízení					
	VV		boční plochy základu + přesah					
	VV		(2*0,8*2+0,8*0,5*2)*1,1		4,400			
17	K	274356022	Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění	m2	4,400		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné odstranění					
	VV		4,4		4,400			
18	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,017		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		(2*0,7+2*0,4)*0,0075		0,017			
	D	5	Komunikace				0,00	
19	K	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 350 mm plochy do 5000 m2	m2	1 878,977		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm					
	VV		1878,977		1 878,977			
20	*M*	*58591002*	*pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna*	*t*	*35,118*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	PP		pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna					
	VV		zlepšovaná plocha*množství pojiva					
	VV		1878,977*18,69/1000		35,118			
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 738,748		0,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		plocha ACP +krajnice+ rozšíření vrstvy					
	VV		1353,67+268,22+311,62*0,15+311,62*0,225		1 738,748			
22	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 878,977		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		plocha ŠD150 + rošíření vrstvy					
	VV		1738,748+311,62*0,15+311,62*0,3		1 878,977			
23	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 353,670		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		plocha ACO11					
	VV		1353,67		1 353,670			
24	K	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	268,220		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm					
	P		*Poznámka k položce:*□					
	VV		*2032*0,5*2*					
	VV		268,22		268,220			
25	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 353,670		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
	VV		Plocha ACO					
	VV		1353,67		1 353,670			
26	K	573211112R	Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 1,35 kg/m2	m2	1 353,670		0,00	
	PP		Postřik infiltrační PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství1,35 kg/m2					
	VV		plocha ACP					
	VV		1353,67		1 353,670			
27	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 353,670		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		délka*šířka vozovky + rozšíření+sjezdy+výhybny					
	VV		311,62*4+107,19		1 353,670			
28	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu					
	P		*Poznámka k položce:*□					
	VV		*opebvnění příkopu u výtoku propustků*					
	VV		6		6,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
29	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	P		*Poznámka k položce:*□					
			prořízntutí spáry v místě napojení nového krytu					
30	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		10		10,000			
31	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
32	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	9,700		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm					
33	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	2,231		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15					
	VV		podklad + obetonování					
	VV		9,7*1*0,1+0,13*9,7		2,231			
34	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *zářznutí stávajícího krytu*					
	VV	řezání_krytu	7		7,000			
35	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	m	286,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m					
	P		*Poznámka k položce:* *čištění stávajících příkopů*					
36	K	R.3	Sonda pro vyhledání IS	kus	3,000		0,00	
	PP		Sonda pro vyhledání IS,výkop, zához					
37	*M*	*59222024*	*trouba ŽB hrdlová DN 500*	*m*	*9,700*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 500					
	VV		9,7		9,700			
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	
38	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	15 000,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
	P		*Poznámka k položce:* *opakované čištěšní stavajích silnic i nové vozovky*					
	D	99	Přesun hmot				0,00	
39	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 590,277		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	997	Přesun sutě				0,00	
40	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	476,340		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	P		*Poznámka k položce:* *vybouraná živice + vybourané propustky*					
	VV		270,86+205,48		476,340			
41	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	476,340		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	P		*Poznámka k položce:* *=pol.68*					
	VV		476,34		476,340			
42	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	13 813,860		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		*Poznámka k položce:* *=pol.69*24*					
	VV		476,34*29		13 813,860			
43	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	205,480		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		205,48		205,480			
44	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	270,860		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		270,86		270,860			