


PODÉLNÝ ŘEZ, 1:50



**POZOR!**

- PŘED ZAČÁTKEM STAVBY PŘESNĚ VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ V MÍSTĚ STAVBY (V MÍSTĚ STAVBY SE NACHÁZÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN a SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN, a. s. A DRENÁŽ ODVODNĚNÍ POLNÍ CESTY CH1 V K. Ú. SÍTINY)
- VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESMÍ BÝT PŘI REALIZACI STAVBY POŠKOZENO!
- PRÁCE V BLÍZKOSTI PODZEMNÍCH SÍTÍ BUDOU REALIZOVÁNY V SOULADU S POŽADAVKY A PODMÍNKAMI JEJICH SPRÁVCŮ

POZNÁMKA:

- DRNÁŽ ODVODNĚNÍ POLNÍ CESTY CH1 V K. Ú. SÍTINY VČETNĚ ŠACHTY A ŽABÍ KLAPKY NA JEJÍM VYÚSTĚNÍ BUDE V MÍSTĚ DOTČENĚM VÝKOPOVÝMI PRACEMI ROZEBRÁNA A PŘI PROVÁDĚNÍ ZPĚTNÉHO ZÁSYPU OPĚTOVNĚ ULOŽENA DO PŮVODNÍ POLOHY

MATERIÁLY:

PEVNOSTNÍ TŘÍDY DLE ČSN EN 1992-1-1

STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ DLE TKP 18 A ČSN EN 206+A1

PODROBNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ JE UVEDENA V PŘÍLOZE D.3.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

PODKLADNÍ BETON: C12/15 - X0

ZÁKLADOVÉ PASY: C25/30 - XF3, XC4, XA2

OPĚRY, KRÍDLA: C30/37 - XF4, XD3, XC4, XA1

MOSTOVKA RÁMU: C30/37 - XF2, XD1, XC2 - Dmax 22 - S3

ŘÍMSY: C30/37 - XF4, XD3, XC4 - Dmax 22 - S3

BETONOVÝ PRÁH DLAŽBY: C25/30 - XF3

LOŽE POD DLAŽBY: C20/25n - XF3

SPÁROVÁNÍ DLAŽBY: MC 25 - XF3

OCEL: B500B

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....20/148

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....XI/2020

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

Odpor. proj.: Ing. Adam Sinevič	<b>AZCONSULT</b> <sup>®</sup> spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001	
Vypracoval: Jan Fukač		
Kontroloval: Ing. Martin Komín		
Kraj: Karlovarský		
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad	Místo: Mnichov u Mariánských Lázní	
Akce: K.ú. Mnichov u Mariánských Lázní - Cesta C5 a liniová zeleň KZ2	Zn. souboru: ...	
Objekt: SO 201 - Most	Stupeň: DÚR/DSP	Formát: 4 x A4
Výkres: Podélný řez	Č. zak.: 20/148	Č. paré:
	Datum: XI/2020	
	Měřítko: 1:50	Č. přílohy: D.3.2
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.		