

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Úvod :

Bilance zemních prací obsahuje souhrnný přehled předpokládaného celkového množství výkopku zeminy a sejmuté ornice v rámci provádění zemních prací. Jedná se o výčet předpokládaného celkového množství výkopku zeminy a dále o množství zeminy použité zpět do násypů, zásypů, obsypů a pro provedení terénních úprav. Dále je uvedeno množství přebytečného výkopku, který bude odvezen a uložen na místo určené obcí Všeruby (pozemek parc. č. 1369 v k.ú. Všeruby u Kdyně, pozemek parc. č. 821, 828 a 813 v k.ú. Hájek u Všerub). Dále je uvedeno předpokládané celkové množství sejmuté ornice, množství ornice použité zpět pro ohumusování a množství přebytečné ornice, které bude odvezeno na místo určené obcí Všeruby (pozemek parc. č. 885 v k.ú. Všeruby u Kdyně).

Zemina :

zemina [m ³]			
výkop	násyp, obsyp	terénní úpravy	odvoz / dovoz
1525	179	100	1246 / -

Ornice :

ornice [m ³]		
sejmuto	ohumusování	odvoz / dovoz
614	238	376 / -