

SO-1 POLNÍ CESTA C6

km 0,000 - 1,167 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE PŘÍČNÝM A PODELNÝM SKLONEM S PODELNOU DŘEVĚŽÍ

km 0,725 ODVEDENÍ POVRCH. VOD Z REVERDA DO VSAKOVACÍ JIMKY DÉLKY 10m, š.1m, hl.1,5m

X=678387,3417
Y=949012,9882

VB 11	30,0 m
R	0,44 m
Z	19,57 m
U	5,17 m
t	7,18 m
L	

PŘ.Ř.Č.20
KM 0,482

PŘ.Ř.Č.21
KM 0,507

PŘ.Ř.Č.22
KM 0,532

PŘ.Ř.Č.23

PŘ.Ř.Č.24

PŘ.Ř.Č.25

PŘ.Ř.Č.26

PŘ.Ř.Č.27

PŘ.Ř.Č.28

PŘ.Ř.Č.29

PŘ.Ř.Č.30

PŘ.Ř.Č.32


PARCELA KN.Č.	VLASTNÍK	DRUH
1199	ING. IVO MACHOVIČ	LESNÍ POZEMEK
677/1	LESY ČR s.p.	LESNÍ POZEMEK
677/2	LESY ČR s.p.	LESNÍ POZEMEK
677/3	ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BULOVA	LESNÍ POZEMEK

PARCELA KN.Č.	VLASTNÍK	DRUH
1285	OBEC BULOVA	OSTATNÍ PLOCHA

REKAPITULACE KÁCENÍ	
KŘOVÍ	1577m2
STROMY Ø 10 AŽ 30cm	12ks
STROMY Ø 30 AŽ 50cm	4ks
STROMY Ø 50 AŽ 70cm	3ks
STROMY Ø 70 AŽ 90cm	

km 0,553 KŘÍŽENÍ VN NADZEMNÍ ČEZ DISTRIBUCE

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - P 5,0/30
POLNÍ CESTA C6 - K.Ú. DOLNÍ OLDŘÍŠ
KRYT - N DV 5 000




STROMY BUDOU POKÁCENY V DOBĚ VEGETAČNÍHO KLIDU. DŘEVO BUDE VYKÁCENO STAVEBNÍKEM A ODVEZENO ZAŠTIPOVACÍ OBCE NA VLASTNÍ NAKLADY, VĚTVĚ A KROVÍ BUDE SPÁLENO NA MÍSTĚ. PÁREZY VYTRHÁNY A ODVEZENY NA ŘÍZENOU SKLÁDKU DO VZDÁLENOSTI 20km

N DV 20mm
PENE TRACNÍ MAKADAM PMH 100MM
ŠTĚRKODŘÍ ŠD₀ 150 mm
ŠTĚRKODŘÍ ŠD₈ 150 mm

UPRAVENÁ PLÁŇ KOMUNIKACE SE ZHUTNĚNÍM 30MPa
STABILIZOVANÉ PODLOŽÍ DOROSOL C30 V TLOUŠŤCE 50CM
V CELÉ DÉLCE

KLAD LISTŮ :



LEGENDA :

- SOUČASNÝ ZAMĚŘENÝ STAV
- NAVRŽENÝ NOVÝ STAV
- HRANICE PARCEL KN
- HRANICE 50m OD OKRAJE LESA

Vypracoval	Zodpovědný Projektant	Zodpovědný Zástupce	Kontrola
Kraj : Liberecký OÚ : Bulovka Investor : ČR - Státní pozemkový úřad, U Nisy 745/6a, Liberec, 460 07 Akce : "Polní cesta C6" k.ú. Dolní Oldřiš			
Stupeň : DSP Datum : 04.2018 Formát : 4 A4 Zak. číslo : 061 30/17 Měřítko : 1:500 Přiloha : C.1.2.1.			

SOUŘADNICE JTSK - C6				
OZNAČ.	ZAČÁTEK OBLOUKU		VRCHOL TĚČEN	
	Y	X	Y	X
VB11	Y=949013,6362	X=678392,4709	Y=949012,9882	X=678387,3252
VB12	Y=949052,3530	X=678207,3034	Y=949052,6727	X=678205,1428
VB13	Y=949057,4850	X=678190,9037	Y=949056,4007	X=678188,0678
VB14	Y=949089,5201	X=678132,4770	Y=949091,6400	X=678126,5900

polní cesta C6
kategorie P 5,0/30