

## S M L O U V A O D Í L O

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

### Zpracování projektových dokumentací prvků plánů společných zařízení 2013 - ČÁST D: Projektová dokumentace Lavičné - I. etapa

č. objednatele:

č. zhotovitele:

#### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**  
**sídlo:** B. Němcové 231, 530 02 Pardubice  
**jednající:** Ing. Miroslav Kučera, ředitel  
**tel.:** 466 414 433  
**e-mail:** pardubicky.kraj@spucr.cz  
**Doručovací adresa:** Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Pobočka Svitavy, Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy  
**v technických záležitostech oprávněn jednat:**  
Ing. Miloš Šimek  
KPÚ pro Pardubický kraj, pobočka Svitavy  
**tel.:** 461 353 282  
**e-mail:** m.simek1@spucr.cz  
**bankovní spojení:** Česká národní banka  
**číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ:** 01312774  
**DIČ:** CZ01312774

**a**

#### 1. Zhotovitel

zastoupený:

sídlo:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u .....

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo**

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

## **I. Předmět smlouvy**

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací v rozsahu pro stavební povolení a pro provádění stavby pro realizaci vybraných prvků plánů společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lavičné v působnosti Pobočky Svitavy, konkrétně:

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Polní cesta C 8</b>                                 |
| <b>2.</b> | <b>Polní cesta C 9 včetně interakčního prvku IP 3</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Polní cesta C 10 včetně interakčního prvku IP 2</b> |
| <b>4.</b> | <b>Protierozní opatření PEO 1, PEO 2, PEO 3, PEO 6</b> |

Dílo bude zpracováno v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek sjednaných v této smlouvě. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne ....., která byla v rámci výběrového řízení vybrána jako nejvýhodnější.

## **II. Rozsah díla**

### Projektová dokumentace:

- bude zpracována v rozsahu dokumentace pro stavební povolení a pro provádění staveb
- bude použita jako součást zadávací dokumentace pro výběrová řízení na dodavatele staveb
- bude zpracována v souladu platnými technickými normami, zejména s ČSN 73 6109 Projektování polních cest
- bude vyhotovena v počtu 6 paré + 1x na CD v digitální podobě (ve formátech \*.pdf, \*.doc, \*.xls, \*.mdb, , pdf) výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu \*.dgn a \*.pdf, neboť objednatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty)
- projektová dokumentace bude zpracována samostatně pro každou stavbu, členění na stavební objekty bude upřesněno po dohodě s objednatelem

### Součástí plnění projektové dokumentace (a tím i ceny za provedení zakázky) je rovněž:

- zajištění podrobného inženýrsko-geologického průzkumu v nezbytném rozsahu
- výškopisné a polohopisné zaměření v nezbytně nutné šíři
- zajištění vytyčení inženýrských sítí pro potřeby zpracování projektové dokumentace
- případný návrh přeložek inženýrských sítí (s ohledem na vyjádření správců inženýrských sítí)
- stanovení zásad pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně posouzení potřeby koordinátora BOZP
- projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a se správci inženýrských sítí, u nichž dojde k dotčení sítí, příp. jejich ochranného pásma. Požadavky a stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí zpracovává projektant do projektové dokumentace.
- poplatky spojené s vydáním stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí při projednávání projektové dokumentace
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě
- doplnění projektové dokumentace dle požadavků stavebního úřadu

Rozsah a obsah odevzdané dokumentace bude odpovídat náležitostem vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zadávaná veřejná zakázka zahrnuje další související služby takto:

Autorský dozor bude vykonáván podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., při němž budou zabezpečeny zejména tyto činnosti:

- kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- vyjádření k požadavkům na větší množství výkonů oproti schválené dokumentaci
- posuzování návrhů zhotovitele na změny projektové dokumentace vyvolané průběhem stavebních prací nebo na změny projektové dokumentace navržené dodavatelem nebo investorem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce
- spolupráce s odpovědným geodetem projektanta
- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby a na mimořádných jednáních svolaných objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora nebo dodavatelem stavby
- spoluúčast s objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora na převzetí konstrukcí před jejich zakrytím tam, kde je to vyžadováno technologickým postupem nebo příslušnými normami a předpisy
- spoluúčast s objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora na sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných dodavatelem stavby a jejich výsledků a na sledování kvality prováděných prací
- provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a závěrech, příp. poskytování vyjádření na kontrolních dnech
- v případě nutnosti nepromílené informování investora, příp. jím pověřené osoby zajišťující technický dozor investora o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním stavby
- účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části
- účast na jednání o vydání kolaudačního souhlasu

Dokumentace bude vyhotovena v souladu s jednotlivými návrhy pozemkových úprav.

- Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu podle vyhlášky č. 146/2008 Sb. pro vydání stavebního povolení a pro provádění staveb.
- Projektová dokumentace bude dále obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření terénu (profil terénu) v nezbytně nutné šíři, inženýrsko–geologický průzkum, soupisy prací, výkazy výměr a rozpočty jednotlivých staveb.
- Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude dále výkon funkce autorského dozoru.
- Projektová dokumentace bude projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, doklady o projednání včetně stanovisek budou součástí předané dokumentace.

Projektová dokumentace bude dodána v počtu **6 paré** v listinné (tištěné) podobě a 1x v digitální formě na datovém nosiči (CD, DVD) ve formátech .doc, .docx., .xls, .xlsx, .dgn, .vyk vždy pro každou polní cestu samostatně.

### **Podrobná specifikace předmětu plnění:**

#### **ČÁST D: Projektová dokumentace Lavičné - I. etapa**

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Polní cesta C 8</b>                                 |
| <b>2.</b> | <b>Polní cesta C 9 včetně interakčního prvku IP 3</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Polní cesta C 10 včetně interakčního prvku IP 2</b> |
| <b>4.</b> | <b>Protierozní opatření PEO 1, PEO 2, PEO 3, PEO 6</b> |

#### **Polní cesta C 8:**

Rekonstrukce stávající zpevněné polní cesty. Jedná se páteřní komunikaci v zájmovém území KPÚ Lavičné. Jedná se o vybudování jednopruhovému komunikace na parcele KN 1172 v délce 1 813 m, P 4,5/30 (šířka jízdního pruh 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 4-1, třída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

V km 0,150 – 1,813 je cesta odvodněna podélným příkopem a příčným odvodněním. Příkop bude zaústěn do stávajícího zatrubnění DN 800, které je vyústěno do Bělského potoka. Cestní příkop provede průtočné množství cca  $Q=0,80 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$  při rychlosti  $v=2,80 \text{ ms}^{-1}$ . V km 0,150 a 1,377 jsou pod cestou navrženy trubní propustky, které odvedou vodu příkopů. V km 1,377 do lesních pozemků. V km 0,150 je navrženo svedení povrchové vody do stávajícího zatrubnění DN 800, otevřeným příkopem v délce 62 m.

Vzhledem k délce polní cesty jsou navrženy 4 výhybny. Sjezdy budou navrženy touto dokumentací.

Doprovodná zeleň není navržena. Cesta kříží stávající VTL vedení plynovodu DN 100 a vrchní vedení VN 35 kV.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navrhované pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků. Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ČSN 73 6109.

#### **Skladba komunikace :**

- asfaltobeton ACO 11, 50/70;ČSN EN 13108-1 40 mm
- obalované kamenivo ACP 16+, 50/70;ČSN EN 13108-1 70 mm
- postřík živичný spojovací
- štěrkodeř ŠD 150 mm
- štěrkodeř ŠD 150 mm

Upravená pláň ze zhuštění min. 30 MPa

#### **Polní cesta C 9:**

Rekonstrukce stávající zpevněné polní cesty, která navazuje na polní cestu č. C8. Jedná se o vybudování jednopruhovému komunikace na parcele KN 1211 v délce 762 m, kategorie P 4,5/30 (šířka jízdního pruh 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h,

jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 4-1, třída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

V km 0,762 se cesta napojuje v silnici Starý Svojanov – Bělá n./S. Napojení na silnici bude provedeno pomocí stávajícího sjezdu. V místě napojení jsou tyto rozhledy: směr Starý Svojanov - 121 metrů; směr Vitějoves - 83 metrů. Při napojení na silnici bude na stávajícím silničním příkopu osazen trubicí propustek DN 600/dl. 12,5 m. Sjezd bude v délce 20 m zpevněn asfaltobetonem a rozšířen na šířku 6,0 m, bude opatřen příčným odvodněním, aby se zabránilo stékání povrchové vody na silnici. Na silnici budou osazeny Směrové sloupky Z-II c,d a na polní cestě bude osazena dopravní značka „P6 – Stůj, dej přednost v jízdě!“

Odvodnění cesty je řešeno podélnou drenáží, která je zaústěna do silničního příkopu.

Vzhledem k délce polní cesty je navržena jedna výhybna. Sjezdy budou navrženy až v průběhu této projektové dokumentace.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků. Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ČSN 73 6109.

Skladba komunikace :

- |                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| - asfaltobeton ACO 11, 50/70;ČSN EN 13108-1        | 40 mm  |
| - obalované kamenivo ACP 16+, 50/70;ČSN EN 13108-1 | 70 mm  |
| - postřik živичný spojovací                        |        |
| - štěrkodrt' ŠD                                    | 150 mm |
| - štěrkodrt' ŠD                                    | 150 mm |

Upravená pláň ze zhuštění min. 30 MPa

Doprovodná zeleň je navržena jako IP 3. V trase cesty se nenachází žádné inženýrské sítě.

### **Interakční prvek IP 3:**

Nově navržen na parcele KN1211 společně s cestou C9. Propojuje RBK 1395 a les. Vede podél cesty C 9 o celkové délce 275 m. Cílový stav liniová výsadba dřevin, trvalé travní porosty. Zábor je součástí polní cesty C9.

### **Polní cesta C 10:**

Rekonstrukce stávající méně zpevněné polní cesty. Z důvodu stísněných prostorových poměrů v napojení v intravilánu obce, je možný provoz na této cestě ve směru od obce pouze menší zemědělské technice. Jedná se o vybudování jednopružové komunikace na parcele KN 1093 v délce 729 m, kategorie P 4,0/30 (šířka jízdního pruhu 3,0 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 6-1, třída dopravního zatížení VI.

Vzhledem ke své délce je navržena jedna výhybna. Sjezdy budou navrženy až v průběhu této projektové dokumentace.

Směrové řešení – osa komunikace je navržena tak, aby vhodně zpřístupnila nově navržené pozemky s ohledem na stávající objekty v území. Je složena z přímých úseků a kruhových oblouků. Výškové řešení – podélné sklony úseků jsou navrženy tak, aby niveleta co nejvíce sledovala původní terén s ohledem na minimální sklon stanovený ČSN 73 6109.

Skladba komunikace :

- nátěr dvouvrstvový (ČSN EN 12271) N DV

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| - penetrační makadam hrubý PMH         | 100 mm |
| - štěrkodrt' ŠD                        | 150 mm |
| - štěrdodrt' ŠD                        | 150 mm |
| Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa |        |

Doprovodná výsadba je navržena jako IP 2. Cesta kříží stávající VTL vedení plynovodu DN 80 a vrchní vedení VN 35 kV.

### **Interakční prvek IP 2:**

Nově navržen na parcele KN 1093 společně s cestou C 10 o délce 588 m. IP je napojen na lesní kulturu. Cílový stav liniová výsadba dřevin, trvalé travní porosty. Záběr je součástí polní cesty C10.

### **Zasakovací průlehy:**

Zasakovací průlehy jsou navrženy tak, aby v maximální míře podpořily zpomalení povrchu odtoku v zatravněné a osázené ploše a jeho zasáknutí. Dlouhodobým užíváním nedochází k jejich opotřebování, ale naopak nabývají na zvýšení funkčnosti. Vybudováním průlehů dojde k rozdělení stávajících pozemků a ke zkrácení dráhy odtoku.

Průleh bude zpevněn zatravněním a výsadbou zeleně. Sklony svahů průlehu jsou 1:3 –1:5. Trasa průlehů je vedena po vrstevnici pro navýšení účinku zasakování. Případně, že z prostorových či jiných důvodů je průleh navržen se sklonem dna, jsou na průlehu navrženy přepážky se sklonem svahů 1:3-1:5 pro zvýšení účinku zasakování. Tam, kde bude možné, budou průlehy vyústěny do cestních příkopů. V případě dešťové srážky, při které bude překročena kapacita průtoků, přebytečná voda bez škod odteče ze zájmového území.

Pro návrh zasakovacích průlehů se vycházelo z údajů: plocha příčného řezu průlehu = 3,08 m<sup>2</sup>, omočený obvod = 7,37 m, průměrný denní výpar = 4,0 mm, koeficient vsakování 10<sup>-6</sup>. Objem přímého odtoku z povodí je vypočten metodou CN křivky.

Technické řešení zasakovacích průlehů je patrné ze vzorového příčného řezu a podélných profilů. Technické řešení je provedeno tak, aby docházelo k vyrovnání zemních prací, tzn. výkopy se rovnají násypům.

### **Zasakovací průleh PEO 1:** na parcele KN 1064

Délka 220 m, šířka 13,0 m, retenční schopnost O = 660 m<sup>3</sup>

Objem přímého odtoku z povodí P6 : OpH<sub>10</sub> = 1968 m<sup>3</sup>, OpH<sub>100</sub> = 4816 m<sup>3</sup>,

Z výše uvedeného vyplývá, že při dešti odpovídající desetileté srážce zasakovací průleh objem odtoku zadrží a následovně postupně vsákne cca 33 %, při dešti odpovídající stoleté srážce zadrží a následně vsákne cca 14 % odtokového množství. Zbývající množství odteče do silničního příkopu a následně, přes zatravněnou údolnici do stávajícího zatrubnění DN 800 (mimo obvod KPÚ), které vyústěno do Bělského potoka. Voda z průlehu se vsákne za cca 4 dny a 17 hodin.

V trase se nenacházejí inženýrské sítě.

### **Zasakovací průleh PEO 2:** na parcelách KN 1037, 1043, 1056, 1055, 1076

Délka 600 m, šířka 13,0 m, retenční schopnost O = 1800 m<sup>3</sup>

Objem přímého odtoku z povodí P5 : OpH<sub>10</sub> = 3340 m<sup>3</sup>, OpH<sub>100</sub> = 10505 m<sup>3</sup>,

Z výše uvedeného vyplývá, že při dešti odpovídající desetileté srážce zasakovací průleh objem odtoku zadrží a následovně postupně vsákne cca 54 %, při dešti odpovídající stoleté srážce zadrží a následně vsákne cca 17 % odtokového množství. Zbývající množství odteče do stávající zatravněné údolnice. Voda z průlehu se vsákne za cca 4 dny a 16 hodin.

V trase se nenacházejí inženýrské sítě.

**Zasakovací průleh PEO 3:** na parcele KN 1203

Délka 398 m, šířka 13,0 m, retenční schopnost  $O = 1190 \text{ m}^3$

Objem přímého odtoku z povodí P1-1 :  $OpH_{10} = 3084 \text{ m}^3$ ,  $OpH_{100} = 9631 \text{ m}^3$ ,

Z výše uvedeného vyplývá, že při dešti odpovídající desetileté srážce zasakovací průleh objem odtoku zadrží a následovně postupně vsákne cca 39 %, při dešti odpovídající stoleté srážce zadrží a následně vsákne cca 12 % odtokového množství. Zbývající množství odteče do navrženého cestního příkopu polní cesty č. C8, který následně odvede vodu do stávajícího zatrubnění DN 800, které vyústěno do Bělského potoka. Voda z průlehu se vsákne za cca 4 dny a 17 hodin.

V trase se nenacházejí inženýrské sítě.

**Protierozní ochranné hráze :**

Jedná se o vybudování zemní sypané hráze o šířce v koruně 3,0 m se sklony svahů 1 : 2 – 1 : 4.

**Protierozní ochranná hráz PEO 6:** na parcelách KN 1149, 1155

Délka hráze 93 m, šířka v koruně 3,0 m, sklony svahů 1 : 2 – 1 : 4. Kóta koruny hráze 466,00 m.n.m, kóta maximálního nadržení 465,50 m.n.m. Maximální výška hráze v místě přelivu 2,5 m. Plocha maximálního nadržení  $1225 \text{ m}^2$ , objem maximálního nadržení  $1540 \text{ m}^3$ .

Objem přímého odtoku z povodí P4 :  $OpH_{10} = 6407 \text{ m}^3$ ,  $OpH_{100} = 16978 \text{ m}^3$ . Nad ochrannou hrází je navrženo zatravnění pozemků v ploše  $5052 \text{ m}^2$ . Do této plochy je sveden cestní příkop z polní cesty č C7. V zájmovém území se nenacházejí inženýrské sítě.

**III.****Termín plnění**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu do: **30.11.2013**

Tento termín se netýká části plnění autorského dozoru. Zahájení plnění této části díla bude dle požadavku objednatele, ukončení plnění této části díla bude shodné s ukončením realizace příslušné stavby.

**IV.****Cena díla**

1. Cena za vyhotovení díla se sjednává na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne .....na částku:

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Cena celkem bez DPH           | .....Kč        |
| Sazba DPH                     | .....%         |
| DPH celkem                    | .....Kč        |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>.....Kč</b> |

**Položkový rozpočet „Polní cesta C 8“:**

| Položka                | MJ | Počet MJ | Cena v Kč bez DPH |
|------------------------|----|----------|-------------------|
| Projektová dokumentace | 1  | 1        |                   |
| Autorský dozor         | 1  | 1        |                   |

**Položkový rozpočet „Polní cesta C 9 včetně interakčního prvku IP 3“:**

| Položka                | MJ | Počet MJ | Cena v Kč bez DPH |
|------------------------|----|----------|-------------------|
| Projektová dokumentace | 1  | 1        |                   |
| Autorský dozor         | 1  | 1        |                   |

**Položkový rozpočet „Polní cesta C 10 včetně interakčního prvku IP 2“:**

| Položka                | MJ | Počet MJ | Cena v Kč bez DPH |
|------------------------|----|----------|-------------------|
| Projektová dokumentace | 1  | 1        |                   |
| Autorský dozor         | 1  | 1        |                   |

**Položkový rozpočet „Protierozní opatření PEO 1, PEO 2, PEO 3, PEO 6“:**

| Položka                      | MJ | Počet MJ | Cena v Kč bez DPH |
|------------------------------|----|----------|-------------------|
| Projektová dokumentace PEO 1 | 1  | 1        |                   |
| Autorský dozor PEO 1         | 1  | 1        |                   |
| Projektová dokumentace PEO 2 | 1  | 1        |                   |
| Autorský dozor PEO 2         | 1  | 1        |                   |
| Projektová dokumentace PEO 3 | 1  | 1        |                   |
| Autorský dozor PEO 3         | 1  | 1        |                   |
| Projektová dokumentace PEO 6 | 1  | 1        |                   |
| Autorský dozor PEO 6         | 1  | 1        |                   |

- Výše uvedená cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Cena díla obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. této smlouvy.
- Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací v souladu s předchozím ustanovením.
- Změna ceny díla je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková cena díla upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- Objednatel je povinen v souladu s předmětem smlouvy a za podmínek stanovených touto smlouvou zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za zhotovení díla.

**V.****Platební podmínky**

- Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha.
- Cenu za dílo zaplatí objednatel zhotoviteli na základě celkové faktury předložené zhotovitelem do 14 dnů po předání díla objednateli, jejíž součástí bude soupis provedených prací.



3. Faktura bude vystavena a odeslána na adresu objednatele, kde dojde k jejímu odsouhlasení.
4. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena do 30-ti dnů od doručení daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem.
5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 28 zákona č. 235/2004 Sb. V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti stanovené zákonem, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli k doplnění. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

## **VI.**

### **Záruční doba, odpovědnost za vady**

1. Záruční doba se sjednává na dobu 60 měsíců.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě a požadavkům obecně závazných předpisů vztahujících se k plnění předmětu díla.
3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.
4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen, při reklamaci vad díla v záruční době, do 7 dnů po obdržení písemné reklamace od zadavatele, dohodnout s ním způsob a termín odstranění vad.

## **VII.**

### **Sankce**

1. V případě nesplnění termínu plnění dle čl. III. této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% Kč za každý den prodlení.
2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě dle čl. VI. odst. 5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuty budou vyúčtovány formou penalizačních faktur, součástí faktury bude příloha dokládající výpočet smluvní pokuty.

## **VIII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména provádění prací v rozporu se zadáním této smlouvy o dílo, prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším 30 dnů a nesplnění kvalitativních ukazatelů specifikovaných v této smlouvě o dílo.

## **IX. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel bude konzultovat jakékoliv změny a nejasnosti oproti požadavkům objednatele v dostatečném předstihu, aby nebyla narušena plynulost prováděných prací.
2. Na základě písemného požadavku zhotovitele objednatel poskytne nezbytnou součinnost v podobě podkladů a příslušných informací potřebných ke zdárnému zhotovení díla.
3. Zanikne-li závazek provést dílo, vyčíslí smluvní strany cenu za dílo, která odpovídá rozsahu rozpracovanosti.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat způsob provádění díla. K průběžným kontrolám na provádění předmětu díla bude docházet na kontrolních dnech, které je oprávněn svolávat objednatel i zhotovitel.
5. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou ovlivnit předmět plnění tohoto díla.
6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s výkonem práv a plněním povinností vyplývajících z této smlouvy, a které se týkají činnosti druhé smluvní strany. Za porušení povinnosti mlčenlivosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

## **X. Závěrečná ujednání**

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz. zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne:

V ..... dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Miroslav Kučera**

ředitel

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

.....  
**titul, jméno, příjmení, funkce**