


VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		VED. PROJEKTANT			
Ing. Coufalová		Ing. Coufalová		Ing. Hráček			
KRAJ	OLOMOUCKÝ	K.Ú.	STARÁ VES U PRĚROVA			ARCH.ČÍSLO	02/20
INVESTOR	ČR SPÚ – KRAJSKÝ PÚ PRO OK – POBOČKA PRĚROV					DATUM	04/20
STAVBA AKCE	<b>REALIZACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ V K.Ú. STARÁ VES U PRĚROVA – ETAPA I ČÁST 2 – PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A PRVKY ÚSES</b>					STUPĚŇ	DSP, DPS
						FORMÁT	9A4
OBJEKT	SO 05 LOKÁLNÍ BIOKORIDOR LBK 10					MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH	VÝSADBA LBK 10					PŘÍLOHA Č.	PARÉ Č.
						<b>D.3.4.</b>	

## VÝSADBOVÁ SKUPINA A

ROZMĚR OPLOCENKY 48 x 15 m

PLOCHA OPLOCENKY 720 m2

DĚLKA OPLOCENKY 126,0 m


SOUHRN SKUPINY A:

STROMY:		KEŘE:	
buk lesní	8ks	vrba jíva	15 ks
dub zimní	12ks	bez černý	15 ks
lípa srdčitá	8ks	ptačí zob obecný	15 ks
třešeň ptačí	5ks	svida krvavá	15 ks
javor klen	5ks	líška obecná	15 ks
habr obecný	8ks	růže šípková	15 ks

VÝSADBOVÁ SKUPINA A:

POČET STROMŮ: 46 ks

POČET KEŘŮ: 90 ks



## VÝSADBOVÁ SKUPINA B

ROZMĚR OPLOCENKY 48 x 15 m

PLOCHA OPLOCENKY 720 m2

DĚLKA OPLOCENKY 126,0 m


SOUHRN SKUPINY B:

STROMY:		KEŘE:	
buk lesní	8ks	hloh obecný	15 ks
dub zimní	12ks	trnka obecná	15 ks
javor babyka	8ks	ptačí zob obecný	15 ks
jeřáb ptačí	8ks	svida krvavá	15 ks
javor mleč	5ks	líška obecná	15 ks
třešeň ptačí	5ks	růže šípková	15 ks

VÝSADBOVÁ SKUPINA A:

POČET STROMŮ: 46 ks

POČET KEŘŮ: 90 ks



## VÝSADBOVÁ SKUPINA F

ROZMĚR OPLOCENKY cca 14 x 29 m

PLOCHA OPLOCENKY 305 m2

DĚLKA OPLOCENKY 78 m


SOUHRN SKUPINY F:

STROMY:		KEŘE:	
dub zimní	5 ks	hloh obecný	10 ks
javor babyka	4 ks	trnka obecná	10 ks
jeřáb ptačí	4 ks	ptačí zob obecný	10 ks
třešeň ptačí	4 ks	svida krvavá	10 ks
		líška obecná	15 ks

VÝSADBOVÁ SKUPINA F:

POČET STROMŮ: 17 ks

POČET KEŘŮ: 55 ks



## VÝSADBOVÁ SKUPINA G

ROZMĚR OPLOCENKY cca 14 x 38 m

PLOCHA OPLOCENKY 532 m2

DĚLKA OPLOCENKY 113 m

SOUHRN SKUPINY G:

STROMY:		KEŘE:	
buk lesní	7 ks	vrba jíva	18 ks
dub zimní	6 ks	hloh obecný	15 ks
lípa srdčitá	4 ks	ptačí zob obecný	15 ks
třešeň ptačí	5 ks	svida krvavá	15 ks
javor klen	4 ks	líška obecná	15 ks
habr obecný	4 ks	růže šípková	15 ks

VÝSADBOVÁ SKUPINA G:

POČET STROMŮ: 30 ks

POČET KEŘŮ: 93 ks

