

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová CSc,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. David Mišík,
vedoucí Pobočky Tábor
Ing. Dana Šílená,
zástupce vedoucího Pobočky Tábor

Tel.:

xxxxxxx

E-mail:

d.misik@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

Zastoupený:

Josefem Ptákem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Josef Pták, jednatel

Tel.:

xxxxxxx

E-mail:

xxxxxxx

ID DS:

erq2bxv

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxx, vedoucí stav. výroby

Tel.:

xxxxxxx

E-mail:

xxxxxxx

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 78-1323180207/0100
IČO: 26071584
DIČ: CZ26071584 (je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem **Realizace komunikací v k.ú. Čenkov u Malšic** (dále jen „veřejná zakázka“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **1. 7. 2021**

Zadávací dokumentace ze dne: **10. 6. 2021**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **8. 7. 2021**

Stavební povolení ze dne: **29. 6. 2021**

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čenkov u Malšic dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Realizace komunikací v k.ú. Čenkov u Malšic**“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Realizace komunikací v k.ú. Čenkov u Malšic.**

Místo stavby: **K.ú. Čenkov u Malšic, obec Malšice, okres Tábor, Jihočeský kraj**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacíh bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností Ging s.r.o., Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice; IČ: 251 66 891, č. zakázky 164-2020-505207. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
- f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.

- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Tábor, Odborem dopravy, dne 29. 6. 2021 pod č.j. METAB 37044/2021/OD/IKve.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **1. 7. 2021**. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.

4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	18 673 044,40 Kč
DPH 21 % činí	3 921 339,30 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	22 594 383,70 Kč

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací nejpozději do 15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "díličí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. V případě poslední díličí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením díličí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774. Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, adresa: Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor.

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
11. V případě prodloužení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31. 3. 2022**.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **do 10 dnů od podpisu smlouvy**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **31. 3. 2022**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **31. 3. 2022**(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

POLNÍ CESTA C3, C36 - Komunikace pozemní - termín plnění do: 28. 3. 2022
POLNÍ CESTA C6 - Komunikace pozemní - termín plnění do: 29. 3. 2022
POLNÍ CESTA C11 - Komunikace pozemní - termín plnění do: 30. 3. 2022
6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona s odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění

- veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
- d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **35 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýt těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýt provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou vadného stavu a následným zakrýtím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,

7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60** měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000 Kč.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.
30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, odst.5, čl.VIII, odst 2 a 3, čl.X, odst.14 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele.
31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč.
32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,

- iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

ČI. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

ČI. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost

zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

Tel.: xxxxxxx

E-mail: d.misik@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: xxxxxxx, vedoucí stavební výroby

Tel.: xxxxxxx

E-mail: xxxxxxx

Čl. XVII Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle

následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na imisní limity a prašnost.
7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

4. 8. 2021

Za zhotovitele:

4. 8. 2021

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Josef Pták
jednatel společnosti

V technických záležitostech:

4. 8. 2021

.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

Za správnost:

.....
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha č. 1 – Specifikace díla

Předmětem této veřejné zakázky je výstavba polních cest C3, C6, C11, C36 v k.ú. Čenkov u Malšic. Stavba je členěna na následující stavební objekty:

- Polní cesta C3
- Polní cesta C6
- Polní cesta C11
- Polní cesta C36

Polní cesta C3

Polní cesta C3 je vedena v severním okraji intravilánu po obvodu louky, spojuje místní komunikaci s vjezdem do zemědělského areálu a dále pokračuje v trase stávající panelové cesty, až k vjezdu na pozemek 411/10. Tato polní cesta je navržena v kategorii P 4,5/20, šířka zpevnění je 4,0 m a délka 638,71 m. Součástí cesty je výhybna. Podélné sklony jsou v rozmezí 0,72-3,3 %.

Polní cesta C6

Polní cesta C6 se nachází na východní straně vesnice, prochází nejprve polem, poté po rozhraní pole a oplocené pastviny a následně po rozhraní pole a lesa. Spojuje místní komunikaci s lesní cestou, která se nachází v sousedním katastrálním území. Tato polní cesta je navržena v kategorii P 4,0/30, šířka zpevnění je 3,0 m a délka 1 041,86 m. Součástí cesty jsou dvě výhybny. Podél cesty bude vysazena doprovodná zeleň. Podélné sklony cesty jsou v rozmezí 0,39-2,08 %.

Polní cesta C11

Polní cesta C11 se nachází na jihozápadním okraji vesnice a je vedena po rozhraní oplocené pastviny a pole, částečně v trase stávající cesty. Tato polní cesta je navržena v kategorii P 4,5/20, šířka zpevnění je 3,5 m a délka 728,95 m. Součástí cesty jsou tři výhybny. Podél cesty bude vysazena doprovodná zeleň. Podélné sklony cesty jsou 0,37-8,56 %.

Polní cesta C36

Polní cesta C36 navazuje na výše uvedenou polní cestu C3 a končí vjezdem na pozemek. Tato polní cesta je navržena v kategorii P 3,5/20, šířka zpevnění je 3,0 m a délka 27 m. Podélný sklon je 1,64 %.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Martin Jáchym, N. Frýda 11, 370 05 Č. Budějovice, IČ: 879 91 071, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

REKAPITULACE STAVBY

Kód: GI21-03-31
Stavba: **Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic**

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26071584
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov DIČ: CZ26071584

Projektant: IČ: 25166891
Ging s.r.o. DIČ: CZ25166891

Zpracovatel: IČ: 02218305
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			18 673 044,40
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	18 673 044,40	3 921 339,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	22 594 383,70
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: GI21-03-31

Stavba: Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic

Místo: Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel: Projektant: Ging s.r.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

18 673 044,40 **22 594 383,70**

C3,C36	POLNÍ CESTA C3,C36	6 101 001,70	7 382 212,10	STA
C3	CESTA C3	5 870 215,00	7 102 960,20	Soupis
C36	CESTA C36	230 786,70	279 251,90	Soupis
C6	POLNÍ CESTA C6	6 720 844,50	8 132 221,80	STA
C6	CESTA C6	6 325 658,50	7 654 046,80	Soupis
C6-SÚ	CESTA C6 - SADOVÉ ÚPRAVY	395 186,00	478 175,10	Soupis
C11	POLNÍ CESTA C11	5 851 198,20	7 079 949,80	STA
C11	CESTA C11	5 558 372,00	6 725 630,10	Soupis
C11-SÚ	CESTA C11 - SADOVÉ ÚPRAVY	292 826,20	354 319,70	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic
Objekt:
 C3,C36 - POLNÍ CESTA C3,C36
Soupis:
 C3 - CESTA C3

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
 Ging s.r.o.

IČ: 25166891
DIČ: CZ25166891

Zpracovatel:

IČ: 02218305
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 870 215,00
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 870 215,00	21,00%	1 232 745,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 102 960,20
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic

Objekt: C3,C36 - POLNÍ CESTA C3,C36

Soupis: **C3 - CESTA C3**

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov

Datum: 31. 3. 2021

Projektant: Ging s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 870 215,00

1 - Zemní práce	957 982,50
2 - Zakládání	297 778,80
5 - Komunikace pozemní	3 766 612,50
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	355 458,40
998 - Přesun hmot	350 369,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	142 013,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic

Objekt: C3,C36 - POLNÍ CESTA C3,C36

Soupis: **C3 - CESTA C3**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov

Datum: 31. 3. 2021
Projektant: Ging s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 870 215,00

D	1	Zemní práce						957 982,50
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	52,00	32,00	1 664,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		13*4"napojení na komunikaci		52,00			
	VV		Součet		52,00			
2	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,00	380,00	1 520,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,00	556,00	2 224,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcenyých křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	52,00	29,00	1 508,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,00	303,00	1 212,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,00	1 272,00	5 088,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,00	353,00	1 412,00	CS ÚRS 2021 01
8	K	162301953	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	8,00	127,00	1 016,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 3KM					
	VV		4*2		8,00			
9	K	112211113	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m	kus	4,00	584,00	2 336,00	CS ÚRS 2021 01
10	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	52,00	13,00	676,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ.VĚTVÍ ZE STROMŮ					
11	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	4 421,00	8,00	35 368,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		4616"plocha okolí cesty		4 616,00			
	VV		-195"odečet panel.cesty		-195,00			
	VV		Součet		4 421,00			
12	K	181351114	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	4 421,00	11,00	48 631,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		4421"ornice		4 421,00			
13	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	233,43	115,00	26 844,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		(281,3+308,5)*0,5*0,7"trativod		206,43			
	VV		50*0,6*0,9"přepad z ret.jámy do vodoteče		27,00			
	VV		Součet		233,43			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
14	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	46,93	65,00	3 050,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		8,75*1,2*0,85"pro propustek		8,93			
	VV		Mezisoučet		8,93			
	VV		38"retenční jáma		38,00			
	VV		Součet		46,93			
15	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 571,32	30,00	77 139,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ODKOPÁVKY PRO CESTU					
	VV		1,8*40"10-50		72,00			
	VV		1,8*50"50-100		90,00			
	VV		1,7*50"100-150		85,00			
	VV		2,1*50"150-200		105,00			
	VV		1,4*50"200-250		70,00			
	VV		2*40"250-290		80,00			
	VV		1,5*60"290-350		90,00			
	VV		1,8*50"350-400		90,00			
	VV		2*60"400-460		120,00			
	VV		1,7*40"460-500		68,00			
	VV		2,5*50"500-550		125,00			
	VV		1,9*54"550-604		102,60			
	VV		0,9*26"604-630		23,40			
	VV		Mezisoučet		1 121,00			
	VV		"ODKOPÁVKY PRO SJEZDY A VÝHYBNY					
	VV		(11,2+13,7+12,4+12,7+13,2+68,7+70,1+6,5+6,9)*0,43		92,62			
	VV		Mezisoučet		92,62			
	VV		"ODKOPÁVKY PRO VÝMĚNU ZEMINY					
	VV		2706*0,4"pod cestou		1 082,40			
	VV		638,71*0,5*0,4"pod krajnicemi		127,74			
	VV		215,4*0,4"pod sjezdy a výhybnami		86,16			
	VV		-96,5*0,4"odečet cesty C36		-38,60			
	VV		Mezisoučet		1 257,70			
	VV		100"odstranění meze		100,00			
	VV		Součet		2 571,32			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,15	294,00	1 514,10	CS ÚRS 2021 01
	VV		8,75*1,2*0,85-8,75*1,2*0,15-3,14*0,2*0,2*8,75-3,14*0,4*8,75*0,1"zpětný zásyp propustku		5,15			
17	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	10,30	195,00	2 008,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		5,15*2		10,30			
18	K	174151103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech	m3	137,87	61,00	8 410,10	CS ÚRS 2021 01
	VV		638,71*0,5*0,2"krajnice		63,87			
	VV		38"retenční jáma		38,00			
	VV		36*1"dosyp retenční jámy		36,00			
	VV		Součet		137,87			
19	M	58343959.	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	76,00	240,00	18 240,00	
	VV		38*2"retenční jáma		76,00			
20	K	181951112	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	6 288,52	7,00	44 019,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		PARAPLÁŇ					
	VV		2706"pod cestou		2 706,00			
	VV		638,71*0,5"pod krajnicemi		319,36			
	VV		215,4"pod sjezdy a výhybnami		215,40			
	VV		-96,5"odečet cesty C36		-96,50			
	VV		Mezisoučet		3 144,26			
	VV		PLÁŇ					
	VV		3144,26		3 144,26			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet				3 144,26	
	VV		Součet				6 288,52	
21	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	984,07	29,00	28 538,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		63,87"pro zpětný zásyp				63,87	
	VV		4421*0,2"pro zpětné rozprostření ornice				884,20	
	VV		36"pro dosyp retenční jámy				36,00	
	VV		Součet				984,07	
22	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	984,07	52,00	51 171,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		63,87"pohyb po staveništi pro zpětný zásyp				63,87	
	VV		4421*0,2"ornice				884,20	
	VV		36"pro dosyp retenční jámy				36,00	
	VV		Součet				984,07	
23	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 751,81	96,00	264 173,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		46,93+2571,32+233,43-63,87-36"přebytečná zemina na skládce				2 751,81	
	VV		Součet				2 751,81	
24	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	22 014,48	10,00	220 144,80	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 18KM</i>					
	VV		2751,81*8				22 014,48	
25	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5 503,62	20,00	110 072,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		2751,81*2				5 503,62	
	VV		Součet				5 503,62	
D 2 Zakládání							297 778,80	
26	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	32,49	819,00	26 609,30	CS ÚRS 2021 01
	VV		(281,3+308,5)*0,5*0,1"trativod				29,49	
	VV		50*0,6*0,1"přepad z ret.jámy do vodoteče				3,00	
	VV		Součet				32,49	
27	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	639,80	69,00	44 146,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		(281,3+308,5)"trativod				589,80	
	VV		50"přepad z ret.jámy do vodoteče				50,00	
	VV		Součet				639,80	
28	K	211571111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným	m3	233,43	615,00	143 559,50	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: FRAKCE 8/16MM</i>					
	VV		(281,3+308,5)*0,5*0,7"trativod				206,43	
	VV		50*0,6*0,9"přepad z ret.jámy do vodoteče				27,00	
	VV		Součet				233,43	
29	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářeze se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	1 684,32	15,00	25 264,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		(0,5*2*(281,3+308,5))+(0,7*2*(281,3+308,5))"trativod				1 415,52	
	VV		50*0,9*2+50*0,6*2"přepad z ret.jámy do vodoteče				150,00	
	VV		10*1,5*2+3*1,5*2+10*3*2+99*0,2"retenční jáma				118,80	
	VV		Součet				1 684,32	
30	M	JTA.0013424.UR S	geotextilie, 300g/m2	m2	1 852,75	20,00	37 055,00	
	VV		1684,32*1,1				1 852,75	
31	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	16,00	1 024,00	16 384,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8*2"vtok a výtok propustku			16,00		
	VV		Mezisoučet			16,00		
32	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	16,00	297,50	4 760,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		8*2"vtok a výtok propustku			16,00		
	VV		Mezisoučet			16,00		
D 5			Komunikace pozemní				3 766 612,50	
33	K	564661111-R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	8 720,58	24,40	212 782,20	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			POUZE MONTÁŽ					
	VV		"VÝMĚNA ZEMINY					
	VV		"1 VRSTVA					
	VV		2706"pod cestou		2 706,00			
	VV		638,71*2*1,15"odstupňování pod cestou		1 469,03			
	VV		215,4"pod sjezdy a výhybnami		215,40			
	VV		(1,6*2+2*2+1,9*2*2+1,9*2+15+3,5+6,8+7+1,6*2+1,8*2)*1,15"odstupňování pod sjezdy a výhybnami		66,36			
	VV		-96,5"odečet cesty C36		-96,50			
	VV		Mezisoučet		4 360,29			
	VV		4360,29"druhá vrstva		4 360,29			
	VV		Součet		8 720,58			
34	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	3 308,23	215,00	711 269,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		8270,58/2*0,4*2		3 308,23			
35	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	8 306,69	98,00	814 055,60	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1 VRSTVA 0/32MM					
			2 VRSTVA 0/63MM					
	VV		"SKLADBA VOZOVKY					
	VV		"1 VRSTVA					
	VV		2706"pod cestou		2 706,00			
	VV		638,71*2*1,15"odstupňování pod cestou		1 469,03			
	VV		215,4"pod sjezdy a výhybnami		215,40			
	VV		(1,6*2+2*2+1,9*2*2+1,9*2+15+3,5+6,8+7+1,6*2+1,8*2)*1,15"odstupňování pod sjezdy a výhybnami		66,36			
	VV		-96,5"odečet cesty C36		-96,50			
	VV		Mezisoučet		4 360,29			
	VV		"2 VRSTVA					
	VV		2706"pod cestou		2 706,00			
	VV		638,71*2*0,84"odstupňování pod cestou		1 073,03			
	VV		215,4"pod sjezdy a výhybnami		215,40			
	VV		(1,6*2+2*2+1,9*2*2+1,9*2+15+3,5+6,8+7+1,6*2+1,8*2)*0,84"odstupňování pod sjezdy a výhybnami		48,47			
	VV		-96,5"odečet cesty C36		-96,50			
	VV		Součet		8 306,69			
36	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	3 078,57	22,00	67 728,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"SKLADBA VOZOVKY					
	VV		"1 VRSTVA					
	VV		2706"pod cestou		2 706,00			
	VV		638,71*2*0,19"odstupňování pod cestou		242,71			
	VV		215,4"pod sjezdy a výhybnami		215,40			
	VV		(1,6*2+2*2+1,9*2*2+1,9*2+15+3,5+6,8+7+1,6*2+1,8*2)*0,19"odstupňování pod sjezdy a výhybnami		10,96			
	VV		-96,5"odečet cesty C36		-96,50			
	VV		Součet		3 078,57			
37	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	3 078,57	363,00	1 117 520,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		"SKLADBA VOZOVKY					
	VV		2706"pod cestou		2 706,00			
	VV		638,71*2*0,19"odstupňování pod cestou		242,71			
	VV		215,4"pod sjezdy a výhybnami		215,40			
	VV		(1,6*2+2*2+1,9*2*2+1,9*2+15+3,5+6,8+7+1,6*2+1,8*2)*0,19"odstupňování pod sjezdy a výhybnami		10,96			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-96,5"odečet cesty C36				-96,50	
	VV		Součet				3 078,57	
38	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	2 931,71	13,80	40 457,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		"SKLADBA VOZOVKY					
	VV		"1 VRSTVA					
	VV		2706"pod cestou		2 706,00			
	VV		638,71*2*0,08"odstupňování pod cestou		102,19			
	VV		215,4"pod sjezdy a výhybnami		215,40			
	VV		(1,6*2+2*2+1,9*2*2+1,9*2+15+3,5+6,8+7+1,6*2+1,8*2)*0,08"odstupňování pod sjezdy a výhybnami		4,62			
	VV		-96,5"odečet cesty C36				-96,50	
	VV		Součet		2 931,71			
39	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 931,71	257,00	753 449,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"SKLADBA VOZOVKY					
	VV		2706"cesta		2 706,00			
	VV		638,71*2*0,08"odstupňování cesty		102,19			
	VV		215,4"sjezdy a výhybny		215,40			
	VV		(1,6*2+2*2+1,9*2*2+1,9*2+15+3,5+6,8+7+1,6*2+1,8*2)*0,08"odstupňování sjezdů a výhyben		4,62			
	VV		-96,5"odečet cesty C36				-96,50	
	VV		Součet		2 931,71			
40	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	31,94	201,00	6 419,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		638,71*0,5*0,1"krajnice		31,94			
41	M	11162100	asfalt silniční obyčejný	t	1,60	17 250,00	27 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		31,94/0,1*0,005"krajnice z makadamu		1,60			
42	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	63,87	240,00	15 328,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		638,71*0,5*0,1*2"krajnice z makadamu		63,87			
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							355 458,40	
43	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,00	539,00	1 078,00	CS ÚRS 2021 01
44	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,00	269,00	538,00	CS ÚRS 2021 01
45	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	8,75	1 245,00	10 893,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		8,75"propustek		8,75			
	VV		Součet		8,75			
46	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	9,00	1 404,00	12 636,00	CS ÚRS 2021 01
47	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,00	9 834,00	19 668,00	CS ÚRS 2021 01
48	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	2,51	2 500,00	6 275,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		3,14*0,4*2"zešikmení čel trub propustku		2,51			
	VV		Mezisoučet		2,51			
49	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,10	4 063,00	4 469,30	CS ÚRS 2021 01
	VV		8,75*3,14*0,4*0,1"propustek		1,10			
	VV		Mezisoučet		1,10			
50	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	3 144,26	79,00	248 396,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		PLÁŇ					
	VV		2706"pod cestou		2 706,00			
	VV		638,71*0,5"pod krajnicemi		319,36			
	VV		215,4"pod sjezdy a výhybnami		215,40			
	VV		-96,5"odečet cesty C36				-96,50	
	VV		Mezisoučet		3 144,26			
51	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	100,30	292,00	29 287,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		15+10+27+5,3+7*5+4*2"sjezdy		100,30			
	VV		Součet		100,30			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	59217031	obrubač betonový silniční 1000x150x250mm	m	110,33	185,50	20 466,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		100,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		110,33			
53	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	14,00	125,00	1 750,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		14"napojení na stác.komunikaci		14,00			
D 998 Přesun hmot							350 369,80	
54	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7 873,48	38,00	299 192,20	CS ÚRS 2021 01
55	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	7 873,48	6,50	51 177,60	CS ÚRS 2021 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							142 013,00	
56	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
57	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,00	5 750,00	5 750,00	CS ÚRS 2021 01
58	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
59	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,00	25 240,00	25 240,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: JEDNÁ SE O GEODETICKÉ PRÁCE PŘED VÝSTAVBOU A PO VÝSTAVBĚ</i>					
60	K	030001000	Zařízení stavenišť	kpl	1,00	7 875,00	7 875,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: Veškeré práce související s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení stavenišť.</i>					
61	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,00	10 350,00	10 350,00	CS ÚRS 2021 01
62	K	ON005	Protiprašná opatření	kpl	1,00	6 390,00	6 390,00	
	P		<i>Poznámka k položce: udržování stavby, dotčených pozemků a komunikací vč. příjezdových cest stavební techniky v čistém stavu v průběhu a po ukončení stavebních prací.</i>					
63	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	10 608,00	10 608,00	CS ÚRS 2021 01
64	K	ON008	Rozbor zeminy	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: rozbor zeminy pro uložení na skládku</i>					
65	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: např. náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí na staveništi, nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola a jejich vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí (např. chráničky, panely apod.)</i>					
66	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě-Přípravné stavenišť	kpl...	1,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
67	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,00	15 800,00	15 800,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: např. laboratorní zkoušky, statické zátěžové zkoušky, odvrty min. 2 ks na 500m délky.</i>					
68	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2021 01
69	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: např. - Oprava či likvidace poškozených skrytých konstrukcí (např. meliorace) - Případné podchycení podmáčeného území do trativodu - Apod.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic
Objekt:
 C3,C36 - POLNÍ CESTA C3,C36
Soupis:
 C36 - CESTA C36

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
 Ging s.r.o.

IČ: 25166891
DIČ: CZ25166891

Zpracovatel:

IČ: 02218305
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				230 786,70
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	230 786,70	21,00%	48 465,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	279 251,90
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic

Objekt: C3,C36 - POLNÍ CESTA C3,C36

Soupis: **C36 - CESTA C36**

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov

Datum: 31. 3. 2021

Projektant: Ging s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

230 786,70

1 - Zemní práce

21 954,00

5 - Komunikace pozemní

123 983,10

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

1 764,00

998 - Přesun hmot

7 847,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

75 238,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic

Objekt: C3,C36 - POLNÍ CESTA C3,C36

Soupis: **C36 - CESTA C36**

Místo:

Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant: Ging s.r.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

230 786,70

D	1	Zemní práce		21 954,00				
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	145,00	8,00	1 160,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		145"plocha okolo cesty		145,00			
	VV		Mezisoučet		145,00			
2	K	181351114	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	145,00	11,00	1 595,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		145"zpětné rozprostření ornice		145,00			
3	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	69,88	30,00	2 096,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		8,6*3"odkopávka pro cestu		25,80			
	VV		Mezisoučet		25,80			
	VV		"ODKOPÁVKY PRO VÝMĚNU ZEMINY					
	VV		96,7*0,4"pod cestou		38,68			
	VV		27*0,5*0,4"pod krajnicemi		5,40			
	VV		Mezisoučet		44,08			
	VV		Součet		69,88			
4	K	174151103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech	m3	2,70	61,00	164,70	CS ÚRS 2021 01
	VV		27*0,5*0,2"pod krajnicemi		2,70			
	VV		Součet		2,70			
5	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	206,90	7,00	1 448,30	CS ÚRS 2021 01
	VV		PARAPLÁN					
	VV		96,7"pod cestou		96,70			
	VV		27*0,5"pod krajnicemi		13,50			
	VV		Mezisoučet		110,20			
	VV		PLÁN					
	VV		96,7		96,70			
	VV		Mezisoučet		96,70			
	VV		Součet		206,90			
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	31,70	29,00	919,30	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,7"pro zpětný zásyp		2,70			
	VV		145*0,2"pro zpětné rozprostření ornice		29,00			
	VV		Součet		31,70			
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2,70	22,00	59,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,7"pohyb po staveništi pro zpětný zásyp		2,70			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
VV			Součet			2,70			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	67,18	96,00	6 449,30	CS ÚRS 2021 01	
VV			69,88-2,7"přebytečná zemina na skládku			67,18			
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	537,44	10,00	5 374,40	CS ÚRS 2021 01	
P			<i>Poznámka k položce:</i> PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 18KM						
VV			67,18*8			537,44			
10	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	134,36	20,00	2 687,20	CS ÚRS 2021 01	
VV			67,18*2			134,36			
D 5			Komunikace pozemní				123 983,10		
11	K	564661111-R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	224,46	24,40	5 476,80		
P			<i>Poznámka k položce:</i> POUZE MONTÁŽ						
VV			"VÝMĚNA ZEMINY						
VV			"1 VRSTVA						
VV			96,7"pod cestou			96,70			
VV			27*0,5*1,15"odstupňování pod cestou			15,53			
VV			Mezisoučet			112,23			
VV			112,23"druhá vrstva			112,23			
VV			Součet			224,46			
12	M	58344229	šterkodrť frakce 0/125	t	89,78	215,00	19 302,70	CS ÚRS 2021 01	
VV			224,46*0,2*2			89,78			
13	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	110,20	79,00	8 705,80	CS ÚRS 2021 01	
VV			PLÁŇ						
VV			96,7"pod cestou			96,70			
VV			27*0,5"pod krajnicemi			13,50			
VV			Součet			110,20			
14	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	220,27	98,00	21 586,50	CS ÚRS 2021 01	
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1 VRSTVA 0/32MM 2 VRSTVA 0/63MM						
VV			"VÝMĚNA ZEMINY						
VV			"1 VRSTVA						
VV			96,7"pod cestou			96,70			
VV			27*0,5*1,15"odstupňování pod cestou			15,53			
VV			Mezisoučet			112,23			
VV			"2 VRSTVA						
VV			96,7"pod cestou			96,70			
VV			27*0,5*0,84"odstupňování pod cestou			11,34			
VV			Součet			220,27			
15	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	99,27	22,00	2 183,90	CS ÚRS 2021 01	
VV			"SKLADBA CESTY						
VV			96,7"pod cestou			96,70			
VV			27*0,5*0,19"odstupňování pod cestou			2,57			
VV			Součet			99,27			
16	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	99,27	363,00	36 035,00	CS ÚRS 2021 01	
VV			"SKLADBA CESTY						
VV			96,7"pod cestou			96,70			
VV			27*0,5*0,19"odstupňování pod cestou			2,57			
VV			Součet			99,27			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
17	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	97,78	13,80	1 349,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		"SKLADBA CESTY					
	VV		96,7"pod cestou		96,70			
	VV		27*0,5*0,08"odstupňování pod cestou		1,08			
	VV		Součet		97,78			
18	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	97,78	257,00	25 129,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"SKLADBA CESTY					
	VV		96,7"cesta		96,70			
	VV		27*0,5*0,08"odstupňování cesty		1,08			
	VV		Součet		97,78			
19	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se ztuhnutím	m3	1,35	201,00	271,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		27*0,5*0,1"krajnice		1,35			
	VV		Součet		1,35			
20	M	11162100	asfalt silniční obyčejný	t	0,07	17 250,00	1 207,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		27*0,5*0,005"krajnice z makadamu		0,07			
	VV		Součet		0,07			
21	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	2,70	240,00	648,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		27*0,5*0,1*2"krajnice z makadamu		2,70			
	VV		Součet		2,70			
22	K	569231112	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí štěrkopískem nebo kamenivem těžkým tl. 110 mm	m2	24,84	84,00	2 086,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		27*0,23*2"dosypání krajnice		12,42			
	VV		Mezisoučet		12,42			
	VV		12,42"druhá vrstva		12,42			
	VV		Součet		24,84			
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							1 764,00	
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,50	292,00	1 022,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		3,5"ukončení cesty		3,50			
24	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	4,00	185,50	742,00	CS ÚRS 2021 01
D 998 Přesun hmot							7 847,60	
25	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	176,35	38,00	6 701,30	CS ÚRS 2021 01
26	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	176,35	6,50	1 146,30	CS ÚRS 2021 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							75 238,00	
27	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
28	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
<i>Poznámka k položce: např.náklady na přezkoumání podkladů objednatel na stavu inženýrských sítí na staveništi, nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola a jejich vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí (např.chráničky,panely apod.)</i>								
P								
29	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,00	3 950,00	3 950,00	CS ÚRS 2021 01
<i>Poznámka k položce: JEDNÁ SE O GEODETICKÉ PRÁCE PŘED VÝSTAVBOU A PO VÝSTAVBĚ</i>								
30	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	2 873,00	2 873,00	CS ÚRS 2021 01
31	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě-Přípravné staveniště	kpl...	1,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,00	7 875,00	7 875,00	CS ÚRS 2021 01
<i>Poznámka k položce: Veškeré práce související s vybudováním,provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>								
P								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,00	7 900,00	7 900,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: např. laboratorní zkoušky, statické zátěžové zkoušky, odvrty min. 2 ks na 500m délky.</i>					
34	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,00	10 350,00	10 350,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	ON005	Protiprašná opatření	kpl	1,00	540,00	540,00	
P			<i>Poznámka k položce: udržování stavby, dotčených pozemků a komunikací vč. příjezdových cest stavební techniky v čistém stavu v průběhu a po ukončení stavebních prací.</i>					
37	K	ON008	Rozbor zeminy	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: rozbory zeminy pro uložení na skládku</i>					
38	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
39	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,00	5 250,00	5 250,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic
Objekt:
 C6 - POLNÍ CESTA C6
Soupis:
 C6 - CESTA C6

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
 DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
 Ging s.r.o.

IČ: 25166891
DIČ: CZ25166891

Zpracovatel:

IČ: 02218305
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				6 325 658,50
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 325 658,50	21,00%	1 328 388,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 654 046,80
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic

Objekt: C6 - POLNÍ CESTA C6

Soupis: **C6 - CESTA C6**

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov

Datum: 31. 3. 2021

Projektant: Ging s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 325 658,50

1 - Zemní práce	979 917,90
2 - Zakládání	375 646,40
5 - Komunikace pozemní	4 533 394,90
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	37 078,10
998 - Přesun hmot	228 849,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	170 772,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic

Objekt: C6 - POLNÍ CESTA C6

Soupis: **C6 - CESTA C6**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov

Datum: 31. 3. 2021
Projektant: Ging s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 325 658,50

D 1 Zemní práce

979 917,90

1	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	20,00	380,00	7 600,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 500 do 700 mm	kus	20,00	556,00	11 120,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	20,00	303,00	6 060,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	20,00	1 272,00	25 440,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	20,00	353,00	7 060,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	162301953	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	40,00	127,00	5 080,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 3KM					
VV			20*2			40,00		
7	K	112211113	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m	kus	20,00	584,00	11 680,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> VČ.VĚTVÍ ZE STROMŮ					
8	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	6 000,35	8,00	48 002,80	CS ÚRS 2021 01
VV			3315+206,5+2396,28+82,57"plocha dotčená stavbou			6 000,35		
9	K	181351114	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	6 000,35	11,00	66 003,90	CS ÚRS 2021 01
VV			6000,35"zpětné rozprostření ornice			6 000,35		
10	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 939,34	30,00	58 180,20	CS ÚRS 2021 01
VV			"ODKOPÁVKY PRO CESTU (1,9+1,7+2+2+1,6+3+1,7+1,6+1,8+2,2+1,7+1,7+1,7+1,2+2+1,2+1,7+2+1,6+0,4+2,6)/21)*1041,86"průměr odkopávek v jednotlivých příčných řezech			1 850,54		
VV			"ODKOPÁVKY PRO SJEZDY A VÝHYBNY (14,1+18,3+20,3+21,4+37,3+28,8+18,4+17,8+16,6+13,5)*0,43			88,80		
VV			Součet			1 939,34		
11	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	335,30	115,00	38 559,50	CS ÚRS 2021 01
VV			(605+31+148+174)*0,5*0,7"trativod			335,30		
12	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	60,00	65,00	3 900,00	CS ÚRS 2021 01
VV			60"retenční jáma			60,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
13	K	133211011	Hloubení šachet při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	5,00	739,00	3 695,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		5"odhad křížení se stávajícími sítěmi		5,00			
14	K	174151103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech	m3	327,37	61,00	19 969,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		1041,86*0,5*2*0,2"krajnice		208,37			
	VV		60"retenční jáma		60,00			
	VV		59*1"dosyp retenční jámy		59,00			
	VV		Součet		327,37			
15	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	120,00	240,00	28 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		60*2		120,00			
16	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	6 000,35	7,00	42 002,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"PLÁN					
	VV		3315"pod cestou		3 315,00			
	VV		1041,86*1,15*2"pod odstupňováním cesty		2 396,28			
	VV		14,1+18,3+20,3+21,4+37,3+28,8+18,4+17,8+16,6+13,5"pod sjezdy		206,50			
	VV		(2,3+2,8+2,9+3,2+5,6+2,8+4,1+6,4+3,1+2,7)*2*1,15"pod odstupňováním sjezdů		82,57			
	VV		Součet		6 000,35			
17	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 767,46	29,00	51 256,30	CS ÚRS 2021 01
	VV		208,37"pro zásyp pod krajnice		208,37			
	VV		6000,35*0,25"pro zpětné rozprostření ornice		1 500,09			
	VV		59*1"dosyp retenční jámy		59,00			
	VV		Součet		1 767,46			
18	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	1 767,46	56,00	98 977,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		208,37"přesun v rámci stavby pro zpětný zásyp		208,37			
	VV		6000,35*0,25"přesun pro zpětné rozprostření ornice		1 500,09			
	VV		59*1"dosyp retenční jámy		59,00			
	VV		Součet		1 767,46			
19	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 067,27	96,00	198 457,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		1939,34+335,3+60-208,37-59		2 067,27			
20	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	16 538,16	10,00	165 381,60	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 18KM					
	VV		2067,27*8		16 538,16			
21	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4 134,54	20,00	82 690,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		2067,27*2		4 134,54			
D 2 Zakládání							375 646,40	
22	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	48,02	819,00	39 328,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		(605+31+148+174)*0,5*0,1"trativod		47,90			
	VV		2*0,6*0,1"přepad retenční jáma		0,12			
	VV		Součet		48,02			
23	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	960,00	69,00	66 240,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(605+31+148+174)"trativod		958,00			
	VV		2"přepad retenční jáma		2,00			
	VV		Součet		960,00			
24	K	211571111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně šterkopískem tříděným	m3	288,48	615,00	177 415,20	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: FRAKCE 8/16MM</i>					
	VV		(605+31+148+174)*0,5*0,6"trativod		287,40			
	VV		2*0,6*0,9"přepad retenční jáma		1,08			
	VV		Součet		288,48			
25	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	2 504,40	15,00	37 566,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(605+31+148+174)*0,5*2"trativod		958,00			
	VV		(605+31+148+174)*0,7*2"trativod		1 341,20			
	VV		2*0,6*2"přepad retenční jáma		2,40			
	VV		2*0,9*2"přepad retenční jáma		3,60			
	VV		3*1*2+20*1*2+3*20*2+166*0,2"retenční jáma		199,20			
	VV		Součet		2 504,40			
26	M	JTA.0013424.UR S	geotextilie, 300g/m2	m2	2 754,84	20,00	55 096,80	
	VV		2504,4*1,1		2 754,84			
D	5		Komunikace pozemní				4 533 394,90	
27	K	561061131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	m2	6 000,35	28,80	172 810,10	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ZLEPŠENÍ ZEMINY PARAPLÁNE					
	VV		3315"pod cestou		3 315,00			
	VV		14,1+18,3+20,3+21,4+37,3+28,8+18,4+17,8+16,6+13,5"pod sjezdy		206,50			
	VV		1041,86*1,15*2"pod odstupňováním cesty		2 396,28			
	VV		(2,3+2,8+2,9+3,2+5,6+2,8+4,1+6,4+3,1+2,7)*2*1,15"pod odstupňováním sjezdů		82,57			
	VV		Součet		6 000,35			
28	M	CMX.0005114.U RS	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemín Prachovice Geosol (Dorosol) C 70	t	212,17	2 712,00	575 405,00	
	P		<i>Poznámka k položce: PŘEDPOKLAD 5% Z CELKOVÉHO MNOŽSTVÍ ZLEPŠENÍ ZEMINY. UPŘESNĚNÍ DLE LABORATORNÍCH ZKOUŠEK. HMOTNOST PRO 5% DUROSOLU SE PŘEDPOKLÁDÁ 88,4KG/M3</i>					
	VV		6000,35*0,4*0,0884"příměs do zeminy		212,17			
29	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	11 332,48	98,00	1 110 583,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1 VRSTVA 0/32MM 2 VRSTVA 0/63MM</i>					
	VV		"SKLADBA VOZOVKY					
	VV		"1 VRSTVA					
	VV		3315"pod cestou		3 315,00			
	VV		14,1+18,3+20,3+21,4+37,3+28,8+18,4+17,8+16,6+13,5"pod sjezdy		206,50			
	VV		1041,86*1,15*2"odstupňování cesty		2 396,28			
	VV		(2,3+2,8+2,9+3,2+5,6+2,8+4,1+6,4+3,1+2,7)*2*1,15"odstupňování sjezdů		82,57			
	VV		Mezisoučet		6 000,35			
	VV		"2 VRSTVA					
	VV		3315"pod cestou		3 315,00			
	VV		14,1+18,3+20,3+21,4+37,3+28,8+18,4+17,8+16,6+13,5"pod sjezdy		206,50			
	VV		1041,86*0,84*2"odstupňování cesty		1 750,32			
	VV		(2,3+2,8+2,9+3,2+5,6+2,8+4,1+6,4+3,1+2,7)*2*0,84"odstupňování sjezdů		60,31			
	VV		Součet		11 332,48			
30	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	3 931,05	22,00	86 483,10	CS ÚRS 2021 01
	VV		"SKLADBA VOZOVKY					
	VV		3315"pod cestou		3 315,00			
	VV		14,1+18,3+20,3+21,4+37,3+28,8+18,4+17,8+16,6+13,5"pod sjezdy		206,50			
	VV		1041,86*0,19*2"odstupňování cesty		395,91			
	VV		(2,3+2,8+2,9+3,2+5,6+2,8+4,1+6,4+3,1+2,7)*2*0,19"odstupňování sjezdů		13,64			
	VV		Součet		3 931,05			
31	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	3 931,05	363,00	1 426 971,20	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SKLADBA VOZOVKY					
	VV		3315"pod cestou		3 315,00			
	VV		14,1+18,3+20,3+21,4+37,3+28,8+18,4+17,8+16,6+13,5"pod sjezdy		206,50			
	VV		1041,86*0,19*2"odstupňování cesty		395,91			
	VV		(2,3+2,8+2,9+3,2+5,6+2,8+4,1+6,4+3,1+2,7)*2*0,19"odstupňování sjezdů		13,64			
	VV		Součet		3 931,05			
32	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	3 693,94	13,80	50 976,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		"SKLADBA VOZOVKY					
	VV		3315"pod cestou		3 315,00			
	VV		14,1+18,3+20,3+21,4+37,3+28,8+18,4+17,8+16,6+13,5"pod sjezdy		206,50			
	VV		1041,86*0,08*2"odstupňování cesty		166,70			
	VV		(2,3+2,8+2,9+3,2+5,6+2,8+4,1+6,4+3,1+2,7)*2*0,08"odstupňování sjezdů		5,74			
	VV		Součet		3 693,94			
33	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm	m2	3 693,94	257,00	949 342,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		"SKLADBA VOZOVKY					
	VV		3315"pod cestou		3 315,00			
	VV		14,1+18,3+20,3+21,4+37,3+28,8+18,4+17,8+16,6+13,5"pod sjezdy		206,50			
	VV		1041,86*0,08*2"odstupňování cesty		166,70			
	VV		(2,3+2,8+2,9+3,2+5,6+2,8+4,1+6,4+3,1+2,7)*2*0,08"odstupňování sjezdů		5,74			
	VV		Součet		3 693,94			
34	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhuštěním	m3	104,19	201,00	20 942,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		1041,86*0,5*2*0,1"krajnice		104,19			
35	M	11162100	asfalt silniční obyčejný	t	5,21	17 250,00	89 872,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		1041,86*0,5*2*0,005"krajnice z makadamu		5,21			
36	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	208,37	240,00	50 008,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		1041,86*0,5*2*0,1*2"krajnice z makadamu		208,37			
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				37 078,10	
37	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	9,80	125,00	1 225,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		9,8"napojení na stáv.komunikaci		9,80			
38	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,00	539,00	1 078,00	CS ÚRS 2021 01
39	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,00	269,00	538,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00	2 365,00	2 365,00	CS ÚRS 2021 01
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	64,25	292,00	18 761,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		7*6+7,1+4,15+6+5"ukončení sjezdů		64,25			
42	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	70,68	185,50	13 111,10	CS ÚRS 2021 01
	VV		64,25*1,1		70,68			
D 998			Přesun hmot				228 849,20	
43	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5 142,68	38,00	195 421,80	CS ÚRS 2021 01
44	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	5 142,68	6,50	33 427,40	CS ÚRS 2021 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				170 772,00	
45	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
46	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01

Poznámka k položce:

např. náklady na přezkoumání podkladů objednatelů o stavu inženýrských sítí na staveništi, nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola a jejich vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí (např. chráničky, panely apod.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,00	41 159,00	41 159,00	CS ÚRS 2021 01
P			Poznámka k položce: JEDNÁ SE O GEODETICKÉ PRÁCE PŘED VÝSTAVBOU A PO VÝSTAVBĚ					
48	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	9 418,00	9 418,00	CS ÚRS 2021 01
49	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě-Přípravné staveniště	kpl...	1,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
50	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,00	7 875,00	7 875,00	CS ÚRS 2021 01
P			Poznámka k položce: Veškeré práce související s vybudováním,provozem a odstraněním zařízení staveniště.					
51	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,00	15 800,00	15 800,00	CS ÚRS 2021 01
P			Poznámka k položce: např.laboratorní zkoušky,statické zátěžové zkoušky,odvrty min.2 ks na 500m délky.					
52	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,00	10 350,00	10 350,00	CS ÚRS 2021 01
53	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2021 01
P			Poznámka k položce: např. - Oprava či likvidace poškozených skrytých konstrukcí (např.meliorace) - Případné podchycení podmáčeného území do trativodu - Apod.					
54	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2021 01
55	K	ON005	Protiprašná opatření	kpl	1,00	10 420,00	10 420,00	
P			Poznámka k položce: udržování stavby,dotčených pozemků a komunikací vč.příjezdových cest stavební techniky v čistém stavu v průběhu a po ukončení stavebních prací.					
56	K	ON008	Rozbor zeminy	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: rozbory zeminy pro uložení na skládku					
57	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
58	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,00	15 750,00	15 750,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic
Objekt:
 C6 - POLNÍ CESTA C6
Soupis:
 C6-SÚ - CESTA C6 - SADOVÉ ÚPRAVY

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 31. 3. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 26071584
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov	DIČ: CZ26071584
Projektant:	IČ: 25166891
Ging s.r.o.	DIČ: CZ25166891
Zpracovatel:	IČ: 02218305
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	395 186,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	395 186,00	21,00%	82 989,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	478 175,10
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic

Objekt: C6 - POLNÍ CESTA C6

Soupis: **C6-SÚ - CESTA C6 - SADOVÉ ÚPRAVY**

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov

Datum: 31. 3. 2021

Projektant: Ging s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

395 186,00

1 - Zemní práce

280 603,10

HSV - Práce a dodávky HSV

114 582,90

PV_1 - Povýsadbová péče - 1 rok

38 194,30

PV_2 - Povýsadbová péče - 2 rok

38 194,30

PV_3 - Povýsadbová péče - 3 rok

38 194,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic
 Objekt: C6 - POLNÍ CESTA C6
 Soupis: **C6-SÚ - CESTA C6 - SADOVÉ ÚPRAVY**

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov

Datum: 31. 3. 2021
 Projektant: Ging s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

395 186,00

D 1 Zemní práce

280 603,10

1	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	86,00	87,20	7 499,20	CS ÚRS 2021 01
2	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	86,00	164,50	14 147,00	CS ÚRS 2021 01
3	M	026001-R	<i>Jabloň domácí (Malus domestica) obvod kmene 10/12, vysokokmenný</i>	kus	90,00	1 690,00	152 100,00	
	VV		86"počet jablek		86,00			
	VV		4"ztráté		4,00			
	VV		Součet		90,00			
4	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	86,00	270,50	23 263,00	CS ÚRS 2021 01
5	M	60591253	<i>kůl dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m</i>	kus	258,00	102,50	26 445,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		86*3 "Přepočtené koeficientem množství		258,00			
6	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	86,00	224,00	19 264,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	0,86	170,00	146,20	CS ÚRS 2021 01
8	M	25191155-R	<i>nátěr proti okusu</i>	kg	11,34	30,90	350,40	
	VV		3,14*0,12*0,7*86*0,5		11,34			
9	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	86,00	21,20	1 823,20	CS ÚRS 2021 01
10	M	25191155	<i>vícesložkové pomalu rozpustné hnojivo s hydrogelem</i>	kg	17,20	30,90	531,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		86*0,2		17,20			
11	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	86,00	60,60	5 211,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		86*1		86,00			
12	M	10391100	<i>kůra mulčovací VL</i>	m3	8,60	704,00	6 054,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		86*0,1		8,60			
13	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	2,58	139,50	359,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		86*30/1000		2,58			
14	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	2,58	694,00	1 790,50	CS ÚRS 2021 01
15	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	2,58	21,70	56,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 510,00	9,30	14 043,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(30+210+110+190+75+85+55)*2*okolo stromů		1 510,00			
17	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i>	kg	45,30	96,60	4 376,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1510*0,03		45,30			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	3,19	985,00	3 142,20	CS ÚRS 2021 01
D HSV Práce a dodávky HSV							114 582,90	
D PV_1 Povýsadbová péče - 1 rok							38 194,30	
19	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	90,00	40,10	3 609,00	CS ÚRS 2021 01
20	K	OST002	Úpravy zakúlování stromů, 1/3 z celkového počtu	kus	30,00	270,50	8 115,00	
21	K	OST003	Oprava ochranky stromů proti okusu 1/3 z celkového počtu	kus	30,00	22,40	672,00	
22	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	13,50	139,50	1 883,30	CS ÚRS 2021 01
vv 90*5*30/1000					13,50			
23	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	13,50	694,00	9 369,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	13,50	21,70	293,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	90,00	53,70	4 833,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	184808111	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho spálením, při výšce stromu do 3 m	kus	90,00	44,50	4 005,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	OST008	Úprava zábrana okusu zvěří 1/3 z celkového počtu	kus	30,00	5,80	174,00	
28	K	111103202	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,30	17 470,00	5 241,00	CS ÚRS 2021 01
D PV_2 Povýsadbová péče - 2 rok							38 194,30	
29	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	90,00	40,10	3 609,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	OST002	Úpravy zakúlování stromů, 1/3 z celkového počtu	kus	30,00	270,50	8 115,00	
31	K	OST003	Oprava ochranky stromů proti okusu 1/3 z celkového počtu	kus	30,00	22,40	672,00	
32	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	13,50	139,50	1 883,30	CS ÚRS 2021 01
vv 90*5*30/1000					13,50			
33	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	13,50	694,00	9 369,00	CS ÚRS 2021 01
34	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	13,50	21,70	293,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	90,00	53,70	4 833,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	184808111	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho spálením, při výšce stromu do 3 m	kus	90,00	44,50	4 005,00	CS ÚRS 2021 01
37	K	OST008	Úprava zábrana okusu zvěří 1/3 z celkového počtu	kus	30,00	5,80	174,00	
38	K	111103202	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,30	17 470,00	5 241,00	CS ÚRS 2021 01
D PV_3 Povýsadbová péče - 3 rok							38 194,30	
39	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	90,00	40,10	3 609,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	13,50	139,50	1 883,30	CS ÚRS 2021 01
vv 90*5*30/1000					13,50			
41	K	OST002	Úpravy zakúlování stromů, 1/3 z celkového počtu	kus	30,00	270,50	8 115,00	
42	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	13,50	694,00	9 369,00	CS ÚRS 2021 01
43	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	13,50	21,70	293,00	CS ÚRS 2021 01
44	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	90,00	53,70	4 833,00	CS ÚRS 2021 01
45	K	184808111	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho spálením, při výšce stromu do 3 m	kus	90,00	44,50	4 005,00	CS ÚRS 2021 01
46	K	OST003	Oprava ochranky stromů proti okusu 1/3 z celkového počtu	kus	30,00	22,40	672,00	
47	K	111103202	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,30	17 470,00	5 241,00	CS ÚRS 2021 01
48	K	OST008	Úprava zábrana okusu zvěří 1/3 z celkového počtu	kus	30,00	5,80	174,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic

Objekt:
C11 - POLNÍ CESTA C11

Soupis:
C11 - CESTA C11

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
Ging s.r.o.

IČ: 25166891
DIČ: CZ25166891

Zpracovatel:

IČ: 02218305
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 558 372,00
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 558 372,00	21,00%	1 167 258,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 725 630,10
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic

Objekt: C11 - POLNÍ CESTA C11

Soupis: **C11 - CESTA C11**

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov

Datum: 31. 3. 2021

Projektant: Ging s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 558 372,00

1 - Zemní práce

1 330 930,50

2 - Zakládání

266 415,60

5 - Komunikace pozemní

3 572 023,90

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

51 160,80

997 - Přesun sutě

14 397,60

998 - Přesun hmot

219 875,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

154 729,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic

Objekt: C11 - POLNÍ CESTA C11

Soupis: **C11 - CESTA C11**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov

Datum: 31. 3. 2021
Projektant: Ging s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 558 372,00

D 1 Zemní práce

1 330 930,50

1	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,00	380,00	1 520,00	CS ÚRS 2021 01	
2	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,00	556,00	2 224,00	CS ÚRS 2021 01	
3	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m ²	m ²	10,00	32,00	320,00	CS ÚRS 2021 01	
4	K	162301501	Vodorovné přemístění smýčených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m ²	10,00	29,00	290,00	CS ÚRS 2021 01	
5	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m ²	10,00	13,00	130,00	CS ÚRS 2021 01	
P			<i>Poznámka k položce: VČ.VĚTVÍ ZE STROMŮ</i>						
6	K	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,00	303,00	1 212,00	CS ÚRS 2021 01	
7	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,00	1 272,00	5 088,00	CS ÚRS 2021 01	
8	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,00	353,00	1 412,00	CS ÚRS 2021 01	
9	K	162301953	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	8,00	127,00	1 016,00	CS ÚRS 2021 01	
P			<i>Poznámka k položce: PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 3KM</i>						
VV			<i>4*2</i>						
					8,00				
10	K	112211113	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m	kus	4,00	584,00	2 336,00	CS ÚRS 2021 01	
11	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	27,10	286,00	7 750,60	CS ÚRS 2021 01	
VV			27,1"pod stáv.stávající cestou		27,10				
12	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	27,10	169,00	4 579,90	CS ÚRS 2021 01	
VV			27,1"stávající cesta		27,10				
13	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	14,10	68,00	958,80	CS ÚRS 2021 01	
VV			14,1"stávající cesta		14,10				
14	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m ² při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1 861,00	28,00	52 108,00	CS ÚRS 2021 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		206+1655"rekultivace		1 861,00			
15	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	7 200,00	38,00	273 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		3600"plocha okolo cesty		3 600,00			
	VV		Mezisoučet		3 600,00			
	VV		3600"druhá vrstva		3 600,00			
	VV		Součet		7 200,00			
16	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	3 600,00	8,00	28 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		3600"plocha okolo cesty		3 600,00			
17	K	181351114	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	3 600,00	11,00	39 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		3600"zpětné rozprostření ornice		3 600,00			
18	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 452,81	30,00	43 584,30	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ODKOPÁVKY PRO CESTY (1,3+3,1+2,1+1,7+1,6+0,2+2,2+2,9+1,8+1,7+1,7+2,2+2+1,6+2,6)/15)*728,95"průměr odkopávek v jednotlivých příčných řezech		1 394,72			
	VV		"ODKOPÁVKY PRO SJEZDY A VÝHYBNY (42,4+13+18+11,7+13,6+36,4)*0,43		58,09			
	VV		Součet		1 452,81			
19	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	40,00	65,00	2 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		40"retenční jáma		40,00			
20	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	238,70	115,00	27 450,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		627*0,5*0,7"trativod		219,45			
	VV		55*0,5*0,7"přepad		19,25			
	VV		Součet		238,70			
21	K	174151103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	227,79	61,00	13 895,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		40"retenční jáma		40,00			
	VV		728,95*0,5*2*0,2"krajnice		145,79			
	VV		42*1"dosyp retenční jámy		42,00			
	VV		Součet		227,79			
22	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	80,00	240,00	19 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		40*2		80,00			
23	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	4 603,05	7,00	32 221,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		"PLÁŇ					
	VV		2738"pod cestou		2 738,00			
	VV		728,95*1,15*2"pod odstupňováním cesty		1 676,59			
	VV		42,4+13+18+11,7+13,6+36,4"pod sjezdy		135,10			
	VV		(7,5+2,5+2,4+2,2+2,3+6,3)*2*1,15"pod odstupňováním sjezdů		53,36			
	VV		Součet		4 603,05			
24	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	907,79	52,00	47 205,10	CS ÚRS 2021 01
	VV		145,79"přesun po stavbě pro zásypy		145,79			
	VV		3600*0,2"pro zpětné rozprostření ornice		720,00			
	VV		42*1"dosyp retenční jámy		42,00			
	VV		Součet		907,79			
25	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	907,79	29,00	26 325,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		145,79"přesun po stavbě pro zásypy		145,79			
	VV		3600*0,2"pro zpětné rozprostření ornice		720,00			
	VV		42*1"dosyp retenční jámy		42,00			
	VV		Součet		907,79			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
26	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 983,72	96,00	286 437,10	CS ÚRS 2021 01
	VV		7200*0,2+1452,81+40+238,7-145,79-42"přebytečná zemina		2 983,72			
27	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	23 869,76	10,00	238 697,60	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 18KM					
	VV		2983,72*8		23 869,76			
28	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 861,00	24,10	44 850,10	CS ÚRS 2021 01
	VV		206+1655"ohumusování stráně		1 861,00			
29	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	55,83	110,50	6 169,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		1861*0,03		55,83			
30	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5 967,44	20,00	119 348,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		2983,72*2		5 967,44			
D 2			Zakládání				266 415,60	
31	K	211571111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným	m3	204,60	615,00	125 829,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: FRAKCE 8/16MM					
	VV		627*0,5*0,6"trativod		188,10			
	VV		55*0,5*0,6"přepad		16,50			
	VV		Součet		204,60			
32	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	1 772,99	15,00	26 594,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		627*0,5*2+627*0,7*2"trativod		1 504,80			
	VV		55*0,5*2+55*0,7*2"přepad		132,00			
	VV		10,3*2*0,93+4,2*2*0,93+10,3*4,2*2+113,49*0,2"retenční jáma		136,19			
	VV		Součet		1 772,99			
33	M	JTA.0013424.UR S	geotextilie, 300g/m2	m2	1 950,29	20,00	39 005,80	
	VV		1772,99*1,1		1 950,29			
34	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	34,10	819,00	27 927,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		627*0,5*0,1"trativod		31,35			
	VV		55*0,5*0,1"přepad		2,75			
	VV		Součet		34,10			
35	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	682,00	69,00	47 058,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		627"trativod		627,00			
	VV		55"přepad		55,00			
	VV		Součet		682,00			
D 5			Komunikace pozemní				3 572 023,90	
36	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	m2	4 211,16	28,80	121 281,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ZLEPŠENÍ ZEMINY					
	VV		2484"pod cestou		2 484,00			
	VV		(42,4+13+18+11,7+13,6+36,4)"pod sjezdy		135,10			
	VV		669*1,15*2"pod odstupňováním cesty		1 538,70			
	VV		(7,5+2,5+2,4+2,2+2,3+6,3)*2*1,15"pod odstupňováním sjezdů		53,36			
	VV		Součet		4 211,16			
37	M	CMX.0005114.U RS	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemín Prachovice Geosol (Dorosol) C 70	t	148,91	2 712,00	403 843,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> PŘEDPOKLAD 5% Z CELKOVÉHO MNOŽSTVÍ ZLEPŠENÍ ZEMINY. UPŘESNĚNÍ DLE LABORATORNÍCH ZKOUŠEK. HMOTNOST PRO 5% DUROSOLU SE PŘEDPOKLÁDÁ 88,4KG/M3					
VV			4211,16*0,4*0,0884"příměs do zlepšení zeminy		148,91			
38	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	8 739,77	98,00	856 497,50	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1 VRSTVA 0/32MM 2 VRSTVA 0/63MM "SKLADBA VOZOVKY					
VV			"1 VRSTVA					
VV			2738"pod cestou		2 738,00			
VV			(42,4+13+18+11,7+13,6+36,4)"pod sjezdy		135,10			
VV			728,95*1,15*2"odstupňování cesty		1 676,59			
VV			(7,5+2,5+2,4+2,2+2,3+6,3)*2*1,15"odstupňování sjezdů		53,36			
VV			Mezisoučet		4 603,05			
VV			"2 VRSTVA					
VV			2738"pod cestou		2 738,00			
VV			(42,4+13+18+11,7+13,6+36,4)"pod sjezdy		135,10			
VV			728,95*0,84*2"odstupňování cesty		1 224,64			
VV			(7,5+2,5+2,4+2,2+2,3+6,3)*2*0,84"odstupňování sjezdů		38,98			
VV			Součet		8 739,77			
39	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 80 mm	m2	3 158,92	363,00	1 146 688,00	CS ÚRS 2021 01
VV			"SKLADBA VOZOVKY					
VV			2738"pod cestou		2 738,00			
VV			(42,4+13+18+11,7+13,6+36,4)"pod sjezdy		135,10			
VV			728,95*0,19*2"odstupňování cesty		277,00			
VV			(7,5+2,5+2,4+2,2+2,3+6,3)*2*0,19"odstupňování sjezdů		8,82			
VV			Součet		3 158,92			
40	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	3 158,92	22,00	69 496,20	CS ÚRS 2021 01
VV			"SKLADBA VOZOVKY					
VV			2738"pod cestou		2 738,00			
VV			(42,4+13+18+11,7+13,6+36,4)"pod sjezdy		135,10			
VV			728,95*0,19*2"odstupňování cesty		277,00			
VV			(7,5+2,5+2,4+2,2+2,3+6,3)*2*0,19"odstupňování sjezdů		8,82			
VV			Součet		3 158,92			
41	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	2 993,44	13,80	41 309,50	CS ÚRS 2021 01
VV			"SKLADBA VOZOVKY					
VV			2738"pod cestou		2 738,00			
VV			(42,4+13+18+11,7+13,6+36,4)"pod sjezdy		135,10			
VV			728,95*0,08*2"odstupňování cesty		116,63			
VV			(7,5+2,5+2,4+2,2+2,3+6,3)*2*0,08"odstupňování sjezdů		3,71			
VV			Součet		2 993,44			
42	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	2 993,44	257,00	769 314,10	CS ÚRS 2021 01
VV			"SKLADBA VOZOVKY					
VV			2738"pod cestou		2 738,00			
VV			(42,4+13+18+11,7+13,6+36,4)"pod sjezdy		135,10			
VV			728,95*0,08*2"odstupňování cesty		116,63			
VV			(7,5+2,5+2,4+2,2+2,3+6,3)*2*0,08"odstupňování sjezdů		3,71			
VV			Součet		2 993,44			
43	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se ztuhnutím	m3	72,90	201,00	14 652,90	CS ÚRS 2021 01
VV			728,95*0,5*2*0,1"krajnice		72,90			
VV			Součet		72,90			
44	M	11162100	asfalt silniční obyčejný	t	3,64	17 250,00	62 790,00	CS ÚRS 2021 01
VV			728,95*0,5*2*0,005"krajnice z makadamu		3,64			
VV			Součet		3,64			
45	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	145,79	240,00	34 989,60	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		728,95*0,5*2*0,1*2"krajnice z makadamu		145,79			
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				51 160,80	
46	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,00	539,00	1 078,00	CS ÚRS 2021 01
47	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,00	269,00	538,00	CS ÚRS 2021 01
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	55,50	292,00	16 206,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		15+3,5"lemování komunikace		18,50			
	VV		5+7*2+6*3"ukončení sjezdů		37,00			
	VV		Součet		55,50			
49	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	61,05	185,50	11 324,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		55,5*1,1		61,05			
50	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	18,60	125,00	2 325,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		3,3+15,3"napojení na stáv.vozovku		18,60			
51	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	31,00	112,00	3 472,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		31"stávající cesta		31,00			
52	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	3,00	1 668,00	5 004,00	CS ÚRS 2021 01
53	M	59227006-R	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% dl. 1000	m	2,00	1 635,00	3 270,00	
54	M	59227014	rošt mústkový C250 litina dl 0,5m oka 50/12,7 průřez vtoku 493cm2/m	m	3,00	731,00	2 193,00	CS ÚRS 2021 01
55	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	2,00	462,00	924,00	CS ÚRS 2021 01
56	M	ACO.405125	žlab odvodňovací N100 - 10.0, žlab 1,0m; předtvar. odtok DN100	kus	1,00	1 326,00	1 326,00	
57	K	90001-R	Napojení přeřadu na stávající dešťovou kanalizaci	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	
D 997			Přesun sutě				14 397,60	
58	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	23,38	128,50	3 004,30	CS ÚRS 2021 01
59	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	23,38	88,20	2 062,10	CS ÚRS 2021 01
60	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	397,46	10,50	4 173,30	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 18KM					
	VV		23,38*17 "Přepočtené koeficientem množství		397,46			
61	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,89	150,00	433,50	CS ÚRS 2021 01
62	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,92	145,00	1 728,40	CS ÚRS 2021 01
63	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,56	350,00	2 996,00	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot				219 875,40	
64	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4 941,02	38,00	187 758,80	CS ÚRS 2021 01
65	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	4 941,02	6,50	32 116,60	CS ÚRS 2021 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				154 729,00	
66	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
67	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> <i>např. náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí na staveništi, nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola a jejich vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí (např. chráničky, panely apod.)</i></p>								
68	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,00	28 795,00	28 795,00	CS ÚRS 2021 01
<p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> <i>JEDNÁ SE O GEODETICKÉ PRÁCE PŘED VÝSTAVBOU A PO VÝSTAVBĚ</i></p>								
69	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	8 869,00	8 869,00	CS ÚRS 2021 01
70	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě-Přípravné staveniště	kpl...	1,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
71	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,00	7 875,00	7 875,00	CS ÚRS 2021 01
<p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Veškeré práce související s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i></p>								
72	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
73	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,00	15 750,00	15 750,00	CS ÚRS 2021 01
74	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,00	15 800,00	15 800,00	CS ÚRS 2021 01
<p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> <i>např. laboratorní zkoušky, statické zátěžové zkoušky, odvrty min. 2 ks na 500m délky.</i></p>								
75	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,00	10 350,00	10 350,00	CS ÚRS 2021 01
76	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2021 01
<p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> <i>např.</i> <i>- Oprava či likvidace poškozených skrytých konstrukcí (např. meliorace)</i> <i>- Případně podchycení podmáčeného území do trativodu</i> <i>- Apod.</i></p>								
77	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2021 01
78	K	ON005	Protiprašná a opatření	kpl	1,00	7 290,00	7 290,00	
<p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> <i>udržování stavby, dotčených pozemků a komunikací vč. příjezdových cest stavební techniky v čistém stavu v průběhu a po ukončení stavebních prací.</i></p>								
79	K	ON008	Rozbor zeminy	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	
<p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> <i>rozbory zeminy pro uložení na skládku</i></p>								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic

Objekt:
C11 - POLNÍ CESTA C11

Soupis:
C11-SÚ - CESTA C11 - SADOVÉ ÚPRAVY

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov

IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Projektant:
Ging s.r.o.

IČ: 25166891
DIČ: CZ25166891

Zpracovatel:

IČ: 02218305
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			292 826,20
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	292 826,20	21,00%	61 493,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	354 319,70
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic

Objekt: C11 - POLNÍ CESTA C11

Soupis: **C11-SÚ - CESTA C11 - SADOVÉ ÚPRAVY**

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov

Datum: 31. 3. 2021

Projektant: Ging s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

292 826,20

1 - Zemní práce

205 405,90

HSV - Práce a dodávky HSV

87 420,30

PV_1 - Povýsadbová péče - 1 rok

29 140,10

PV_2 - Povýsadbová péče - 2 rok

29 140,10

PV_3 - Povýsadbová péče - 3 rok

29 140,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesta C3,C6,C11,C36, Čenkov u Malšic

Objekt:

C11 - POLNÍ CESTA C11

Soupis:

C11-SÚ - CESTA C11 - SADOVÉ ÚPRAVY

Místo:

Datum: 31. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant: Ging s.r.o.

Uchazeč: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

292 826,20

D 1

Zemní práce

205 405,90

1	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	65,00	87,20	5 668,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	65,00	164,50	10 692,50	CS ÚRS 2021 01
3	M	026002-R	<i>Třešeň ptačí (Prunus avium) obvod kmene 10/12, vysokokmenný</i>	kus	65,00	1 690,00	109 850,00	
4	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	65,00	270,50	17 582,50	CS ÚRS 2021 01
5	M	60591253	<i>kůl dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m</i>	kus	195,00	102,50	19 987,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		65*3 "Přepočtené koeficientem množství			195,00		
6	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvířet mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	65,00	224,00	14 560,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvířet chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	0,65	170,00	110,50	CS ÚRS 2021 01
8	M	25191155-R	<i>nátěr proti okusu</i>	kg	8,57	30,90	264,80	
	VV		3,14*0,12*0,7*65*0,5			8,57		
9	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	65,00	21,20	1 378,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		260*0,25 "Přepočtené koeficientem množství			65,00		
10	M	25191155	<i>vícesložkové pomalu rozpustné hnojivo s hydrogelem</i>	kg	13,00	30,90	401,70	CS ÚRS 2021 01
	VV		65*0,2			13,00		
11	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	130,00	60,60	7 878,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		65*2			130,00		
12	M	10391100	<i>kůra mulčovací VL</i>	m3	0,67	704,00	471,70	CS ÚRS 2021 01
	VV		65*0,1			6,50		
	VV		6,5*0,103 "Přepočtené koeficientem množství			0,67		
13	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1,95	139,50	272,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		65*30/1000			1,95		
14	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,95	694,00	1 353,30	CS ÚRS 2021 01
15	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	1,95	21,70	42,30	CS ÚRS 2021 01
16	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 120,00	9,30	10 416,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(260+300)*2"okolo stromů			1 120,00		
17	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i>	kg	33,60	96,60	3 245,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		1120*0,03			33,60		
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,25	985,00	1 231,30	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
D HSV			Práce a dodávky HSV						87 420,30
D PV_1			Povýsadbová péče - 1 rok						29 140,10
19	K	111103202	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,30	17 470,00	5 241,00	CS ÚRS 2021 01	
20	K	184808111	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho spálením, při výšce stromu do 3 m	kus	65,00	44,50	2 892,50	CS ÚRS 2021 01	
21	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	65,00	40,10	2 606,50	CS ÚRS 2021 01	
22	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	65,00	53,70	3 490,50	CS ÚRS 2021 01	
23	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	9,75	139,50	1 360,10	CS ÚRS 2021 01	
VV			65*5*30/1000						9,75
24	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	9,75	694,00	6 766,50	CS ÚRS 2021 01	
25	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	9,75	21,70	211,60	CS ÚRS 2021 01	
26	K	OST002	Úpravy zakúlování stromů, 1/3 z celkového počtu	rok	22,00	270,50	5 951,00		
27	K	OST003	Oprava ochranky stromů 1/3 z celkového počtu	rok	22,00	22,40	492,80		
28	K	OST008	Úprava zábrana okusu zvěří 1/3 z celkového počtu	rok	22,00	5,80	127,60		
D PV_2			Povýsadbová péče - 2 rok						29 140,10
29	K	111103202	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,30	17 470,00	5 241,00	CS ÚRS 2021 01	
30	K	184808111	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho spálením, při výšce stromu do 3 m	kus	65,00	44,50	2 892,50	CS ÚRS 2021 01	
31	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	65,00	40,10	2 606,50	CS ÚRS 2021 01	
32	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	65,00	53,70	3 490,50	CS ÚRS 2021 01	
33	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	9,75	139,50	1 360,10	CS ÚRS 2021 01	
34	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	9,75	694,00	6 766,50	CS ÚRS 2021 01	
35	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	9,75	21,70	211,60	CS ÚRS 2021 01	
36	K	OST002.1	Úpravy zakúlování stromů, 1/3 z celkového počtu	kus	22,00	270,50	5 951,00		
37	K	OST003.1	Oprava ochranky stromů proti okusu 1/3 z celkového počtu	kus	22,00	22,40	492,80		
38	K	OST008.1	Úprava zábrana okusu zvěří 1/3 z celkového počtu	kus	22,00	5,80	127,60		
D PV_3			Povýsadbová péče - 3 rok						29 140,10
39	K	111103202	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,30	17 470,00	5 241,00	CS ÚRS 2021 01	
40	K	184808111	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho spálením, při výšce stromu do 3 m	kus	65,00	44,50	2 892,50	CS ÚRS 2021 01	
41	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	65,00	40,10	2 606,50	CS ÚRS 2021 01	
42	K	185804213	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	65,00	53,70	3 490,50	CS ÚRS 2021 01	
43	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	9,75	139,50	1 360,10	CS ÚRS 2021 01	
44	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	9,75	694,00	6 766,50	CS ÚRS 2021 01	
45	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	9,75	21,70	211,60	CS ÚRS 2021 01	
46	K	OST002.2	Úpravy zakúlování stromů, 1/3 z celkového počtu	kus	22,00	270,50	5 951,00		
47	K	OST003.2	Oprava ochranky stromů proti okusu 1/3 z celkového počtu	kus	22,00	22,40	492,80		
48	K	OST008.2	Úprava zábrana okusu zvěří 1/3 z celkového počtu	kus	22,00	5,80	127,60		

Příloha č. 3 Doporučení na imisní limity a prašnost

Imisní limity

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje⁹

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.