

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky Zlín

Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín

Tel.:

+420 727956462

E-mail:

j.gasek@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

SPH stavby s.r.o.

Sídlo:

Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený:

Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

tel./fax:

x x x x x x x x x x

e-mail:

x x x x x x x x x x

ID DS:

cd4rhxq

v technických záležitostech oprávněn jednat:

x x x x x x x x x x

Tel./fax:

x x x x x x x x x x

E-mail:

x x x x x x x x x x

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s

číslo účtu:	27-3948420257/0100
IČO:	26230470
DIČ:	CZ26230470 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava (dále jen „veřejná zakázka“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **16. 9. 2021**

Zadávací dokumentace ze dne: **1. 9. 2021**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **20. 9. 2021**

Stavební povolení ze dne: **26. 1. 2021 a 24. 5. 2021**

Čl.I. Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Žlutava dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava

Místo stavby: k.ú. Žlutava, okres Zlín, Zlínský kraj

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností AGPOL s. r. o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 28597044 pod zakázkovým číslem 2917/060 v červenci 2020. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla..
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.

- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Otrokovice, Odbor životního prostředí dne 26. 1. 2021 pod č.j. OŽP/3613/2021/HOF a stavebním povolením, vydaným Městským úřadem Napajedla, Odbor stavební úřad dne 24. 5. 2021 pod č.j. SÚ/2020/4962/ŠP.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 16. 9. 2021. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.

4. Celková cena za provedení díla:
- | | |
|---------------|------------------------|
| bez DPH činí | 7 422 705,71 Kč |
| DPH 21 % činí | 1 558 768,20 Kč |

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **8 981 473,91 Kč.**

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
11. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 11. 2021.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedoručí k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedoručí-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedoručí k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **01. 10. 2021**
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **08. 10. 2021**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **15. 11. 2021**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **15. 11. 2021**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

5. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těchto prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich

- d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
 4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
 5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
 6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
 7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
 8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
 9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
 10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
 11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
 12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
 13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;

- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatelé předem neupozornil.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **8 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatel shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
- ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuji, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelům bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelům, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelům v případě, že zhotovitel ani při vynaložení

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
18. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, za každou uplatněnou vadu.

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000 Kč.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ.
29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, odst.5, čl.VIII, odst 2 a 3, čl.X, odst.14 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.
30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč.
31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
32. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za objednatele: Ing. Jiří Gášek
 Jméno/funkce: odborný rada Pobočky Zlín
 Tel.: +420 727956462
 E-mail: j.gasek@spucr.cz

Za zhotovitele:	x x x x x x x x x	x x x x x x x x x
Jméno/funkce:	x x x x x x x x x	x x x x x x x x x
Tel.:	x x x x x x x x x	x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x	x x x x x x x x x

Čl. XVII Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a

vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatel, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatel individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na imisní limity a prašnost.
7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
8. V případě jakéhokoli rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Český republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

objednatel

SPH stavby s.r.o.
Ing. Radek Pospíšil
jednatel

zhotovitel

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková

Ve Zlíně dne 24. 9. 2021

Příloha č. 1 Specifikace díla

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:

SO 01 Záchytný příkop ZP1
SO 02 Záchytný příkop ZP2
SO 03 Polní cesta DC4

SO 01 Záchytný příkop ZP1

Příkop je navržen na parcelách č. 2376 a 2410, k. ú. Žlutava. Začátek příkopu ve staničení km 0,000 je situován do zaústění příkopu do bezejmenného vodního toku (IDVT 10200850). Konec příkopu je ve staničení km 0,135, kde na vtoku do propustku P21 příkop ZP1 přechází do příkopu ZP2 (SO 02). Propustek P21 je součástí ZP2 (SO 02). Příkop je navržen lichoběžníkového tvaru s šířkou ve dně 600 mm a sklony svahů 1:1,5. Podélný sklon příkopu se pohybuje v rozmezí 5,45 % (spodní část) až 21,9 % (horní část). Z důvodu vysokých rychlostí proudění vody příkopem je navrženo opevnění dna a břehů následujícím způsobem: Ve spodní části (km 0,000 – km 0,020) budou dno i břehy opevněny kamenným záhozem (tl. 450 mm) o hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce s uložením do štěrkopískového lože, tl. 100 mm. Opevnění je na PB navrženo do úrovně 200 mm nad hladinu Q50, na LB bude opevnění provedeno 500 mm za břehovou hranu (tzn. Směrem k plánované polní cestě VC1, která není součástí tohoto projektu). V horní části (km 0,020 až 0,135) budou dno i břehy příkopu opevněny záhozem z lomového kamene bez urovnání líce. Ve staničení km 0,000 bude příkop zaústěn do stávajícího vodního toku. V místě zaústění bude provedeno opevnění toku kamennou rovinou o tl. 450 mm s kamennou patkou. Délka opevnění bude 4,5 m s šířkou ve dně 2,0 m. Opevnění bude provedeno na obou březích vodního toku. Ve staničení km 0,088 kříží příkop neprovozovaný podzemní telekomunikační kabel CETIN a.s., který bude v rámci stavby v místě křížení odstraněn bez náhrady. Ve staničení km 0,097 bude příkop křížit podzemní vedení kabelu VN (E.ON Distribuce, a.s.). Toto vedení je v době zpracování PD plánováno a hloubka jeho uložení byla koordinována se zpracovatelem projektu kabelu VN. Ve staničení km 0,116 kříží příkop nadzemní vedení VN (E.ON Distribuce, a.s.). Ve staničení km 0,120 je navržen propustek DN 600, pro budoucí napojení polní cesty DC35 (není součástí tohoto projektu). Délka propustku je 10,6 m, podélný sklon betonové trouby propustku je 15 %. Trouba bude na obou koncích seříznuta ve sklonu 1:1,5 a vtok a výtok budou opevněny dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm uložené na podkladní beton C12/15, tl. 100 mm.

SO 02 Záchytný příkop ZP2

Příkop je navržen na parcelách č. 2374 a 2376, k. ú. Žlutava. Začátek příkopu je situován do staničení km 0,135 a začíná propustkem P21. Konec příkopu je ve staničení km 0,500 na hranici parcely 2374 a napojuje se na stávající příkop. Příkop je navržen lichoběžníkového tvaru s šířkou ve dně 450 mm (km 0,135 až km 0,422), resp. 300 mm (km 0,433 až 0,500) a sklony svahů 1:2 směrem k doplňkové polní cestě DC4 a 1:1,5 až 1:4 (dáno hranicí parcely). Potrubí bude obetonováno a vyztuženo KARI sítí 8/100x8/100 mm. Propustek je navržen z důvodu křížení příkopu s účelovou komunikací (v trase stávající cesty je navržena polní cesta VC1, která není součástí tohoto projektu).

Od staničení km 0,138 až do km 0,495 je příkop ZP2 na jeho levém břehu doplněn o zemní val. Tento zemní val umožní bezpečné převedení návrhového průtoku. V koruně zemního valu je navržena doplňková polní cesta DC4 (SO 03), která bude využívána výhradně pro techniku údržby. Výstavba valu (náspu polní cesty) je nutná pro plnění funkce příkopu ZP2.

Sklony svahů jsou navrženy 1:2. V celé trase je těleso komunikace umístěno do svažitého terénu. Ve staničení km 0,210 až km 0,405 bude pata svahu zpevněna kamennou patkou.

Ve staničení km 0,405 až 0,455 bude pata svahu zpevněna gabionovými koši.

Ve staničení km 0,422 až km 0,432 je příkop na délce 10 m zatrubněn z důvodu blízkého umístění sloupu VN.

Ve staničení km 0,480 je navržen propustek DN 400. Délka propustku je 7,5 m, podélný sklon betonové trouby propustku je 2,5 %.

SO 03 Polní cesta DC4 (veřejně nepřístupná)

Polní cesta je navržena na parcelách č. 2374 a 2376, k. ú. Žlutava. Začátek komunikace se napojuje na stávající účelovou komunikaci na parcele č. 2376, k. ú. Žlutava. Cesta je navržena jako slepá, na jejím konci je navrženo obratiště. Navržená komunikace bude užívána výhradně pro účely údržby zatravněného příkopu ZP2.

Doplňková polní cesta DC4 je navržena jako veřejně nepřístupná účelová komunikace (P 3,5/20) v délce 357 m. Komunikace v daném úseku patří dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů mezi účelové komunikace.

Navržená komunikace bude užívána výhradně pro účely údržby zatravněného příkopu ZP2, který vede podél cesty DC4.

Označení návrhové kategorie dané účelové komunikace je P 3,5/20. Jedná se o jednopruhovou komunikaci o šířce jízdního pruhu 3,0 m; krajnice 2 x 0,25 m. Sklony svahů jsou navrženy 1:2. V celé trase je těleso komunikace umístěno do svažitého terénu.

Ve staničení km 0,210 až km 0,405 bude pata svahu zpevněna kamennou patkou. Ve staničení km 0,405 až 0,455 bude pata svahu zpevněna gabionovými koši.

Návrhová rychlost účelové komunikace je 20 km/hod. Kryt vozovky je navržen ze zatravněvací vrstvy (3 kg/m²), tl. 50 mm, která bude uložena na vrstvu štěrkodrti, tl. 250 mm. Konstruktivní skladba vychází z Katalogu polních cest: PN 6-7, třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2:

Zatravněvací vrstva (3 kg/m²) 50 mm

Štěrkodrt' ŠDB 250 mm (ČSN 73 6126-1)

Celk. tloušťka konstrukce 300 mm.

V okolí navržené cesty na dotčených parcelách bude provedeno ohumusování a osetí (tl. 100 mm) v rámci navázání na stávající terén.

Staničení cesty je převzato z návrhu záchytných příkopů. Začátek úseku ZÚ je umístěn ve staničení km 0,138, konec úseku KÚ ve staničení km 0,495.

Ve staničení km 0,150 bude umístěna uzamykatelná závora, která znemožní přístup nepovolaným osobám. Závora bude řešena jako ocelová s kotvením do betonového bloku o rozměrech 600/600/1000 mm. Konstrukce závory bude zhotovena z ocelových trubek. Závora bude umístěna 850 mm nad terén a její délka bude 2,5 m. Závora bude opatřena bíločerveným barevným nátěrem.

Ve staničení km 0,405 až 0,455 bude násyp cesty zpevněn gabionovými koši. Zpevnění je navrženo z důvodu nepříznivých sklonových poměrů a stísněného prostoru, který je vymezen hranicemi parcely.

Ve staničení km 0,480 je navrženo obratiště tvaru písmene T. Šířka komunikace v prostoru obratiště je 3,0 m, poloměry oblouků v místě napojení obratiště na polní cestu jsou 3 m. Délka obratiště od křížení os po konec obratiště je 7,65 m. Prostorové uspořádání obratiště je významně omezeno velikostí parcely.

V úseku mezi km 0,275 až KÚ (km 0,495) vede trasa v souběhu s neprovozovaným podzemním kabelem ve správě CETIN a.s. Kabel bude v celé délce kolize s návrhem odstraněn bez náhrady. Toto řešení bylo odsouhlaseno zaměstnancem společnosti CETIN a.s. pověřeným ochranou sítě. Souhlas je doložen v dokladové části.

Křížení sítí:

km 0,159 nadzemní vedení VN (E.ON Distribuce, a.s.)

km 0,452 nadzemní vedení VN (E.ON Distribuce, a.s.)

Souběh sítí:

km 0,275 – km 0,495 neprovozované podzemní vedení (CETIN a.s.)

Cesta je navržena bez sjezdů a bez rozšíření v obloucích. Šířka komunikace byla odsouhlasena s budoucím uživatelem veřejně nepřístupné cesty a vzhledem k okolním podmínkám a účelu cesty je považována za dostatečnou.

Odvodnění komunikace se předpokládá do příkopu ZP2 a do zelených ploch podél cesty.

Příloha č. 3 Doporučení na imisní limity a prašnost

Imisní limity

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje⁹

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20211010A

Stavba: Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k.ú. Žlutava

KSO:
Místo: k.ú. Žlutava

CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

Projektant:
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

IČ: 28597044
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminkv.urs.cz>.

Cena bez DPH	7 422 705,71
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 422 705,71	1 558 768,20
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 981 473,91
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20211010A

Stavba: Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k.ú. Žlutava

Místo: k.ú. Žlutava

Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12,

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

7 422 705,71

8 981 473,91

SO 01 Záchytný příkop ZP1

1 355 579,41

1 640 251,09

STA

SO 02 Záchytný příkop ZP2

2 962 378,96

3 584 478,54

STA

SO 03 Polní cesta DC4

2 814 746,61

3 405 843,40

STA

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

290 000,73

350 900,88

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k.ú. Žlutava
Objekt: **SO 01 - Záchytný příkop ZP1**

KSO:
Místo: k.ú. Žlutava

Zadavatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

Projektant:
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2020

IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

IČ: 28597044
DIČ:

Cena bez DPH			1 355 579,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 355 579,41	21,00%	284 671,68
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 640 251,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k.ú. Žlutava
Objekt:

SO 01 - Záchytný příkop ZP1

Místo: k.ú. Žlutava
Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Datum: 19. 10. 2020
Projektant: AGPOL s.r.o.,
Jungmannova
153/12, 77900
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 355 579,41
HSV - Práce a dodávky HSV		1 355 579,41
1 - Zemní práce		520 409,05
2 - Zakládání		18 450,00
4 - Vodorovné konstrukce		584 504,60
5 - Komunikace pozemní		32 860,00
8 - Trubní vedení		2 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		81 106,80
997 - Přesun sutě		13 910,40
998 - Přesun hmot		101 838,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k.ú. Žlutava
Objekt:

SO 01 - Záchytný příkop ZP1

Místo: k.ú. Žlutava

Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 355 579,41

D HSV Práce a dodávky HSV

1 355 579,41

D 1 Zemní práce

520 409,05

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	120,000	45,00	5 400,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111251103					
VV			viz B. TZ, C.4					
VV			120		120,000			
VV			Součet		120,000			
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	34,000	290,00	9 860,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101101					
VV			viz B. TZ, C.4					
VV			30+4		34,000			
VV			Součet		34,000			
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	329,00	658,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101102					
VV			viz B. TZ, C.4					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
4	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	34,000	300,00	10 200,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251101					
VV			viz B. TZ, C.4					
VV			30+4		34,000			
VV			Součet		34,000			
5	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251102					
VV			viz B. TZ, C.4					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
6	K	121151115	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	407,000	24,00	9 768,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151115					
VV			viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
VV			sejmutí humozní vrstvy a drnu					
VV			407		407,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		407,000				
7	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	155,000	140,00	21 700,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122252204						
VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8						
VV		výkop příkopu						
VV		155						
VV		Součet						
		155,000						
8	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	205,640	180,00	37 015,20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251104						
VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8						
VV		vykopávky pro opevnění						
VV		170						
VV		propustek						
VV		3,3*10,8						
VV		Součet						
		205,640						
9	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,823	420,00	3 285,66	CS ÚRS 2021 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251101						
VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8						
VV		prahy propustek						
VV		0,45*0,9*(3,3+4,4)						
VV		prahy v korytě						
VV		0,8*0,6*(3,2+3,5+3,1)						
VV		Součet						
		7,823						
10	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	34,000	30,00	1 020,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201401						
VV		viz B. TZ, C.4						
VV		34						
VV		Součet						
		34,000						
11	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201402						
VV		viz B. TZ, C.4						
VV		2						
VV		Součet						
		2,000						
12	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	34,000	350,00	11 900,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201411						
VV		viz B. TZ, C.4						
VV		34						
VV		Součet						
		34,000						
13	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	680,00	1 360,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201412						
VV		viz B. TZ, C.4						
VV		2						
VV		Součet						
		2,000						
14	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	34,000	120,00	4 080,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201421						
VV		viz B. TZ, C.4						
VV		34						
VV		Součet						
		34,000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201422					
		VV	viz B. TZ, C.4					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
16	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	120,000	40,00	4 800,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301501					
		VV	viz B. TZ, C.4					
		VV	120		120,000			
		VV	Součet		120,000			
17	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	816,000	2,00	1 632,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301931					
		VV	viz B. TZ, C.4					
		VV	odvoz na skládku do 25 km					
		VV	34*24		816,000			
		VV	Součet		816,000			
18	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	48,000	5,00	240,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301932					
		VV	viz B. TZ, C.4					
		VV	odvoz na skládku do 25km					
		VV	2*24		48,000			
		VV	Součet		48,000			
19	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	816,000	2,00	1 632,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301951					
		VV	viz B. TZ, C.4					
		VV	odvoz na skládku do 25 km					
		VV	34*24		816,000			
		VV	Součet		816,000			
20	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	48,000	10,00	480,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301952					
		VV	viz B. TZ, C.4					
		VV	odvoz na skládku do 25km					
		VV	2*24		48,000			
		VV	Součet		48,000			
21	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	816,000	5,00	4 080,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301971					
		VV	viz B. TZ, C.4					
		VV	odvoz na skládku do 25 km					
		VV	34*24		816,000			
		VV	Součet		816,000			
22	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	48,000	7,00	336,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301972					
		VV	viz B. TZ, C.4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odvoz na skládku do 25km					
	VV		2*24		48,000			
	VV		Součet		48,000			
23	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	2 400,000	8,00	19 200,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301981						
	VV		viz B. TZ, C.4					
	VV		odvoz na skládku do 25km					
	VV		120*20		2 400,000			
	VV		Součet		2 400,000			
24	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	542,150	70,00	37 950,50	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		zemina na meziskládku					
	VV		sejmutá humozní vrstva					
	VV		407*0,3		122,100			
	VV		výkopy					
	VV		155+170		325,000			
	VV		zpět k zásypu					
	VV		34		34,000			
	VV		zpět k ohumusování					
	VV		18,4		18,400			
	VV		přebytek k rozprostření					
	VV		61,05-18,4		42,650			
	VV		Součet		542,150			
25	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	376,073	230,00	86 496,79	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		odvoz přebytku zeminy na skládku					
	VV		(170+155)-34		291,000			
	VV		"rýhy"7,823		7,823			
	VV		"propustek"35,64-19,44		16,200			
	VV		přebytek humozní vrstvy na skládku					
	VV		122,1*0,5		61,050			
	VV		Součet		376,073			
26	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 641,095	8,00	45 128,76	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		odvoz na skládku do 25km					
	VV		376,073*15		5 641,095			
	VV		Součet		5 641,095			
27	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	122,100	40,00	4 884,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/166151101						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		protřídění a protřepání humozní vrstvy a drnu					
	VV		50% využití zpět					
	VV		122,1		122,100			
	VV		Součet		122,100			
28	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	463,300	40,00	18 532,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8 VV výkop zpět k zásypu VV 34 VV přebytek na skládku VV (170+155)-34 VV zpět k ohumusování VV 184*0,1 VV přebytek protřízené humozní vrstvy VV "na skládku"122,1*0,5 VV "k užití - rozprostření"61,05-18,4 VV přebytek na skládku VV "propustek"35,64-19,44 VV Součet		34,000 291,000 18,400 61,050 42,650 16,200 463,300			
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	447,100	20,00	8 942,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8 VV humozní vrstva na meziskládku VV 122,1 VV výkopy na meziskládku VV 155+170 VV Součet		122,100 325,000 447,100			
30	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	676,931	150,00	101 539,65	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8 VV předpokládaná tabulková objemová hmotnost 1800kg/m3 VV 376,073*1,8 VV Součet		676,931 676,931			
31	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	53,440	110,00	5 878,40	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8 VV zpětný zásyp VV 34 VV propustek VV 1,8*10,8 VV Součet		34,000 19,440 53,440			
32	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	426,500	42,00	17 913,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8 VV přebytek vytřízené humozní vrstvy k rozprostření VV (61,05-18,4)/0,1 VV Součet		426,500 426,500			
33	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	480,000	7,00	3 360,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8 VV osetí zbytku parcely VV 480 VV Součet		480,000 480,000			
34	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	14,832	115,00	1 705,68	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV specifikace k pol.181411121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		480*0,03*1,03		14,832			
	VV		Součet		14,832			
35	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	184,000	12,00	2 208,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411122						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		osetí příkop					
	VV		184		184,000			
	VV		Součet		184,000			
36	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	5,686	115,00	653,89	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572474						
	VV		specifikace k pol.181411122					
	VV		184*0,03*1,03		5,686			
	VV		Součet		5,686			
37	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	480,000	8,00	3 840,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951111						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		urovnání zbytku parcely					
	VV		480		480,000			
	VV		Součet		480,000			
38	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	89,960	12,00	1 079,52	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		44		44,000			
	VV		"propustek"1,2*10,8		12,960			
	VV		"sjezd"33		33,000			
	VV		Součet		89,960			
39	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	465,000	42,00	19 530,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151111						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		140+255		395,000			
	VV		"rovnánina"25+23+22		70,000			
	VV		Součet		465,000			
40	K	182351123	Rozprostření a urovnání omice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	184,000	55,00	10 120,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182351123						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		ohumusování					
	VV		184		184,000			
	VV		Součet		184,000			
D 2 Zakládání							18 450,00	
41	K	273361412	Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,410	45 000,00	18 450,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273361412						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.5					
	VV		výztuž obetonování propustku					
	VV		(225,23+184,31)*0,001		0,410			
	VV		Součet		0,410			
D 4 Vodorovné konstrukce							584 504,60	
42	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm	m2	12,430	320,00	3 977,60	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451313511						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		propustek					
	VV		(5,6+5,7)*1,1		12,430			
	VV		Součet		12,430			
43	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	1,296	1 050,00	1 360,80	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.5					
	VV		propustek					
	VV		1,2*0,1*10,8		1,296			
	VV		Součet		1,296			
44	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu	m3	4,704	5 200,00	24 460,80	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452218142					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		prahy v korytě					
	VV		0,8*0,6*(3,2+3,5+3,1)		4,704			
	VV		Součet		4,704			
45	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek	m3	2,772	5 200,00	14 414,40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452318510					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		prahy propustek					
	VV		0,45*0,8*(3,3+4,4)		2,772			
	VV		Součet		2,772			
46	K	452384111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce z prostého betonu tř. C 12/15 pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2	m	6,000	320,00	1 920,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452384111					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.5					
	VV		propustek					
	VV		10*0,6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
47	K	457571111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkopísku bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm	m3	40,000	820,00	32 800,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457571111					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		podkladní vrstva šp pod opevnění					
	VV		9+31		40,000			
	VV		Součet		40,000			
48	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	164,000	1 980,00	324 720,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462512270					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		zához z kamenů do 80 kg					
	VV		"s urovnáním"37		37,000			
	VV		"bez urovnání"127		127,000			
	VV		Součet		164,000			
49	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	322,000	150,00	48 300,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462519002					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		urovnání líce opevnění					
	VV		km 0,02-0,1135					
	VV		2,8*115		322,000			
	VV		Součet		322,000			
50	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	31,500	2 450,00	77 175,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/463212111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		opevnění rovinou					
	VV		"vyústění"25*0,45		11,250			
	VV		"obnova"23*0,45		10,350			
	VV		"mezi P25 a P21"22*0,45		9,900			
	VV		Součet		31,500			
51	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	70,000	150,00	10 500,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/463212191					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		23+25+22		70,000			
	VV		Součet		70,000			
52	K	464451114	Prolití konstrukce z kamene vrstvy z lomového kamene cementovou maltou MC-25	m3	6,350	3 250,00	20 637,50	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/464451114					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		prolití mezer kameniva betonem					
	VV		127*0,05		6,350			
	VV		Součet		6,350			
53	K	465512127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	12,430	1 950,00	24 238,50	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465512127					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.5					
	VV		propustek					
	VV		(5,6+5,7)*1,1		12,430			
	VV		Součet		12,430			
D	5		Komunikace pozemní				32 860,00	
54	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	66,000	210,00	13 860,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.5					
	VV		sjezd P25					
	VV		33*2		66,000			
	VV		Součet		66,000			
55	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	190,000	100,00	19 000,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/566501111					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1					
	VV		vyspravení výtlučků na stáv. komunikaci					
	VV		190		190,000			
	VV		Součet		190,000			
D	8		Trubní vedení				2 500,00	
56	K	820441113	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 400 do 600 mm	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/820441113					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.5					
	VV		čela propustku					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				81 106,80	
57	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	10,800	1 950,00	21 060,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919521140					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.5					
	VV		10,8		10,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		10,800			
58	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	10,800	2 210,00	23 868,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59222001					
VV			specifikace k pol.919521140					
VV			10,8		10,800			
VV			Součet		10,800			
59	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	8,614	4 200,00	36 178,80	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919535555					
VV			viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.5					
VV			obetonování propustek					
VV			(1,3-(0,4*0,4*3,14))*10,8		8,614			
VV			Součet		8,614			
D 997			Přesun sutě				13 910,40	
60	K	997013R1	Poplatek za uložení dřevěného bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	30,912	450,00	13 910,40	
VV			viz B. TZ, C.4					
VV			pařezy na skládku					
VV			34*0,5*0,5*0,5*1		4,250			
VV			2*0,7*0,7*0,7*1		0,686			
VV			větve					
VV			2*0,5*1,0		1,000			
VV			34*0,3*1,0		10,200			
VV			kmeny					
VV			34*0,15*0,15*3,14*3		7,206			
VV			2*0,25*0,25*3,14*4		1,570			
VV			křoviny					
VV			120*0,05		6,000			
VV			Součet		30,912			
D 998			Přesun hmot				101 838,56	
61	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	636,491	160,00	101 838,56	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k.ú. Žlutava
Objekt: SO 02 - Záchytný příkop ZP2

KSO:
Místo: k.ú. Žlutava

Zadavatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

Projektant:
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2020

IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

IČ: 28597044
DIČ:

Cena bez DPH		2 962 378,96		
DPH základní snížená	Základ daně	2 962 378,96		Výše daně
		0,00		622 099,58
				0,00
Cena s DPH		v CZK	3 584 478,54	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k.ú. Žlutava

Objekt:

SO 02 - Záchytný příkop ZP2

Místo:

k.ú. Žlutava

Datum:

19. 10. 2020

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant:

AGPOL s.r.o.,
Jungmannova
153/12, 77900

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 962 378,96

HSV - Práce a dodávky HSV

2 945 961,46

1 - Zemní práce	1 361 108,37
2 - Zakládání	45 135,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	42 642,50
4 - Vodorovné konstrukce	1 068 123,87
5 - Komunikace pozemní	12 600,00
8 - Trubní vedení	76 114,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	141 042,40
997 - Přesun sutě	67 224,60
998 - Přesun hmot	131 969,92
PSV - Práce a dodávky PSV	16 417,50
767 - Konstrukce zámečnické	15 843,50
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	574,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k.ú. Žlutava
Objekt:

SO 02 - Záchytný příkop ZP2

Místo: k.ú. Žlutava

Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 962 378,96

D HSV Práce a dodávky HSV

2 945 961,46

D 1 Zemní práce

1 361 108,37

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	885,000	45,00	39 825,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111251103					
VV			viz B. TZ, C.4					
VV			885					
VV			885,000					
VV			Součet					
			885,000					
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	106,000	290,00	30 740,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101101					
VV			viz B. TZ, C.4					
VV			93+13					
VV			106,000					
VV			Součet					
			106,000					
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	21,000	329,00	6 909,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101102					
VV			viz B. TZ, C.4					
VV			21					
VV			21,000					
VV			Součet					
			21,000					
4	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101103					
VV			viz B. TZ, C.4					
VV			1					
VV			1,000					
VV			Součet					
			1,000					
5	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	106,000	300,00	31 800,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251101					
VV			viz B. TZ, C.4					
VV			106					
VV			106,000					
VV			Součet					
			106,000					
6	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	21,000	500,00	10 500,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251102					
VV			viz B. TZ, C.4					
VV			21					
VV			21,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			21,000			
7	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251103						
VV		viz B. TZ, C.4						
VV		1						
VV		Součet						
8	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	20,000	70,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107322						
VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.6						
VV		odstranění stáv. vrstvy recyklátu						
VV		nad propustkem P21						
VV		20						
VV		Součet						
9	K	121151115	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	2 178,000	24,00	52 272,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151115						
VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8						
VV		sejmutí humozní vrstvy a drnu						
VV		958						
VV		manipulační pruh						
VV		590+630						
VV		Součet						
10	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	178,000	140,00	24 920,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122252204						
VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8						
VV		výkop příkopu						
VV		178						
VV		Součet						
11	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	349,380	180,00	62 888,40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251104						
VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8						
VV		vykopávky pro opevnění						
VV		296						
VV		propustek						
VV		"P21"2,9*12,2						
VV		"P50"2,4*7,5						
VV		Součet						
12	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	19,868	420,00	8 344,56	CS ÚRS 2021 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251101						
VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8						
VV		prahy propustek						
VV		0,45*0,9*(3,3+4,45)*1,1						
VV		0,45*0,9*(3,3+3,3)*1,1						
VV		prahy v korytě						
VV		0,8*0,6*(2,4+2,3+2,6+2,1+2,7+2,6+2,4+2,4+3,8)*1,1						
VV		práh zatrubnění						
VV		0,3*0,9*3,95*1,1						
VV		Součet						
13	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	20,650	420,00	8 673,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254202						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.6					
	VV		zatrubnění a vtok objekt					
	VV		1,75*11,8		20,650			
	VV		Součet		20,650			
14	K	151100R1	Statické zajištění sloupu VN kotvicími lany	soub	1,000	18 000,00	18 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje kompletní zřízení a demontáž zajištění sloupu, včetně potřebných dodávek materiálu. Předpokládá se zajištění pomocí kotvicích lan. Specifikace a přesný technologický postup bude určen zhotovitelem.</i>					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.6					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepržení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	30,680	150,00	4 602,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151811132					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.6					
	VV		pažení zatrubnění					
	VV		1,3*2*11,8		30,680			
	VV		Součet		30,680			
16	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepržení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	30,680	100,00	3 068,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151811232					
	VV		viz pol.151811132					
	VV		30,68		30,680			
	VV		Součet		30,680			
17	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	106,000	30,00	3 180,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201401					
	VV		viz B. TZ, C.4					
	VV		106		106,000			
	VV		Součet		106,000			
18	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	21,000	150,00	3 150,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201402					
	VV		viz B. TZ, C.4					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
19	K	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201403					
	VV		viz B. TZ, C.4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	106,000	350,00	37 100,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201411					
	VV		viz B. TZ, C.4					
	VV		106		106,000			
	VV		Součet		106,000			
21	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	21,000	680,00	14 280,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201412					
	VV		viz B. TZ, C.4					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
22	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201413 viz B. TZ, C.4 1 Součet		1,000 1,000			
23	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	106,000	120,00	12 720,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201421 viz B. TZ, C.4 106 Součet		106,000 106,000			
24	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	21,000	350,00	7 350,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201422 viz B. TZ, C.4 21 Součet		21,000 21,000			
25	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201423 viz B. TZ, C.4 1 Součet		1,000 1,000			
26	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	885,000	40,00	35 400,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301501 viz B. TZ, C.4 885 Součet		885,000 885,000			
27	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2 544,000	2,00	5 088,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301931 viz B. TZ, C.4 odvoz na skládku do 25 km 106*24 Součet		2 544,000 2 544,000			
28	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	504,000	5,00	2 520,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301932 viz B. TZ, C.4 odvoz na skládku do 25km 21*24 Součet		504,000 504,000			
29	K	162301933	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	24,000	15,00	360,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301933 viz B. TZ, C.4 odvoz na skládku do 25km 1*24 Součet		24,000 24,000			
30	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	2 544,000	2,00	5 088,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301951					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz B. TZ, C.4					
	VV		odvoz na skládku do 25 km					
	VV		106*24		2 544,000			
	VV		Součet		2 544,000			
31	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	504,000	10,00	5 040,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301952						
	VV		viz B. TZ, C.4					
	VV		odvoz na skládku do 25km					
	VV		21*24		504,000			
	VV		Součet		504,000			
32	K	162301953	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	24,000	35,00	840,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301953						
	VV		viz B. TZ, C.4					
	VV		odvoz na skládku do 25km					
	VV		1*24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
33	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2 544,000	5,00	12 720,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301971						
	VV		viz B. TZ, C.4					
	VV		odvoz na skládku do 25 km					
	VV		106*24		2 544,000			
	VV		Součet		2 544,000			
34	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	504,000	7,00	3 528,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301972						
	VV		viz B. TZ, C.4					
	VV		odvoz na skládku do 25km					
	VV		21*24		504,000			
	VV		Součet		504,000			
35	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	24,000	15,00	360,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301973						
	VV		viz B. TZ, C.4					
	VV		odvoz na skládku do 25km					
	VV		1*24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
36	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	17 700,000	8,00	141 600,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301981						
	VV		viz B. TZ, C.4					
	VV		odvoz na skládku do 25km					
	VV		885*20		17 700,000			
	VV		Součet		17 700,000			
37	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 676,100	70,00	117 327,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		zemina na meziskládku					
	VV		sejmutá humózní vrstva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		958*0,3		287,400			
	VV		výkopy					
	VV		178+296		474,000			
	VV		zpět k zásypu					
	VV		39		39,000			
	VV		zpět k ohumusování					
	VV		73,2		73,200			
	VV		přebytek k rozprostření					
	VV		143,7-73,2		70,500			
	VV		manipulační pruh					
	VV		"na meziskládku"(590+630)*0,3		366,000			
	VV		"zpět"(590+630)*0,3		366,000			
	VV		Součet		1 676,100			
38	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	632,668	230,00	145 513,64	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		odvoz přebytku zeminy na skládku					
	VV		(296+178)-39		435,000			
	VV		"rýhy"19,868		19,868			
	VV		"votk. objekt+zatr."20,65-9,44		11,210			
	VV		"propustek P21"35,38-20,74		14,640			
	VV		"propustek P50"18-9,75		8,250			
	VV		přebytek humozní vrstvy na skládku					
	VV		287,4*0,5		143,700			
	VV		Součet		632,668			
39	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	9 490,020	8,00	75 920,16	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		odvoz na skládku do 25km					
	VV		632,668*15		9 490,020			
	VV		Součet		9 490,020			
40	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	287,400	40,00	11 496,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/166151101					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		protřídění a protřepání humozní vrstvy a drnu					
	VV		50% využití zpět					
	VV		958*0,3		287,400			
	VV		Součet		287,400			
41	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 161,500	40,00	46 460,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		výkop zpět k zásypu					
	VV		39		39,000			
	VV		přebytek na skládku					
	VV		(178+296)-39		435,000			
	VV		zpět k ohumusování					
	VV		732*0,1		73,200			
	VV		přebytek protříděné humozní vrstvy					
	VV		"na skládku"287,4*0,5		143,700			
	VV		"k užití - rozprostření"143,7-73,2		70,500			
	VV		přebytek na skládku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"propustek P21"35,38-20,74		14,640			
	VV		"propustek P50"18-9,75		8,250			
	VV		"vtok.objekt+zatr."20,65-9,44		11,210			
	VV		manipulační pruh					
	VV		"zpět"(590+630)*0,3		366,000			
	VV		Součet		1 161,500			
42	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 127,400	20,00	22 548,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		humozní vrstva na meziskládku					
	VV		287,4		287,400			
	VV		výkopy na meziskládku					
	VV		178+296		474,000			
	VV		manipulační pruh					
	VV		"na meziskládku"(590+630)*0,3		366,000			
	VV		Součet		1 127,400			
43	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 138,802	150,00	170 820,30	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		předpokládaná tabulková objemová hmotnost 1800kg/m3					
	VV		632,668*1,8		1 138,802			
	VV		Součet		1 138,802			
44	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	81,830	110,00	9 001,30	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174101101					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		zpětný zásyp					
	VV		39		39,000			
	VV		propustek					
	VV		"P21"1,7*12,2		20,740			
	VV		"P50"1,3*7,5		9,750			
	VV		zatrubnění					
	VV		0,8*11,8		9,440			
	VV		zpětný zásyp recyklátem					
	VV		5,8/2,0		2,900			
	VV		Součet		81,830			
45	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	705,000	18,00	12 690,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351113					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		přebytek vytřízené humozní vrstvy k rozprostření					
	VV		(143,7-73,2)/0,1		705,000			
	VV		Součet		705,000			
46	K	181351115	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	1 220,000	24,00	29 280,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351115					
	VV		viz D.1.1.a,					
	VV		rekultivace manipulačního pruhu					
	VV		590+630		1 220,000			
	VV		Součet		1 220,000			
47	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	520,000	7,00	3 640,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411121					
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		osetí zbytku parcely					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		520		520,000			
	VV		Součet		520,000			
48	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	16,068	115,00	1 847,82	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572472						
	VV		specifikace k pol.181411121					
	VV		520*0,03*1,03		16,068			
	VV		Součet		16,068			
49	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	732,000	12,00	8 784,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411122						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		osetí příkop					
	VV		732		732,000			
	VV		Součet		732,000			
50	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	22,619	115,00	2 601,19	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572474						
	VV		specifikace k pol.181411122					
	VV		732*0,03*1,03		22,619			
	VV		Součet		22,619			
51	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 740,000	8,00	13 920,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951111						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		urovnání zbytku parcely					
	VV		520		520,000			
	VV		urovnání a rekultivace manipulačního pruhu					
	VV		590+630		1 220,000			
	VV		Součet		1 740,000			
52	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	18,000	12,00	216,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		18		18,000			
	VV		"propustek"					
	VV		"sjezd"					
	VV		Součet		18,000			
53	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	1 575,000	42,00	66 150,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151111						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		714		714,000			
	VV		"rovnánina"861		861,000			
	VV		Součet		1 575,000			
54	K	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	732,000	24,00	17 568,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182351133						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		ohumusování					
	VV		732		732,000			
	VV		Součet		732,000			
55	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 220,000	2,00	2 440,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183403114						
	VV		viz D.1.1.a,					
	VV		rekultivace manipulačního pruhu					
	VV		590+630		1 220,000			
	VV		Součet		1 220,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	183403151	Obdělání půdy smykáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 220,000	2,00	2 440,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183403151					
		VV	viz D.1.1.a,					
		VV	rekultivace manipulačního pruhu					
		VV	590+630		1 220,000			
		VV	Součet		1 220,000			
57	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 220,000	1,50	1 830,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183403161					
		VV	viz D.1.1.a,					
		VV	rekultivace manipulačního pruhu					
		VV	590+630		1 220,000			
		VV	Součet		1 220,000			
58	K	183551313	Úprava zemědělské půdy - orba střední, hl. do 0,24 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,122	4 500,00	549,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183551313					
		VV	viz D.1.1.a,					
		VV	rekultivace manipulačního pruhu					
		VV	0,122		0,122			
		VV	Součet		0,122			
D 2			Zakládání				45 135,00	
59	K	273361412	Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2	t	1,003	45 000,00	45 135,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273361412					
		VV	viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.5					
		VV	výztuž obetonování propustku					
		VV	"P21"(254,46+208,17)*0,001		0,463			
		VV	"P50"(123,72+102,39)*0,001		0,226			
		VV	obetonování zatrubnění					
		VV	(171,59+142,04)*0,001		0,314			
		VV	Součet		1,003			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				42 642,50	
60	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,008	12 500,00	100,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317941121					
		VV	viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.6					
		VV	rám česle					
		VV	3,85kg/m					
		VV	2*1,0*3,85*0,001		0,008			
		VV	Součet		0,008			
61	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm	t	0,008	37 500,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/13010420					
		VV	specifikace k pol.317941121					
		VV	2*1,0*3,85*0,001		0,008			
		VV	Součet		0,008			
62	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	2,790	5 250,00	14 647,50	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321321116					
		VV	viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.6					
		VV	vtokový objekt					
		VV	1,35*1,0		1,350			
		VV	2,4*0,3*2		1,440			
		VV	Součet		2,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	11,900	1 150,00	13 685,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321351010					
		VV	viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.6					
		VV	vtokový objekt					
		VV	(1,65+1,3+0,8+1,15)*1,0		4,900			
		VV	2,4*2		4,800			
		VV	1,1*2		2,200			
		VV	Součet		11,900			
64	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	11,900	250,00	2 975,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321352010					
		VV	viz pol.321351010					
		VV	11,9		11,900			
		VV	Součet		11,900			
65	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,243	45 000,00	10 935,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/321368211					
		VV	viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.6					
		VV	vtokový objekt					
		VV	(48,59+194,82)*0,001		0,243			
		VV	Součet		0,243			
D 4			Vodorovné konstrukce				1 068 123,87	
66	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm	m2	43,945	320,00	14 062,40	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451313511					
		VV	viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.5					
		VV	propustek					
		VV	"P21"(8,95+7,7)*1,1		18,315			
		VV	"P50"(5,5+5,9)*1,1		12,540			
		VV	zatrubnění					
		VV	(4,3+7,6)*1,1		13,090			
		VV	Součet		43,945			
67	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,364	1 050,00	2 482,20	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111					
		VV	viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.5					
		VV	propustek					
		VV	"P21"1,2*0,1*12,2		1,464			
		VV	"P50"1,2*0,1*7,5		0,900			
		VV	Součet		2,364			
68	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu	m3	11,184	5 200,00	58 156,80	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452218142					
		VV	viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
		VV	prahy v korytě					
		VV	0,8*0,6*(2,4+2,3+2,6+2,1+2,7+2,6+2,4+2,4+3,8)		11,184			
		VV	Součet		11,184			
69	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,760	3 200,00	2 432,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452311131					
		VV	viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.6					
		VV	zatrubnění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,95*10,0*0,08		0,760			
	VV		Součet		0,760			
70	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek	m3	7,436	5 200,00	38 667,20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452318510						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		prahy propustek					
	VV		0,45*0,9*(3,3+4,45)*1,1		3,453			
	VV		0,45*0,9*(3,3+3,3)*1,1		2,940			
	VV		práh zatrubnění					
	VV		0,3*0,8*3,95*1,1		1,043			
	VV		Součet		7,436			
71	K	452384111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce z prostého betonu tř. C 12/15 pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2	m	14,200	320,00	4 544,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452384111						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.5					
	VV		propustek					
	VV		12*0,6		7,200			
	VV		6*0,5		3,000			
	VV		zatrubnění					
	VV		8*0,5		4,000			
	VV		Součet		14,200			
72	K	457571111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm	m3	0,841	820,00	689,62	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457571111						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		podklad prahy					
	VV		0,45*0,1*(3,3+4,45)*1,1		0,384			
	VV		0,45*0,1*(3,3+3,3)*1,1		0,327			
	VV		0,3*0,1*3,95*1,1		0,130			
	VV		Součet		0,841			
73	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	6,980	1 980,00	13 820,40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462512270						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		zához z kamenů do 80 kg					
	VV		okolo prahu					
	VV		1,9*2*1,1*0,45		1,881			
	VV		(2,3+8,0)*0,45*1,1		5,099			
	VV		Součet		6,980			
74	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	15,510	150,00	2 326,50	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462519002						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		urovnání líce opevnění					
	VV		1,9*2*1,1		4,180			
	VV		(2,3+8,0)*1,1		11,330			
	VV		Součet		15,510			
75	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	345,000	2 450,00	845 250,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/463212111						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.8					
	VV		opevnění rovnaninou					
	VV		345		345,000			
	VV		Součet		345,000			
76	K	465512127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	43,945	1 950,00	85 692,75	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.5 VV propustek VV "P21"(8,95+7,7)*1,1 VV "P50"(5,5+5,9)*1,1 VV zatrubnění VV (4,3+7,6)*1,1 VV Součet					
	D	5	Komunikace pozemní				12 600,00	
77	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	60,000	210,00	12 600,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.5 VV sjezd P21 VV 30*2 VV Součet					
	D	8	Trubní vedení				76 114,80	
78	K	812392121	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 400	m	10,700	1 250,00	13 375,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.6 VV 10,7 VV Součet					
79	M	59223021	trouba betonová hrdlová DN 400	m	10,700	1 190,00	12 733,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV specifikace k pol.812392121 VV 10,7 VV Součet					
80	K	820441113	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 400 do 600 mm	kus	5,000	1 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.5 VV čela propustku VV 2+2 VV zatrubnění VV 1 VV Součet					
81	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	7,174	3 200,00	22 956,80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.6 VV zatrubnění VV (1,0-(0,3*0,3*3,14))*10,0 VV Součet					
82	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	16,000	1 300,00	20 800,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.6 VV 0,8*2*10,0 VV Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				141 042,40	
83	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	7,500	1 250,00	9 375,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.5 VV 7,5 VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		7,500			
84	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	7,500	1 690,00	12 675,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59222022						
	VV		specifikace k pol.919521120					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
85	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	12,200	1 950,00	23 790,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919521140						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.5					
	VV		12,2		12,200			
	VV		Součet		12,200			
86	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	12,200	2 210,00	26 962,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59222001						
	VV		specifikace k pol.919521140					
	VV		12,2		12,200			
	VV		Součet		12,200			
87	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	15,862	4 200,00	66 620,40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919535555						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.5					
	VV		obetonování propustek					
	VV		(1,3-(0,4*0,4*3,14))*12,2		9,731			
	VV		(1,1-(0,3*0,3*3,14))*7,5		6,131			
	VV		Součet		15,862			
88	K	953943121	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti do 1 kg/kus	kus	6,000	120,00	720,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953943121						
	VV		viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.6					
	VV		kotvení profilů do betonu					
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
89	M	553439R1	kotevní trny dl. 250 mm	kus	6,000	150,00	900,00	
	VV		specifikace k pol.953943121					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D	997		Přesun sutě				67 224,60	
90	K	997013R1	Poplatek za uložení dřevěného bioodpadu na skládce (skládkovné)	t	149,388	450,00	67 224,60	
	VV		viz B. TZ, C.4					
	VV		pařezy na skládku					
	VV		106*0,5*0,5*0,5*1		13,250			
	VV		21*0,7*0,7*0,7*1		7,203			
	VV		1*0,9*0,9*1		0,810			
	VV		větve					
	VV		1*0,7*1,0		0,700			
	VV		21*0,5*1,0		10,500			
	VV		106*0,3*1,0		31,800			
	VV		kmeny					
	VV		106*0,15*0,15*3,14*3		22,467			
	VV		21*0,25*0,25*3,14*4		16,485			
	VV		1*0,35*0,35*3,14*5		1,923			
	VV		křoviny					
	VV		885*0,05		44,250			
	VV		Součet		149,388			
D	998		Přesun hmot				131 969,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	824,812	160,00	131 969,92	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998332011								
D PSV			Práce a dodávky PSV	16 417,50				
D 767			Konstrukce zámečnické	15 843,50				
92	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	82,700	40,00	3 308,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767995115								
VV			viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.7					
VV			česle					
VV			82,7	82,700				
VV			Součet	82,700				
93	M	553431R1	Česle z profilované oceli, součástí položky je materiál i práce potřebné ke zhotovení česlí, jako je svařování, stříhání apod. Ocenění dle cenových normativů.	kg	82,700	150,00	12 405,00	
VV specifikace k pol.767995114								
VV			82,7	82,700				
VV			Součet	82,700				
94	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,087	1 500,00	130,50	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767101								
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	574,00				
95	K	789421212	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 µm, třídy II (0,780 kg Zn/m2)	m2	0,826	500,00	413,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/789421212								
VV			viz D.1.1.a, D.1.1.b.1-4, D.1.1.b.6					
VV			pozinkování česlí					
VV			3,14*0,014*(3,0+15,8)	0,826				
VV			Součet	0,826				
96	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	0,644	250,00	161,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/15625101								
VV			specifikace k pol.789421212					
VV			0,78*0,826	0,644				
VV			Součet	0,644				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k.ú. Žlutava
Objekt:
SO 03 - Polní cesta DC4

KSO:
Místo: k.ú. Žlutava

Zadavatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

Projektant:
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2020

IČ:
DIČ: CZ01312774

IČ:
DIČ: CZ26230470

IČ:
DIČ: 28597044

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 814 746,61		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	2 814 746,61		21,00%	591 096,79
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 405 843,40	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k.ú. Žlutava

Objekt:

SO 03 - Polní cesta DC4

Místo:

k.ú. Žlutava

Datum:

19. 10. 2020

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant:

AGPOL s.r.o.,
Jungmannova
153/12, 77900

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 814 746,61

HSV - Práce a dodávky HSV

2 814 746,61

1 - Zemní práce

1 600 607,35

2 - Zakládání

1 152,00

4 - Vodorovné konstrukce

740 862,12

5 - Komunikace pozemní

334 950,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

59 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 140,00

998 - Přesun hmot

36 235,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k.ú. Žlutava

Objekt: SO 03 - Polní cesta DC4

Místo: k.ú. Žlutava

Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 814 746,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 814 746,61

D 1

Zemní práce

1 600 607,35

1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	2 240,000	24,00	53 760,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151125					
		VV	viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
		VV	sejmutí humozní vrstvy					
		VV	2240		2 240,000			
		VV	Součet		2 240,000			
2	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	451,000	140,00	63 140,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122252204					
		VV	viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
		VV	výkop pro cestu					
		VV	451		451,000			
		VV	Součet		451,000			
3	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	133,000	180,00	23 940,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251104					
		VV	viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
		VV	výkop patky					
		VV	89		89,000			
		VV	výkop gabion+podklad					
		VV	22+22		44,000			
		VV	Součet		133,000			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 008,000	70,00	70 560,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103					
		VV	viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
		VV	humozní vrstva na mezískládku					
		VV	2240*0,3		672,000			
		VV	ornice zpět k ohumusování					
		VV	991*0,1		99,100			
		VV	zatravnovací vrstva					
		VV	357*3*0,05		53,550			
		VV	(9+6,5+22,5)*0,05		1,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		přebytek k rozprostření					
	VV		(672*0,5)-154,55		181,450			
	VV		Součet		1 008,000			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	920,000	230,00	211 600,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117					
	VV		viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
	VV		odvoz přebytku zeminy na skládku					
	VV		z výkopu					
	VV		451+133		584,000			
	VV		přebytek humozní vrstvy na skládku					
	VV		672*0,5		336,000			
	VV		Součet		920,000			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	13 800,000	8,00	110 400,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119					
	VV		viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
	VV		odvoz na skládku do 25km					
	VV		920*15		13 800,000			
	VV		Součet		13 800,000			
7	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	672,000	40,00	26 880,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/166151101					
	VV		viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
	VV		protřepání a protřizení humozní sejmuté vrstvy (50% užití zpět)					
	VV		2240*0,3		672,000			
	VV		Součet		672,000			
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	672,000	40,00	26 880,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111					
	VV		viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
	VV		ornice zpět k ohumusování					
	VV		991*0,1		99,100			
	VV		zatravnovací vrstva					
	VV		357*3*0,05		53,550			
	VV		(9+6,5+22,5)*0,05		1,900			
	VV		Mezisoučet		154,550			
	VV		přebytek k rozprostření					
	VV		(672*0,5)-154,55		181,450			
	VV		50% skládka					
	VV		672*0,5		336,000			
	VV		Součet		672,000			
9	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	1 713,000	45,00	77 085,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171152101					
	VV		viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
	VV		homogenní násyp cesty					
	VV		1709+4		1 713,000			
	VV		Součet		1 713,000			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	672,000	20,00	13 440,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201					
	VV		viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
	VV		ornice na meziskládku					
	VV		2240*0,3		672,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		672,000			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 656,000	150,00	248 400,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231					
	VV		viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
	VV		předpokládaná tabulková objemová hmotnost 1800kg/m3					
	VV		920*1,8		1 656,000			
	VV		Součet		1 656,000			
12	K	179100R1	Nákup vhodného homogenního materiálu pro násyp	m3	1 713,000	300,00	513 900,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Položka zahrnuje nákup materiálu vhodného pro násyp (CL-CI), včetně potřebné manipulace a dopravy na místo stavby.</i>					
	VV		viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
	VV		1709+4		1 713,000			
	VV		Součet		1 713,000			
13	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 923,500	18,00	52 623,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351113					
	VV		viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
	VV		zatravnovací vrstva					
	VV		357*3		1 071,000			
	VV		(9+6,5+22,5)		38,000			
	VV		přebytek rozprostření					
	VV		((672*0,5)-154,55)/0,1		1 814,500			
	VV		Součet		2 923,500			
14	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 109,000	7,00	7 763,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411121					
	VV		viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
	VV		zatravnovací vrstva					
	VV		357*3		1 071,000			
	VV		(9+6,5+22,5)		38,000			
	VV		Součet		1 109,000			
15	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	34,268	115,00	3 940,82	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572472					
	VV		specifikace k pol.181411121					
	VV		1109*0,03*1,03		34,268			
	VV		Součet		34,268			
16	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	991,000	12,00	11 892,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411122					
	VV		viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
	VV		osetí cesta					
	VV		991		991,000			
	VV		Součet		991,000			
17	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	30,622	115,00	3 521,53	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572474					
	VV		specifikace k pol.181411122					
	VV		991*0,03*1,03		30,622			
	VV		Součet		30,622			
18	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	94,000	8,00	752,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951111					
	VV		viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
	VV		úprava násyp					
	VV		94		94,000			
	VV		Součet		94,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 276,000	12,00	15 312,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112					
		VV	viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
		VV	pod konstrukcí cesty					
		VV	1238		1 238,000			
		VV	9+6,5+22,5		38,000			
		VV	Součet		1 276,000			
20	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	977,000	42,00	41 034,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182251101					
		VV	viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
		VV	977		977,000			
		VV	Součet		977,000			
21	K	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	991,000	24,00	23 784,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182351133					
		VV	viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
		VV	ohumusování cesta					
		VV	991		991,000			
		VV	Součet		991,000			
D 2			Zakládání				1 152,00	
22	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,360	3 200,00	1 152,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275313511					
		VV	viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
		VV	základ závora					
		VV	1*0,6*0,6		0,360			
		VV	Součet		0,360			
D 4			Vodorovné konstrukce				740 862,12	
23	K	461511111	Opevnění z drátěných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného, tříděného zpracované na místě	m3	60,000	5 980,00	358 800,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/461511111					
		VV	viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
		VV	opevnění gabiony					
		VV	0,5*0,5*40		10,000			
		VV	1,0*1,0*50		50,000			
		VV	Součet		60,000			
24	K	462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	2,744	1 980,00	5 433,12	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462511370					
		VV	viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
		VV	osazení soliterních kamenů					
		VV	0,7*0,7*0,7*8		2,744			
		VV	Součet		2,744			
25	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	174,800	1 980,00	346 104,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/462512270					
		VV	viz D.1.2.a, D.1.b.1-6					
		VV	kamenná patka					
		VV	1,15*80		92,000			
		VV	0,72*115		82,800			
		VV	Součet		174,800			
26	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	203,500	150,00	30 525,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k.ú. Žlutava
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: k.ú. Žlutava

Zadavatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

Projektant:
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2020

IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

IČ: 28597044
DIČ:

Cena bez DPH			290 000,73
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	290 000,73	21,00%	60 900,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	350 900,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k.ú. Žlutava

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Žlutava

Datum:

19. 10. 2020

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant:

AGPOL s.r.o.,
Jungmannova
153/12, 77900

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

290 000,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

290 000,73

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

110 000,73

VRN3 - Zařízení staveniště

125 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

55 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k.ú. Žlutava
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Žlutava

Datum: 19. 10. 2020

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

290 000,73

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

290 000,73

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

110 000,73

1	K	011324000	Archeologický průzkum	Kč	1,000	30 000,73	30 000,73	
---	---	-----------	-----------------------	----	-------	-----------	-----------	--

VV		1			1,000			
----	--	---	--	--	-------	--	--	--

2	K	01220100R	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	----------------------------	----	-------	----------	----------	--

P			Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu stavby					
---	--	--	--	--	--	--	--	--

VV		1			1,000			
----	--	---	--	--	-------	--	--	--

3	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	--

P			Poznámka k položce: dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.					
---	--	--	--	--	--	--	--	--

VV		1			1,000			
----	--	---	--	--	-------	--	--	--

4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

P			Poznámka k položce: V položce je uvažováno se skutečným zaměřením stavby					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

VV		1			1,000			
----	--	---	--	--	-------	--	--	--

5	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	--

P			Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu podle SOD a VOP					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

VV		1			1,000			
----	--	---	--	--	-------	--	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště

125 000,00

6	K	030001001	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	--

P			Poznámka k položce: Náklady na dokumentaci ZS, příprava pro území pro ZS včetně odstranění materiálů a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

VV		1			1,000			
----	--	---	--	--	-------	--	--	--

7	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	--

VV		1			1,000			
----	--	---	--	--	-------	--	--	--

8	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	--

VV		1			1,000			
----	--	---	--	--	-------	--	--	--

9	K	039002003	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	--

P			Poznámka k položce: odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1	1,000				
D			VRN9	Ostatní náklady				
				55 000,00				
10	K	09150301R	Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po ukončení stavby.	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV			1	1,000				
11	K	09150320R	Publicita projektu - pamětní deska dle specifikace investora	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV			1	1,000				
12	K	09150330R	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
P			Poznámka k položce: Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.					
VV			1	1,000				