

TABULKA SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ (HLAVNÍ TŮŇ)


BOD	X	Y	POPIS VYTYČOVANÝCH BODŮ
T1	734904,39	1114679,29	ZAČÁTEK OSY
T2	734886,04	1114674,02	ZAČÁTEK OBLOUKU
T3	734843,20	1114673,64	KONEC OBLOUKU
T4	734825,10	1114678,50	KONEC OSY
T1-L	734897,53	1114666,97	PŘÍČNÝ PROFIL m: 15,00, LEVÝ BŘEH
T1-P	734892,04	1114686,04	PŘÍČNÝ PROFIL m: 15,00, PRAVÝ BŘEH
T2-L	734888,27	1114662,48	PŘÍČNÝ PROFIL m: 25,00 LEVÝ BŘEH
T2-P	734881,41	1114687,44	PŘÍČNÝ PROFIL m: 25,00 PRAVÝ BŘEH
T3-L	734877,56	1114656,70	PŘÍČNÝ PROFIL m: 35,00, LEVÝ BŘEH
T3-P	734872,79	1114689,72	PŘÍČNÝ PROFIL m: 35,00, PRAVÝ BŘEH
T4-L	734865,77	1114652,32	PŘÍČNÝ PROFIL m: 45,00, LEVÝ BŘEH
T4-P	734865,06	1114690,37	PŘÍČNÝ PROFIL m: 45,00, PRAVÝ BŘEH
T5-L	734853,88	1114656,75	PŘÍČNÝ PROFIL m: 55,00, LEVÝ BŘEH
T5-P	734857,35	1114689,21	PŘÍČNÝ PROFIL m: 55,00, PRAVÝ BŘEH
T6-L	734842,67	1114660,63	PŘÍČNÝ PROFIL m: 65,00, LEVÝ BŘEH
T6-P	734848,70	1114686,22	PŘÍČNÝ PROFIL m: 65,00, PRAVÝ BŘEH
T7-L	734832,40	1114662,49	PŘÍČNÝ PROFIL m: 75,00, LEVÝ BŘEH
T7-P	734838,42	1114684,89	PŘÍČNÝ PROFIL m: 75,00, PRAVÝ BŘEH

TABULKA SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ (MIKROTŮŇE)

BOD	X	Y	POPIS VYTYČOVANÝCH BODŮ
MT1	744859,42	1114648,74	OBVOD TŮŇE
MT2	744844,03	1114657,53	OBVOD TŮŇE
MT3	744821,21	1114656,39	OBVOD TŮŇE
MT4	744841,49	1114644,78	OBVOD TŮŇE

TABULKA SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ (ULOŽENÍ VÝKOPKU)

BOD	X	Y	POPIS VYTYČOVANÝCH BODŮ
1	734888,08	1114693,97	ULOŽENÍ VÝKOPKU
2	734816,52	1114747,60	ULOŽENÍ VÝKOPKU
3	734775,54	1114692,70	ULOŽENÍ VÝKOPKU
4	734772,31	1114675,28	ULOŽENÍ VÝKOPKU
5	734790,38	1114671,33	ULOŽENÍ VÝKOPKU
6	734809,61	1114660,34	ULOŽENÍ VÝKOPKU
7	734824,23	1114683,23	ULOŽENÍ VÝKOPKU
8	734864,79	1114694,82	ULOŽENÍ VÝKOPKU



Výšk. systém: Balt po vyrovnání

Souř. systém: JTSK

AKCE:	Mokřad v k. ú. Košín	AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavičkova 1b, 638 00 BRNO Tel. 533 033 934	
KAT. ÚZEMÍ:	Košín	AUTORIZ. INŽENÝR:	Ing. J. HERMANY
OBEC:	Košín	VED. PROJEKTANT:	Ing. J. HERMANY
KRAJ:	Jihočeský	PROJEKTANT:	Ing. T. RYL, Ph. D.
OBJEDNATEL:	ČR-SPÚ, Krajský poz. úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor	STUPEŇ:	DSP a realizaci
OBSAH:	SITUACE VYTYČOVACÍ	Č. ZAKÁZKY:	105-3203-21
		DATUM:	08/2021
		MĚŘÍTKO:	1 : 1 000
		PŘÍLOHA:	C.4