



PUDORYS



ŘEZ A-A



ŘEZ B-B

VÝPIS PRVKŮ

- | | |
|--|---|
| ① NOSNÍK – OCELOVÝ NOSNÍK U200, DL. 6,00m | ⑥ SLOUPEK PRŮBĚŽNÝ – OCELOVÁ TRUBKA Ø51x3,6mm, DL. 1,05m |
| ② NOSNÍK – OCELOVÝ NOSNÍK U100, DL. 1,015m | ⑦ MADLO – OCELOVÁ TRUBKA Ø51x3,6mm, DL. 5,90m |
| ③ PODPORA POROŘOŠTU – OCELOVÝ PROFIL L60/40/6, DL. 6,00m | ⑧ PŘÍČLE – OCELOVÁ TRUBKA Ø51x3,6mm, DL. 1,35m |
| ④ PODPORA LÁVKY – OCELOVÝ PROFIL L200/200/20, DL. 1,17m | ⑨ PROTISKLUZNÝ POROŘOŠT – ZINKOVANÁ OCEL 1000/30, DL. 1,00m |
| ⑤ SLOUPEK KONCOVÝ – OCELOVÁ TRUBKA Ø51x3,6mm, DL. 1,10m | |

POZNÁMKA

VEŠKERÉ PRVKY LÁVKY I ZABRADLÍ BUDOU ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY – KRYCÍ VRSTVA 40µm, SVAŘOVANÉ SPOJE BUDOU PŘED ZINKOVÁNÍM DŮKLADNĚ OČIŠŤEVNY, TRUBKY ZABRADLÍ BUDOU VZÁJEMNĚ SPOJENY SVAŘEM b. 5, NOSNÉ PRVKY LÁVKY PAK SVAŘEM ~~a. 8~~, b. 8 DÁLĚ BUDE KONSTRUKCE OPATŘENA 1x NÁTĚREM ZAKLADNÍM + 1x VRCHNÍ EMAL V ODSTINU RAL 6005 NÁVRH RYBNÍKA JE PROVEDEN DLE ČSN 75 2410, POUŽITÉ MATERIÁLY A PROVÁDĚNÍ DÍLA, VČETNĚ TECHNOLIE PROVÁDĚNÍ PRACÍ, MUSÍ TUTO NORMU RESPEKTOVAT

PROJEKTANT	IKRESLIL	KONTROLOVAL	ZOD. PROJEKTANT	GREGOR – projekt invest, s.r.o. Poštůvka 18 591 01 Zdr. nad Sázavou IČ: 049 01 916
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	STAV. ŮŘAD: MEÚ SEDLČANY	FORMÁT	2xA4	
INVESTOR: KPÚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ, POŠTOVNÍ 4, 261 01 PŘÍBRAM		DATUM	9/2020	
AKCE: REKONSTRUKCE RYBNÍKU SVĚT – VP1		ÚČEL	DSP+DPS	
P.Č. 2374, 2375 KÚ OBDĚNICE		ČÍS. ZAKÁZKY	193/2020	
D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ		ČÍS. KOPIE	–	
		ARCH. ČÍS.	–	
OBSAH:		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.	
DETAIL LÁVKY K POŽERÁKU		1:25	D.10	