

### D.1.1.b.6

#### Protierozní opatření v k.ú. Karlovice u Zlína

##### SO 03 Záchytný průleh PR3a

##### SO 05 Náhradní výsadba

### R E K A P I T U L A C E

#### SO 03 Záchytný průleh PR3a

Výkop	1025 m <sup>3</sup>
Svahování výkopu	3925 m <sup>2</sup>
Násyp	1285 m <sup>3</sup>
Svahování násypu	2540 m <sup>2</sup>
Ohumusování (tl.100 mm), osetí (průleh)	7340 m <sup>2</sup>
Osetí (po parcelu)	2435 m <sup>2</sup>
Úprava pláně dno	260 m <sup>2</sup>
Odstranění stávajícího povrchu (pod násypem zemního valu)	470 m <sup>3</sup>
Úprava pláně zemní val	640 m <sup>2</sup>
Kamenný práh	2,5 m <sup>3</sup>
Kamenná rovnanina – opevnění soutokové části	100 m <sup>3</sup>
Kamenná rovnanina – opevnění přejezdové části	60 m <sup>3</sup>
Přírodní kokosová síť (400 g/m <sup>2</sup> ) – stabilizace svahu valu pod průlehem	2650 m <sup>2</sup>

#### SO 05 Náhradní výsadba

Náhradní výsadba	50 ks strom + 105 ks keřů
Oplocenka	165 m