

D.1.2.b.5

Protierozní opatření v k.ú. Karlovice u Zlína

SO 04 Protierozní příkop

R E K A P I T U L A C E

SO 04 Protierozní příkop

Výkop	2600 m ³
Zpětný zásyp	295 m ³
Svahování výkopu	5530 m ²
Ohumusování, osetí	1175 m ²
Úprava pláně – dno	425 m ²
Kamenná rovinanina s vyklínováním a poštěrkováním, tl. 400 mm	595 m ³
Štěrkopísek tl. 100 mm	3075 m ²
Geotextilie	3075 m ²
Kamenné prahy	7 m ³
Pročištění koryta	20 m
Koryto	25 m ³

Kácení

Počet stromů	8 ks
Zapojený porost	55 m ²