

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)
Č. j. / Sp. značka:	SP12163/2021-571101 // SPU 168822/2022
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (2. část)**“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr SO 101 001.01 Hlavní polní cesta C5 je položka č. 39 propust rámová 1,00x1,50x2,00 m v množství 6 kusů. V Technické zprávě a ve výkresové části je rámová propust o rozměrech 3000x1000x1000mm.

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující:

Ve výkazu výměr byl chybně uveden rozměr rámové propusti. Zadavatel přikládá opravený výkaz výměr.

Dotaz č. 2:

V Technické zprávě je uvedeno, že by se kácením stávajících dřevin měla zahájit stavba. Předpoklad zahájení prací na zakázce je červen 2022. Kácení dřevin má se má realizovat jen v době vegetačního klidu.

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 2 sděluje, že z důvodu možnosti vypsání veřejné zakázky až v květnu 2022 bylo s Obcí Stará Ves nad Ondřejnicí dohodnuto, že obec provedla v době vegetačního klidu (březen 2022) na vlastní náklady nutné kácení stávajících dřevin dle povolení ke kácení dřevin s tím, že finanční vyrovnání s obcí provede budoucí zhotovitel stavby. Proto položky týkající se kácení jsou součástí rozpočtu.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr Vedlejších nákladů je položka č. 10 „032803000 Ostatní náklady“. Jaké náklady se mají do této položky započítat?

Vysvětlení:

Položka vedlejších nákladů č.10, představuje náklady na zajištění chodu staveniště: čištění komunikací, zajištění bezprašnosti apod.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr je uvedeno: 39 M 59383452 propust rámová 1,00x1,50x2,00m kus 6,000
V technické zprávě je na str. 14 uvedeno: rámový propust IZM Perfect 3000x1000/1000.
Který rozměr platí?

Vysvětlení:

Ve výkazu výměr byl chybně uveden rozměr rámové propusti. Zadavatel přikládá opravený výkaz výměr.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr je uvedeno: 64 M 55314311 trouba ocelová flexibilní Pz z vlnitého plechu 600/2,0mm m 49,000
V technické zprávě je na str. 14 uvedeno – propustky DN 400.
Který rozměr platí?

Vysvětlení:

Ve výkazu výměr byl chybně uveden rozměr ocelové trouby. Zadavatel přikládá opravený výkaz výměr.

Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr je uvedeno: 17 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 5 532,451
O jaký poplatek se jedná s ohledem na využití zeminy ze stavby (viz. TZ – str.20 – uložení na pozemcích obce Stará Ves)?

Vysvětlení:

Pokud se zhotovitel stavby dohodne na uložení výkopku a přebytečné zeminy na pozemku obce, bude tato položka ponížena jako méně práce. Jinak bude postupováno v souladu s TZ a dojde k odvozu na skládku.

Dotaz č. 7:

Ve smlouvě o dílo na str. 5 – Celková cena za provedení, nesouhlasí rozdělení objektů dle výkazu výměr (chybí SO 130/2017).

Vysvětlení:

V návrhu SoD zadavatel neuvedl objekt 130-2017 týkající se VRN. Zadavatel uveřejní opravený návrh SoD.

Dotaz č. 8:

1. Ve výkazu výměr je uvedeno :

18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	90 613,650
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_LWS_2021_02/162751119		
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - výkop po hranu zemní pláňe" 20*4991*1,5*0,4-1441,35		58 450,650
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - rýha pro trativod" 20*255*0,25		1 275,000
	VV		"001.01 Polní cesta hlavní - výkop cestního příkopu" 20*2574*0,6		30 888,000
	VV		Součet		90 613,650

Prosíme o vysvětlení výpočtu výměry a o jakou vzdálenost se jedná ?

Vysvětlení:

V prvním řádku výkazu výměr je matematická chyba, která je opravená v přiloženém výkazu výměr.

1. řádek obsahuje odvoz nepotřebné zeminy vzniklé z výkopu po úroveň zemní pláňe vozovky, mínus objem zeminy pro zpětné využití na stavbě.

2. řádek obsahuje objem výkopu pro realizovanou část trativodu, který se odveze na skládku.

3. řádek obsahuje objem výkopu pro realizaci příkopu, který se odveze na skládku.

Vzdálenost odvozu je na skládku do celkové vzdálenosti 30 km.

Dotaz č. 9:

Po prozkoumání položkového rozpočtu objektu SO 101-001.01 Hlavní polní cesta C5 a technické zprávy se domníváme, že v rozpočtu je nesprávně navržena položka č.

59	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	5 490,100
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_LWS_2021_02/573211112		
	VV		"001.01 polní cesta hlavní - postřik na vrstvu ACP 16+" 4991*1,1		5 490,100

a měla by být navržena položka 573 23-1110 Postřik živичný spojovací z emulze 0,3 - 0,5kg/m2.

Vysvětlení:

Položka rozpočtu č. 59 kód 573211112 je správná. Použití tohoto spojovacího postřiku běžně navrhuji i jiní zpracovatelé PD, standardně se používá o hodnotách do 0,5kg/m2, ale vyšší hodnota není chybou.

S touto skladbou máme realizováno již několik polních cest, mimo jiné dvě v k.ú. Košatka nad Odrou. Nikdy od realizační firmy nevzešel tento dotaz v průběhu výběrového řízení pro VZ, ani nevznikla negativní reakce na tuto položku v rámci výstavby.

Dotaz č. 10:

U objektu „SO 101 – 005.03 – Výsadba C5“ žádáme o prověření množství u položky s p. č. 22.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

22 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 3 810,000

Vysvětlení:

Položka rozpočtu č. 22 – dovoz vody – má chybně uvedené množství. Správná hodnota je opravena v přiloženém výkazu výměr.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Podáváme tuto informaci a jsme s pozdravem.

V Ostravě dne 12.05.2022

el. podepsáno

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Příloha:

1. Opravený návrh smlouvy o dílo
2. Opravený výkaz výměr ke dni 12.5.2022 ve formátu .xlsx
3. Opravený výkaz výměr ke dni 12.5.2022 ve formátu .xml