

Vysvětlení zadávací dokumentace_1

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

„Polní cesty C21, C22, část C20, část C28 a část C23 v k.ú. Roučkovice“

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Mgr. Silvií Haverlandovou, LL.M., ředitelka KPÚ
IČO / DIČ:	01312774 / CZ01312774
Sp. značka / č.j.:	SPU 151667/2022 / SPU 188491/2022

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, obdržel dne 25. 5. 2022 pod č.j.: SPU 186316/2022 žádost účastníka řízení o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce. V souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje zadavatel k dotazům uvedených v žádosti následující informace.

Dotaz k zadávací dokumentaci:

Při prohlídce místa stavby bylo zjištěno, že cca 70 % stávajícího povrchu polních cest je tvořeno penetračním makadamem, u kterého lze předpokládat výskyt dehtu a v technické zprávě je uvedeno, že vytěžený materiál je bez obsahu dehtu. Dle vyhlášky 130/2019 sb. o odpadech paragraf 3 článek 5 je povinností objednatele zajistit zkoušky PAU na přítomnost dehtu a zatřídění materiálu před zahájením výstavby. Při zjištění přítomnosti dehtu a zatřídění vzniklého odpadu do třídy ZA T3 a ZAS T4 se musí vzniklý odpad odvézt na speciální skládky s poplatkem v řádu několika tisíc za tunu odpadu.

Naše dotazy tedy zní:

1. Bylo provedeno vyhodnocení PAU na přítomnost dehtů a jsou správně zatříděny odpady vzniklé při výstavbě.
2. Zda by nebylo vhodnější navrhnout pro rekonstrukci polních cest technologii recyklace podkladu za studena s, která by umožnila použití vzniklého odpadu s přítomností dehtu zpět do stavby, dle paragrafu 5

Odpověď:

Zadavatel si k žádosti účastníka vyžádal vyjádření odpovědného projektanta, který k dotazu sděluje:

Dle dokumentace z Plánu společných zařízení je mimo jiné uvedeno:

C21

Kategorie dle ČSN 736109	P 6,5/50, hlavní
Stav	navržená
Umístění cesty	jihovýchodní část k.ú. Roučkovice
Sklonové poměry	sklony jsou podrobněji znázorněny v grafické části DTR v podélných profilech, niveleta vozovky bude s ohledem na minimalizaci nákladů v maximální možné míře kopírovat úroveň původního terénu, detailní návrh nivelety bude obsažen až v příslušné stavební dokumentaci, která bude nutná pro realizaci polní cesty, aby nebyl Plánem společných zařízení zúžen prostor pro konkrétní řešení směrových poměrů. Minimální podélný sklon-0, 3%, maximální podélný sklon-8,4%
Směrové poměry	trasa cesty se skládá z přímých úseků a prostých kružnicových oblouků, respektuje původní trasu cesty, detailní řešení bude obsaženo až v projektu před realizací stavby, aby nebyl Plánem společných zařízení zúžen prostor pro konkrétní řešení směrových poměrů.
Popis a trasa cesty	začíná napojením R5 na silnici II/129, pokračuje jihovýchodním směrem až na hranici k.ú., její současný povrch je asfaltový beton místy s výtluky
Délka cesty	2195 m
Doporučený druh povrchu	asfaltový beton
Odvodnění	Stávající otevřený příkop OP1, OP2, (funkční zaústění do kanalizace v intravilánu), OP3, OP4, (funkční zaústění do SV6 a Kejtovského potoka mimo KoPÚ)
Výsadba zeleně	nenavrhuje se, bude využito stávající liniové krajinné zeleně
Doplňková funkce	posílení prostupnosti krajiny, krajinotvorná
Popis napojení na komunikace vyššího řádu	R5 - jedná se o stávající napojení cesty C21 na silnici II/129, jehož šířka bude 8 m a v rámci pozemkové úpravy se předpokládá úprava povrchu sjezdu – asfaltový beton.
Dotčená zařízení TI (křížení)	0,180 km – vodovod : 0,300 km – NN,
Objekty v trase cesty	0,001km – P11; 0,663 km – S8, S9; 0,815 km – S10, S11; 1,400 km – P7,
Popis předpokládaných	místa likvidace náletových dřevin, dále běžný postup stavebních

Vzhledem k tomu, že asfaltový beton není prováděn z dehtu, je v projektu a rozpočtu uvažována likvidace odstraněného živičného krytu včetně poplatku na recyklační skládce. Z tohoto důvodu nebylo prováděno vyhodnocení PAU.

V případě požadavku na doložení PAU formou laboratorního rozboru bude provedena standardní analýza polycyklických aromatických uhlovodíků, která povede ke dvěma možným dalším postupům podle výsledku:

- a) *nebude prokázán dehet - potom platí původní návrh, včetně rozpočtované likvidace odpadu*
- b) *bude prokázán dehet*
 - b1) *odvoz na speciální skládku; vzhledem k vysokým nákladům (6,50 Kč/kg - CU2021!) by došlo k progresivnímu zdražení stavby zřejmě nad rámec použitelnosti*

b2) využití nabízené recyklace za studena na místě. Objemově by tato změna pokryla zřejmě pouze část trasy. Z toho vyplývá přepracování vzorového řezu (doplnění verze s využitím recyklace) a následné přepracování rozpočtu, kde by se musel určit režim recyklace a dovozové vzdálenosti.

V Jihlavě dne 26. 5. 2022

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu