

## Specifikace díla

Zadavatel upozorňuje, že kompletní specifikaci díla a podmínky realizace stanoví textová část zadávací dokumentace veřejné zakázky, projektová dokumentace díla, příslušné technické normy, obecně závazné předpisy, pro stavbu vydané stavební povolení a především **závazný návrh smlouvy o dílo na zhotovení stavby**. Uchazeč o zakázku je povinen se s těmito závaznými doklady a podklady detailně seznámit ještě před podáním své nabídky v tomto výběrovém řízení. Podáním nabídky pak mimo jiné vyslovuje s těmito podmínkami stanovenými pro realizaci díla svůj souhlas a zavazuje se je společně se všemi specifiky respektovat a dodržovat.

Dále uvedené informace vycházejí z výše uvedených materiálů a seznamují uchazeče pouze s vybranými skutečnostmi, jejichž důležitost se zadavatel tímto způsobem snaží zdůraznit.

### Název díla:

Rekonstrukce polní cesty VPC C 6 v k.ú. Holany.

### Specifikace druhu veřejné zakázky:

Zjednodušené podlimitní řízení.

### Účel díla:

Zajištění realizace společného zařízení (polní cesta C 6 na p.p.č. 1783 v k.ú. Holany).

### Předmět díla:

Rekonstrukce polní cesty VPC C 6 v k.ú. Holany.

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně geometrických plánů pro kolaudační řízení, případně majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí, a to ve třech grafických (tištěných) vyhotoveních a v jednom digitálním vyhotovení.
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky není projektovou dokumentací členěn na stavební objekty a provozní soubory.

Popis současného stavu :

### **SO 101**

Rekonstrukce polní cesty VPC C 6 v k.ú. Holany na p.p.č. 1783, jež je součástí plánu společných zařízení a schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav. Polní cesta je navržena jako jednopruhová v kategorii P 4/20, kryt částečně z penetračního makadamu s dvouvrstvým nátěrem, ve sklonu přes 6% z asfaltobetonu. Délka cesty je 1485 m, plánovaný je jeden propustek DN300, čtyři výhybny a šestnáct sjezdů, odvodnění je navrženo volně do okolního terénu, v částech rygolem z čedičového kamene a podélnou drenáží. V místě napojení bude přejezdný brod.

#### Součástí realizace díla:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
- f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků..
- n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.

Projektová dokumentace:

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností NDCON,s.r.o., Zlatnická 10, 110 00 Praha 1 pod zakázkovým číslem 678/18, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky) .

Stavební povolení:

Vydané Městským úřadem Česká Lípa, odborem dopravy pod č. j. MUCL/27899/2022 ze dne 15.3.2022, které nabylo právní moci dne 16.4.2022.

Předpokládané termíny realizace:

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:	01. 08.2022
Požadovaný termín dokončení stavebních prací:	31. 10. 2022