

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

**Stavba: Býkev větrloam LBK 110 (zadání)**

Místo: Býkev

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Datum: 01.06.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

## REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
IMPORT	Býkev větrloam LBK 110 (zadání)			
4630-0	Vedlejší a ostat...			
4630-1	Větrloam LBK 110			
4630-2	1 rok NÚ			
4630-3	2 rok NÚ			
4630-4	3 rok NÚ			

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**4630-0 - Vedlejší a ostat...**

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.06.2022

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>								
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	2,000			CS ÚRS 2022 01
<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: informační panel dočasný</i>								
2	K	R.01	Montáž pevných informačních panelů (značek) dle zadání investora (umístění z přírodního materiálu, kámen dřevo)	kus	2,000			
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>								
<b>D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>								
3	K	012002000	Vytyčení stavby a pozemků před zahájením výsadby	soubor	1,000			
<b>D VRN3 Zařízení staveniště</b>								
4	K	R.02	Výroba a instalace informační tabule na staveništi	soubor	1,000			
5	K	R.03	Ostatní náklady (ostatní zkoušky a měření, plán BOZP, zařízení staveniště, úprava terénu ZS do původního stavu, skládkování..... )	soubor	1,000			
<b>D VRN4 Inženýrská činnost</b>								
6	K	012303000	zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000			
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000			

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**4630-1 - Větrolam LBK 110**

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.06.2022

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D HSV</b>			<b>HSV</b>					
<b>D 1a</b>			<b>0.rok</b>					
1	K	111103213	Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období divokého porostu hustého <i>17055/10000</i> <i>Součet</i>	ha	1,706			CS ÚRS 2022 01
2	K	183551413	Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st. <i>1,7055</i> <i>Součet</i>	ha	1,706			CS ÚRS 2022 01
3	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17 055,000			CS ÚRS 2022 01
4	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17 055,000			CS ÚRS 2022 01
5	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	17 055,000			CS ÚRS 2022 01
6	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i> <i>42,0*17055/10000</i> <i>Součet</i>	kg	71,631			CS ÚRS 2022 01
7	K	348951250R	Stavba oplocenek v= 1,6m z lesnického pletiva,dřev.sloupky po 3m,včetně ráhen,vzpěr, přelezů a impregnace <i>"viz PD - Technická zpráva" 2510,0</i> <i>Součet</i>	m	2 510,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	348952262R	Oplocení lesních kultur - vysazovací vrata, výšky 1,5 m, plochy přes 2 do 10 m2. Včetně veškerého materiálu.	m	12,000			
4*3 "Přepočtené koeficientem množství								
Součet								
9	K	183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	554,000			CS ÚRS 2022 01
10	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	554,000			CS ÚRS 2022 01
11	M	02650436R	stromky s balem, v.n.č. 150-200cm	kus	554,000			
"viz PD - TZ" 554								
Součet								
12	K	184211327	Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 35 x 35 cm ve stupni zabuření 1 v zemině 1 a 2	kus	2 132,000			CS ÚRS 2022 01
13	M	026504900R	keře 30+ cm, K	kus	2 132,000			
14	K	184215122	Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	554,000			CS ÚRS 2022 01
15	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	1 108,000			CS ÚRS 2022 01
554*2								
Součet								
16	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvířet mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	554,000			CS ÚRS 2022 01
17	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	554,000			CS ÚRS 2022 01
18	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	44,320			CS ÚRS 2022 01
554*0,08								
Součet								
19	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	230,000			CS ÚRS 2022 01
20	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	37,223			CS ÚRS 2022 01

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**4630-2 - 1 rok NÚ**

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.06.2022

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D 1a</b>			<b>1.rok</b>					
1	K	184851263	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, výšky přes 60 cm <i>17055/10000*2</i> <i>Součet</i>	ha	3,411			CS ÚRS 2022 01
2	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 <i>2686*0,05*6</i> <i>Součet</i>	m3	805,800			CS ÚRS 2022 01
3	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m <i>805,8</i> <i>Součet</i>	m3	805,800			CS ÚRS 2022 01
4	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m <i>805,8*4</i> <i>Součet</i>	m3	3 223,200			CS ÚRS 2022 01
5	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm <i>83</i> <i>Součet</i>	kus	83,000			CS ÚRS 2022 01
6	M	02650436R	<i>stromky s balem, v.n.č. 150-200cm</i> <i>"viz PD - TZ" 83</i>	<i>kus</i>	<i>83,000</i>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
7	K	184803225	Vylepšení výsadby s vykopáním jamek, sazenicemi výšky přes 0,25 m do 0,60 m při průměru jamek 0,35 m a hl. 0,35 m v půdě zabuřené, v zemině tř. 1, 2 a 3	kus	215,000			CS ÚRS 2022 01
215								
<i>Součet</i>								
8	M	026504900R	keře 30+ cm, K	kus	215,000			
215								
<i>Součet</i>								
9	K	R.001	Kontrola a oprava oplocenek	hod	48,000			
10	K	348951250R	Stavba oplocenek v= 1,6m z lesnického pletiva,dřev.sloupky po 3m,včetně ráhen,vzpěr, přelezů a impregnace	m	120,000			
<i>"viz PD - Technická zpráva - oprava" 120</i>								
<i>Součet</i>								
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,616			

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**4630-3 - 2 rok NÚ**

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.06.2022

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D 1a 2.rok</b>								
1	K	184851263	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, výšky přes 60 cm <i>17055/10000*2</i> <i>Součet</i>	ha	3,411			CS ÚRS 2022 01
2	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 <i>2686*0,05*6</i> <i>Součet</i>	m3	805,800			CS ÚRS 2022 01
3	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m <i>805,8</i> <i>Součet</i>	m3	805,800			CS ÚRS 2022 01
4	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m <i>805,8*4</i> <i>Součet</i>	m3	3 223,200			CS ÚRS 2022 01
5	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm <i>55</i> <i>Součet</i>	kus	55,000			CS ÚRS 2022 01
6	M	02650436R	<i>stromky s balem, v.n.č. 150-200cm</i> <i>"viz PD - TZ" 55</i>	<i>kus</i>	<i>55,000</i>			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
7	K	184803225	Vylepšení výsadby s vykopáním jamek, sazenicemi výšky přes 0,25 m do 0,60 m při průměru jamek 0,35 m a hl. 0,35 m v půdě zabuřené, v zemině tř. 1, 2 a 3	kus	100,000			CS ÚRS 2022 01
<i>100</i>								
<i>Součet</i>								
8	M	026504900R	keře 30+ cm, K	kus	100,000			
<i>100</i>								
<i>Součet</i>								
9	K	R.001	Kontrola a oprava oplocenek	hod	48,000			
10	K	348951250R	Stavba oplocenek v= 1,6m z lesnického pletiva,dřev.sloupky po 3m,včetně ráhen,vzpěr, přelezů a impregnace	m	120,000			
<i>"viz PD - Technická zpráva - oprava" 120</i>								
<i>Součet</i>								
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,296			

## SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**4630-4 - 3 rok NÚ**

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.06.2022

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D 1a</b>			<b>3.rok</b>					
1	K	184851263	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, výšky přes 60 cm <i>17055/10000*2</i> <i>Součet</i>	ha	3,411			CS ÚRS 2022 01
2	K	R.001	Kontrola a oprava oplocenek	hod	48,000			
3	K	348951250R	Stavba oplocenek v= 1,6m z lesnického pletiva,dřev.sloupky po 3m,včetně ráhen,vzpěr, přelezů a impregnace <i>"viz PD - Technická zpráva - oprava" 120</i> <i>Součet</i>	m	120,000			
4	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,818			