

Vysvětlení zadávací dokumentace III

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce polní cesty HC12-R v k.ú. Andělka“
Sp. značka / č.j.:	SP4973/2022-541100 / SPU 201016/2022
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Dne 02.06.2022 obdržel Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce polní cesty HC12-R v k.ú. Andělka“ žádost o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění:

1. V technické zprávě se píše, že polní cesty s vyšším podélným sklonem budou odvodněny svodnými žlábkami označenými Z1 – Z5 v km 0,275, 0,320, 0,350, 0,385 a 0,425. Jsou navrženy betonové svodné žlábkami s litinovou mříží v celkové délce 4,5 m s vnitřní šířkou žlabu 0,10 m. V soupisu prací jsou však uvedeny plastové svodné žlábkami, nikoliv betonové. Prosím o upřesnění, zda mají být svodné žlábkami betonové nebo plastové.
2. Dále v soupisu prací je uvedena dodávka třešně v. 200 cm. Prosím o upřesnění druhu třešně (veliký finanční rozdíl mezi různými druhy třešně).
3. V technické zprávě je zmínka o frézování, ale v soupisu prací frézování uvedeno není. Prosím o vysvětlení.

Zadavatel k uvedené žádosti podává toto vysvětlení:

1. Svodné žlábkami mohou být použity plastové dle položky v rozpočtu. Je třeba dodržet zatížení dle vzorového řezu, min. D400.
2. V projektové dokumentaci - Souhrnná technická zpráva, část B 5 – jsou upřesněny druhy třešní. Je navrženo doplnění stávající doprovodné zeleně, a to výsadbou 32 ks stromů ve sponu 10 m od sebe. Konkrétně se jedná o:
 - 16 ks třešeň raná – srdcovka „Kasandra“ (prunus avium „Kasandra“)
 - 16 ks třešeň pozdní „Irena“ (prunus avium „Irena“).Odrůdy budou sázeny střídavě a budou zároveň dosazovány na chybějící místa mezi stávající dřeviny ve vzdálenosti 9 – 11 m.
3. Pro odstranění stávajících materiálů není nutné použít frézování, dodavatel může sám rozhodnout o způsobu odstranění a tyto práce zahrnout do položky „Odstranění podkladu živého tl. přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m²“.

S pozdravem

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V Liberci dne 03.06.2022