



LEGENDA:

- # ZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ BUDOUCÍ HRÁZKOU




- 1) ZÁKLADOVÁ PATKA Z LOM. KAMENE, HMOTNOST KAMENŮ 100 – 150 KG S UROVNÁNÍM LÍCE, PROHUMUSOVÁNÍ SPÁR
- 2) KAMENNÝ ZÁHOZ S UROVNÁNÍM LÍCE, HMOTNOST KAMENŮ 100 KG, PROHUMUSOVÁNÍ SPÁR
- 3) OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO SVAHU DRCENÝM KAMENIVEM, MAKADAMEM TL. 250 MM FRAKCE 63/128 MM VČETNĚ VRSTVY HUMUSU TL. 100 MM – STABILIZACE GEOMŘÍŽÍ – UKOTVENÍ
- 4) OPEVNĚNÍ KORUNY DRCENÝM KAMENIVEM, MAKADAM TL. 250 MM FRAKCE 63/128 MM VČETNĚ VRSTVY HUMUSU TL. 100 MM
- 5) NOVÉ ZEMLNÍ TĚLESO SE ZATŘÍDĚNÍM ZEMLINY DLE ČSN 752410 MALÉ VODNÍ NÁDRŽE – HOMOGENNÍ HRAZ
- 6) ZÁKLADOVÝ KLÍN Z JÍLOVITÉ ZEMLINY – VIZ. BOD. 5
- 7) OHUMUSOVÁNÍ A OSETI TRAVNÍM SEVĚNEM V TL. 100 MM




LEGENDA:

- ① ZAKLADOVÁ PATKA Z LOM. KAMENE, HMOTNOST JEDNOTL. KAMENŮ 500 KG, PROLITÍ SPAR ŘÍDKÝM BETONEM C25/30 XF3
- ② ROVNANINA Z LOM. KAMENE, HMOTNOST 300 KG, PROLITÍ SPAR ŘÍDKÝM BETONEM C25/30 XF3
- ③ OPĚRNÝ PRÁH Z BETONU C25/30 XF3
- ④ DLAŽBA Z LOM. KAMENE TL. 0,3 M S OSAZENÍM DO PODKLADNÍHO BETON C25/30XF3 TL. 0,3 M, VYPLNĚNÍ SPAR CEM. MALTOU
- ⑤ ZAKLADOVÝ KLÍN Z JÍLOVITÉ ZEMINY SE ZATŘÍDĚNÍM ZEMINY DLE ČSN 752410 MALÉ VODNÍ NÁDRŽE – HOMOGENNÍ HŘÁZ
- ⑥ ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE, HMOTNOST JEDNOTL. KAMENŮ 300 KG, OCHRANA ZÁKLADOVÉ PATKY PROTI VYMÍLÁNÍ
- ⑦ VIZ BOD 4 DO VÝŠKY KORUNY HŘÁZKY



TÁV. TERÉN

D.4

Vypracoval :	Zodp.projektant :		autorizovaný inženýr Projektování a inženýrská činnost v odvětví stavebního inženýringu IČO : 868 22 136	
Kreslil :	Datum :	Měřítko :	Stupeň :	
	08/2019	1:100	PSZ	
Akce : KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KÚ. BOLESLAV A ČÁSTI KÚ. ČERNOUŠOVSKÝ - OCHRANNÁ HRÁZ OH 3 <h2 style="text-align: center;">VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY</h2>				
Kraj :	Investor :	Formát :		Číslo zakázky :
LIBERECKÝ	GEODETIČKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. POD ANENSKOU 245, 261 01 PŘÍBRAM IV.	5A4		Číslo soupravy :