

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - č. 3

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ
Kontaktní osoba:	Ing. Hana Minářová, e-mail: h.minarova@spucr.cz , tel.: 721 331 594
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

V souladu s § 7 zákona zadávají tuto VZ společně ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj a Obec Loučany. Za sdružení zadavatelů podle smlouvy o společném zadávání pověřen jednat:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, jak je výše uvedeno.

Název veřejné zakázky:	Realizace PSZ v k.ú. Loučany na Hané – polní cesta HPC3
Sp. značka / č.j.:	SP5443/2022-521101 / SPU 205764/2022
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě písemné žádosti dodavatele poskytuje v souladu s § 98 zákona vysvětlení zadávací dokumentace:

Přesné znění žádosti dodavatele:

Souhrnná technická zpráva dle bodu B 2.1. i) hovoří o zatřídění 3900 m² odbouraných asf. směsí dle Katalogu odpadů jako 170 302 (asf. směsi neuvedené pod číslem 170 301).

Dotaz č. 1:

Prosíme tímto o informaci, zdali byly provedeny kontrolní odvrty a následné zkoušky na PAU ve stávajících AHV vrstvách.

Odpověď:

Kontrolní odvrty nebyly prováděny ani následné zkoušky na PAU.

Dotaz č. 2:

V případě, že tyto zkoušky provedeny nebyly, prosíme o informaci, jak bude zadavatel postupovat, pokud dodatečné zkoušky nadlimitní obsah dehtu prokáží.

Odpověď:

V případě, že dodatečné zkoušky na PAU prokáží nadlimitní hodnoty, bude potřeba počítat s vícepracemi – navýšení skládkového pro bourání asfaltu a navýšení odvozní vzdálenosti této suti.

Dotaz č.3:

V rozpočtu chybí poplatek za skládku pro dřevní hmotu (19 ks pařezů), které se mají odvézt na skládku do Drahanovic.

Žádáme o doplnění rozpočtu.

Odpověď:

Skládkovné pařezů je započítáno v rozpočtu (soutpis prací) SO 101, položka č. 16.

Dotaz č. 4:

Zatrubnění pod výhybnou DN 600 v délce 28 m - v rozpočtu je předepsána trouba HDPE flexibilní 8 kPa D 600, v PD i ve specifikaci díla je uvedeno PVC DN 600.

Hospodářský sjezd DN 400 v délce 10 m - v rozpočtu je předepsána trouba HDPE SN 8 DN 400, v PD i ve specifikaci díla je uvedeno PVC DN 400.

Žádáme o sdělení, co platí a popř. o opravu rozpočtu.

Odpověď:

Platí údaje v rozpočtu, trouba HDPE flexibilní 8 kPa DN 600 pro zatrubnění výhybny a HDPE SN8 DN 400 pro hospodářský přejezd.

Dotaz č. 5:

Žádáme o dodání výkresové dokumentace pro tyto objekty:

- Lapač splavenin (má být sanován a osazen novou mříží; v PD však nejsou uvedeny žádné rozměry)
- Zatrubnění pod výhybnou DN 600
- Hospodářský sjezd DN 400
- Výšková přeložka CETIN

Odpověď:

Lapač splavenin je stávající, v rozpočtu je počítáno se sanací 1m³ betonu, mříž bude nová 600 x 680 mm - viz. příložený výkres Lapač splavenin – mříž.

Zatrubnění pod výhybnou – viz. výkres 101.2.5 – viz příložený Vzorový řez propustu – zatrubnění.

Hospodářský přejezd - délka 10 m, opatřený čely z betonu prostého C 12/15. Rozměr čela - dl.2 m, tl. 0,5m, výška 0,7m , řez viz. výkres Charakteristických příčných řezů část 2 - km 0.490.

Výšková přeložka CETIN, je doplněno do PD dle vyjádření CETIN k PD – v případě kolize odkopat 30 m rýhu, uložit kabel pod zatrubnění HP, zásyp rýhy.

V rozpočtu je počítáno s rýhou dl. 30 m, š. 0,6 m a hl. 1,5 m.

V Olomouci 7. 6. 2022

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v z. Ing. Helena Chromčáková

zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj

Přílohy:

Výkresy:

- Lapač splavenin - mříž
- Vzorový řez propustu - zatrubnění