

Technická zpráva

pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení

Organizační útvar: Odbor vodohospodářských staveb
Oddělení: Oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové

Název akce: **Údržba HOZ Končice**

Základní údaje:

Název HOZ: „K rybníčku“
ID: 1090000246-11201000
Kapacita prováděné údržby: 0,050 km
povodí: Labe
Katastrální území: Končice
Obec: Žiželice
ORP: Kolín
Kraj: Středočeský

Časový plán provádění prací:

Předpokládaný termín zahájení: červenec 2022
Předpokládaný termín ukončení: 30. 9. 2022

Výchozí podklady a podmínky:

- Udržovací prohlídka ze dne 16. 5. 2022.

Majetkové/užívací vztahy k pozemkům

- Pozemek pod HOZ p. č. 1/2 v k.ú. Končice, vedený jako druh pozemku vodní plocha - vlastník: ČR - Státní pozemkový úřad,
- Pozemky sousední p. č. 1/14 a 1/15 v k. ú. Končice, vedené jako druh pozemků - zahrada, vlastník – fyzická osoba, prohlášení včetně souhlasu ze dne 16. 5. 2022, č. j. SPU 204305/2022.

Další podklady

- Oznámení udržovacích prací (č.j. SPU 176017/2022, 18. 5. 2022 na MěÚ Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství).

Popis současného stavu:

Otevřená část na HOZ v délce cca 50 m se nachází v soukromé oplocené zahradě (viz situace). Profil je zemní, lichoběžníkového tvaru. Průtočný profil je zarostlý hustým divokým porostem. Při průchodu velkých vod tvoří překážku v odtoku vody a způsobuje zatopení zahrady.

Technický popis prací:

Udržovací práce budou provedeny na části HOZ v délce 50 m. Začátek (km 0,000) se nachází u vtoku do potrubí o průměru 40 cm a končí (km 0,050) na konci zahrady u oplocení. **Bude provedena dvojí seč, první na začátku července, druhá na konci září.**

Bude provedeno posečení celého průtočného profilu včetně pásu širokého 0,5 m za břehovou hranou, posekaná hmota bude vyhrabána a uložena podél vrchní hrany a poté zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:

- 2x posečení průtočného profilu 0,07 ha
- 2x vyhrabání pokoseného porostu a jeho likvidace 0,07 ha

Manipulace s křovím, stromy a divokým porostem:

Kácení stromů ani odstranění křovin není součástí prací.

Divoký porost bude posečen, vyhrabán a vhodným ekologickým způsobem zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Veškeré práce budou provedeny tak, aby v průtočném profilu i na okolních pozemcích nezůstaly žádné zbytky pokoseného porostu.

Vliv prací na životní prostředí:

Realizací údržbových prací nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí.

Udržovací práce na HOZ byly oznámeny na Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství dne 18. 5. 2022, č. j. SPU 176017/2022.

Další doplňující údaje:

Za případné škody na okolních pozemcích odpovídá zhotovitel.

Účel a cíl akce:

Udržovací práce za účelem udržení funkčnosti hlavního odvodňovacího zařízení, zachování maximální průtočnosti profilu HOZ.

Střety zájmů:

S ohledem na typ požadovaných prací nebyly střety zájmů zjišťovány.

Předpokládané finanční náklady:

Cena bez DPH	12 404,00 Kč	po zaokrouhlení:	12 404,- Kč
Cena včetně DPH	15 008,84 Kč	po zaokrouhlení:	15 009,- Kč

Datum: 1. 6. 2022

Vyhotovil: Ing. Miroslava Holcová

Kontrolu provedl: Bc. Lenka Novotná

Schválil: Ing. Zuzana Hančáková