



SO-03 větrolam TEO 3		výměra k založení		mulčovaná plocha		úseky oplocení		obvod	
č. parcely	výměra	trávobylinného podrostu m2	m2	ks	oplocení m	počet bran			
3103	14 503	14 503	3 888	3	1 488	6			
Celkem	14 503	14 503	3 888	3	1 488	6			

SO-3 TEO 3	č. úseku ve výkrese	1	2	3	4	5	6	7	celkem
Stromy listnaté s bały do skupin									
A	Acer platanoides javor mléč	20	10	20	10	20	10	20	110
C	Carpinus betulus habr obecný	20	20	20	20	20	20	20	140
PA	Prunus avium třešeň plačí	20	20	20	20	10	20	20	130
Qp	Quercus petraea dub zlmní	30	30	20	30	30	30	20	190
S	Sorbus torminalis jeřáb břek	10	20	10	20	10	20	20	110
T	Tilia cordata lípa malolistá	20	20	10	20	10	20	20	120
celkem		120	120	100	120	100	120	120	800

Keře a stromovité keře do skupin									
AC	Acer campestre javor babyka	10	20	10	30	10	20	10	110
CRM	Crateagus monogyna hloh jednosmenný	20	10	10	10	10	10	20	90
PM	Prunus mahaleb mahalebka obecná	10	20	10	10	10	20	10	90
celkem		40	50	30	50	30	50	40	290

Keře podsadbové									
COS	Cornus sanguinea svída obecná	120	160	80	120	80	160	120	840
LV	Ligustrum vulgare plačí zob	160	120	120	120	120	120	160	920
LCX	Lonicera xylosteum zimolez obecný	120	120	80	120	120	120	80	760
SXP	Salix purpurea vrba nachová	80	80	80	80	40	80	80	520
PS	Prunus spinosa tmka obecná	40	80	40	120	40	80	40	440
ROC	Rosa canina růže šípová	120	120	120	120	120	120	160	880
celkem		640	680	520	680	520	680	640	4360

Keře výplňové									
EU	Euonymus europaeus brslen evropský	25	30	20	30	30	25	25	185
PS	Prunus spinosa tmka obecná	25	25	30	30	30	30	25	195
CAV	Corylus avellana líska obecná	25	25	35	30	30	30	25	200
VL	Viburnum lantana kalina tušalaj	25	30	35	20	30	25	25	190
celkem		100	110	120	110	120	110	100	770
celkem dřevin v úseku		900	960	770	960	770	960	900	6220

LEGENDA:

- označení výsadbového úseku číslo / celkový počet vysazovaných dřevin
- výsadbový úsek (100m) pomocná výtčovací osnova
- stromy listnaté do skupin s bařem (10 ks) s podsadbou nižších keřů (40 ks)
- keře a stromovité keře do skupin (10 ks) s podsadbou nižších keřů (40 ks)
- keře v trojřadách (podsadbové a výplňové) v замуčovaných páslech o šířce 1 m
- zapěstovaný trávobylinný porost na předmě upravené ploše
- dočasné lesnické oplocení s branou ochrana proti okusu
- obvod staveniště / řešená parcela
- parcela s parcelním číslem

Před zahájením prací je nutné vytýčit podzemní zařízení V případě jejich obnažení, nebo zjištění nepřesnosti je třeba navržené řešení ověřit a event. opravit!

Souř. systém: S-JTSK
Výšk. systém: BPV

AKCE:	Větrolamy TEO2, TEO3, LBK 4b a IP 26, 27, 28 a 33 v k.ú. Vítovice u Znojma	AUTOR.PROJ.ÚSES:	
K.Ú.:	VÍTONICE U ZNOJMA	PROJEKTANT:	
OKRES:	ZNOJMO	PROJEKTANT:	
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	PROJEKTANT:	
OBJEDNATEL:	SPÚ, KPU PRO JIOMORAVSKÝ KRAJ, POBOČKA ZNOJMO	Č. ZAKÁZKY:	
STUPEŇ:	DPS	MĚŘÍTKO:	1:500
OBSAH:	STAVEBNÍ OBJEKT SO-3 Větrolam TEO3	DATUM:	04/2022
	SITUACE VÝSADEB	PŘÍLOHA:	C.3.2