

**Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 553-2022-504204**

**Specifikace díla:**

Vybudování nového hospodářského sjezdu z komunikace III/20162 na pozemek p. č. 556 v k.ú. Řešín. Sjezd je napojen na silnici č. III/20162. Jedná se o asfaltovou komunikaci se šířkou 6 metrů a v místě napojení sjezdu 12,88 metrů.

Sjezd je napojen kolmo k ose komunikace, odvodněn je směrem do komunikace, voda je následně svedena příčným spádem do příkopu podél komunikace. Sklon sjezdu je navržen max. 6 %. Pod sjezdem je navržen propustek DN 600 délky 10 m, sjezd je vybaven šikmými čely, zpevněním spádiště a dopadiště. Dno příkopů musí být prohloubeno, aby byly zachovány stávající odtokové poměry. Sjezd je z části asfaltový (nad propustkem k hranici parcely) a z části zatravněný (na pozemku parc. č.556). celková délka sjezdu 18 m – uvažované nejdelší vozidlo skupiny 3.



### HMG postupu prací - „Realizace Řešín HS 04“

ROK	2022												
Týden	10.8.2022	15.8.- 19.8.	22.8. - 26.8.	29.8. - 2.9.	5.9. - 9.9.	12.9. - 16.9.	19.9. - 23.9.	26.9. - 30.9.	3.10. - 7.10.	10.10. - 14.10.	14.10.2022	17.10. 20.10	20.10.2022
Převzetí staveniště													
Realizace Řešín HS 04													
Zemní práce - frézování													
Zemní práce - skryvky ornice													
Zemní práce - odkopávky vč. úpravy pláni													
Propustek DN 600													
Čela propustků vč dlažeb													
Slaboproud													
Štěrkové vrstvy													
Asfaltové vrstvy													
Krajnice													
Dopravní značení													
Terénní úpravy													
<i>Kompletace dokladová část</i>													
<i>Dokončení prací</i>													
<i>Předání stavby</i>													

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210903  
Stavba: Řešín HS 04

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14. 6. 2022
Zadavatel:		IČ:	01312774
SPU		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	24798941
Pflaument Investment, s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	06016910
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>543 046,52</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>543 046,52</b>	<b>114 039,77</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>657 086,29</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210903

**Stavba:** Řešín HS 04

Místo: Datum: 14. 6. 2022

Zadavatel: SPU Projektant:

Zhotovitel: Pflaument Investment, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>543 046,52</b>	<b>657 086,29</b>	
20210903	Řešín HS 04	543 046,52	657 086,29	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Řešín HS 04

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SPU

Zhotovitel:

Pflaument Investment, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 14. 6. 2022

IČ: 01312774

DIČ:

IČ: 24798941

DIČ:

IČ: 06016910

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [odminkv.urs.cz](http://odminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**543 046,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	543 046,52	21,00%	114 039,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**657 086,29**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Řešín HS 04

Místo:

Datum: 14. 6. 2022

Zadavatel: SPU

Projektant:

Zhotovitel: Pflaument Investment, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**543 046,52**

### HSV - Práce a dodávky HSV

419 620,02

1 - Zemní práce

77 746,45

4 - Vodorovně konstrukce

22 440,45

5 - Komunikace pozemní

145 544,64

8 - Trubní vedení

32 080,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

130 220,00

997 - Přesun sutě

1 670,21

998 - Přesun hmot

9 918,27

### PSV - Práce a dodávky PSV

3 297,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

3 297,00

### M - Práce a dodávky M

129,50

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

129,50

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

120 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

40 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

60 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

10 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

10 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Řešín HS 04

Místo:

Datum: 14. 6. 2022

Zadavatel: SPU

Projektant:

Zhotovitel: Pflaument Investment, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**543 046,52**

D HSV Práce a dodávky HSV

419 620,02

D 1 Zemní práce

77 746,45

1	K	113154112	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	6,500	160,00	1 040,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154112</a> VV 13*0,5		6,500			
2	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	65,000	56,00	3 640,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103</a>					
3	K	122151401	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	9,750	109,00	1 062,75	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122151401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122151401</a>					
4	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	109,905	193,00	21 211,67	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251102</a>					
5	K	123212101	Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	3,180	1 010,00	3 211,80	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/123212101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/123212101</a> P Poznámka k poloze: výkop pro chráničku CETIN ověření polohy vodovodu VV 7*0,4*0,6+1*1*1,5		3,180			
6	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	19,500	90,80	1 770,60	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104</a> VV 65*0,15*2		19,500			
7	K	162551107	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	30,140	125,00	3 767,50	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162551107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162551107</a>					
8	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	94,835	160,00	15 173,60	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651111</a>					
9	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	48,000	44,20	2 121,60	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151101</a>					
10	K	171152121	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	15,070	92,10	1 387,95	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152121</a>					
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	109,905	20,70	2 275,03	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	174102101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopec inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,180	247,00	785,46	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174102101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174102101</a>					
13	K	181101131	Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost do 20 m	m3	17,541	16,80	294,69	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181101131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181101131</a>					
		VV	116,938*0,15		17,541			
14	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	63,340	16,40	1 038,78	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113</a>					
15	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utážení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	63,342	7,86	497,87	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451311</a>					
		VV	62,1*1,02		63,342			
16	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,584	109,00	172,66	CS ÚRS 2022 01
		VV	63,342*0,025		1,584			
17	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	116,938	24,10	2 818,21	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112</a>					
		VV	39,3125+77,625		116,938			
18	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	199,952	77,40	15 476,28	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111</a>					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	obnova příkopu (47,22+94,59)*1,41		199,952			
	D	4	Vodorovné konstrukce				22 440,45	
19	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm	m2	15,000	399,00	5 985,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451313511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451313511</a>					
		VV	10*1,5		15,000			
20	K	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm	m2	14,952	399,00	5 965,85	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451313511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451313511</a>					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	propustky - dlažba (4,82+4,82)*1,41*1,1		14,952			
21	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s palkami nebo bez patek	m3	1,384	4 400,00	6 089,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452318510">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452318510</a>					
		VV	2*0,3*0,6*1,4+2*0,5*0,8*1,1		1,384			
22	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/462511111</a>					
	D	5	Komunikace pozemní				145 544,64	
23	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 100 mm	m2	32,432	158,00	5 124,26	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564231111</a>					
		VV	2*0,5*1,3+2*0,7*1,6+9*1,7+13,592		32,432			
24	K	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	65,205	326,00	21 256,83	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564752111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564752111</a>					
		VV	62,1*1,05		65,205			
25	K	564752113	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 170 mm	m2	36,168	375,00	13 563,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564752113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564752113</a>					
		VV	31,45*1,15		36,168			
26	K	564851111	Podklad ze štěrkořdi ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	77,625	215,00	16 689,38	CS ÚRS 2022 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111</a> 62,1*1,25		77,625			
27	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	39,313	231,00	9 081,30	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111</a> 31,45*1,25		39,313			
28	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	6,500	564,00	3 666,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565131111</a> 13*0,5		6,500			
29	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 100 mm	m2	16,500	110,00	1 815,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569831111</a> 33*0,5		16,500			
30	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	6,500	751,00	4 881,50	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572340112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572340112</a> 13*0,5		6,500			
31	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	33,023	34,00	1 122,78	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111111</a> 31,45*1,05		33,023			
32	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	32,079	26,00	834,05	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211107</a> 31,45*1,02		32,079			
33	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	32,079	490,00	15 718,71	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134121</a> 31,45*1,02		32,079			
34	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	33,023	455,00	15 025,47	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577165122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577165122</a> 31,45*1,05		33,023			
35	K	594511111	Dlažba nebo předlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovně nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	13,592	2 450,00	33 300,40	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC P VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/594511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/594511111</a> Poznámka k položce: spádště a nátok - propustek (4,82+4,82)*1,41		13,592			
36	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (předlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	13,592	255,00	3 465,96	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC P VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/599632111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/599632111</a> Poznámka k položce: propustek (4,82+4,82)*1,41		13,592			
	D	8	Trubní vedení				32 080,00	
37	K	820441113	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 400 do 600 mm	kus	2,000	2 420,00	4 840,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/820441113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/820441113</a> Poznámka k položce: propustek					
38	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	4,140	3 500,00	14 490,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623161</a> 0,414*10		4,140			
39	M	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	30,000	425,00	12 750,00	CS ÚRS 2022 01
			VV 10*1,5*2		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						130 220,00
40	K	912211111.1	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	293,00	586,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/912211111.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/912211111.1</a>						
41	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2022 01	
42	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000	894,00	894,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112</a>						
P			Poznámka k položce: přemístění stávající SDZ						
43	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	32 600,00	65 200,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919441221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919441221</a>						
44	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	10,000	2 200,00	22 000,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919521140">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919521140</a>						
VV			4*2,5	10,000					
45	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	10,000	3 745,00	37 450,00	CS ÚRS 2022 01	
46	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	13,000	107,00	1 391,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211</a>						
47	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	13,000	142,00	1 846,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113</a>						
48	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	413,00	413,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006132</a>						
P			Poznámka k položce: přemístění stávající SDZ						
D 997			Přesun sutě						1 670,21
49	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,082	1 390,00	113,98	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601</a>						
50	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,598	2 420,00	1 447,16	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013645</a>						
51	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,680	47,40	32,23	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551</a>						
52	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,800	11,30	76,84	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559</a>						
D 998			Přesun hmot						9 918,27
53	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	139,694	71,00	9 918,27	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111</a>						
D PSV			Práce a dodávky PSV						3 297,00
D 742			Elektroinstalace - slaboproud						3 297,00
54	K	742110401	Montáž instalačních kanálů plastových jednokomorových	m	7,000	176,00	1 232,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110401</a>						
P			Poznámka k položce: dělená trubka 160/110 vč. spojek						
55	M	56245119	HDPE 160/110	m	7,000	295,00	2 065,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: dělená trubka 160/110 vč. spojek					
D	M		Práce a dodávky M				129,50	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				129,50	
56	M	R21M-020	Výstražná folie PVC š. 22 cm	m	7,000	18,50	129,50	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				120 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				40 000,00	
57	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000</a>					
P			Poznámka k položce: CETIN, vodovod					
58	K	012203000		kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000</a>					
D	VRN2		Příprava staveniště				60 000,00	
59	K	023303000	Dekontaminace lokality	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/023303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/023303000</a>					
60	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000</a>					
D	VRN7		Provozní vlivy				10 000,00	
61	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/070001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/070001000</a>					
P			Poznámka k položce: vyřízení přechodné úpravy provozu a zvláštního užívání komunikací montáž a demontáž dočasných dopravních značekdle DIO dopravní značky dle DIO					
D	VRN9		Ostatní náklady				10 000,00	
62	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091003000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091003000</a>					

## **Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost**

### **Emisní limity**

#### **Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci**

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

#### **Požadavky na nesilniční pojízdné stroje**

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

#### **Požadavky na nákladní vozidla**

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

### **Prašnost**

#### **Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci**

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

#### **Požadavky na nesilniční pojízdné stroje<sup>9</sup>**

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

#### **Požadavky na nákladní vozidla**

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.