

Vyjádření č. 029178/2018/PT

ŽADATEL :

GEOCENTRUM spol. s r.o.
Ing. Tomáš Olša
Tř. Kosmonautů 1143/8B
779 00 Olomouc

Vyjádření k :

stavebnímu povolení

Datum žádosti : 11.7.2018
Vyřizuje : Pisková Ludmila, Dobuschová Anna
Telefon : 577124238, 577124236
Číslo jedn. pošta : ZL/B/8831/2018-Pi

Název stavby : Polní cesta C4 v k.ú. Racková
Předloženo: situace
Investor: ČR - SPÚ pro Zlínský kraj

Místo stavby : Město : Racková
Lokalita :

Text vyjádření :

Předmětem řešení je rekonstrukce polní cesty C4 v k.ú. Racková. Konstrukce je navržena z dvouvrstvého asfaltového nátěru, na podkladu z penetračního makadamu.

Upozorňujeme na vodovodní řad LT 150 v místě stavby (viz situace GIS). Kanalizační zařízení je v majetku a správě obce. Vzhledem k rozsahu stavby mohou být podklady poskytnuty v digitální formě - použijte odkaz <http://zadosti.smv.cz>, záložka "Žádost o poskytnutí dat DGN".

Se stavbou souhlasíme za podmínek:

- Pokud budou dotčeny poklopy našich zařízení (poklopy šoupátek vodovodních řadů, hydrantů nebo přípojek) požadujeme jejich úpravu do nové nivelety odbornou firmou a jejich protokolární předání zástupci MOVO, a.s.
- Zařízení staveniště nesmí být situováno na poklopech našich zařízení - poklopech šoupátek vodovodních řadů, hydrantů nebo přípojek.
- V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními řady je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, např. překrytí silničními panely.
- Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit MOVO, a.s. a požádat o vytyčení polohy sítí (vodovod, kanalizace)
- Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny následující požadavky
- Při zásahu do terénu zajistit dodržení krytí sítí podle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130

- Při provádění prací respektovat podmínky zásahu do ochranného pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok podle zákona č.274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zejména povinnost na své náklady přeložit vodovodní a kanalizační zařízení v případě jakéhokoliv zásahu stavby do jejich ochranných pásem, včetně povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovni povrchu veškerá zařízení vodovodních řadů a kanalizačních stok mající vazbu na terén
- Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a kanalizací a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných náradí či strojů
- Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO,a.s.
- Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí podle ČSN 736005
- Před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO,a.s. ke kontrole

Datum : 23.7.2018


Ing. Schieferdecker Jan
Vedoucí oddělení TPČ Zlín

Podpis a razítko :

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vystavení

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Olomouc, Tovární 41
PSČ 772 11

Veškeré informace o zpracování osobních údajů při poskytování služeb ve společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,a.s. jsou uvedeny v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který je zveřejněn na internetových stránkách www.smv.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/



MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Polohopis není kopie katastrální mapy

Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítí a nadmořské výšky, které nelze použít pro
návaznou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřením před zahájením
stavebních prací



Popis:

Vystavil:

Ludmila Pisková

Dne:

11.7.2018

Měřítko: 1:2880

