


P 4,0 / 30 KONSTRUKCE ACO
Vzorový příčný řez s drenáží
M 1:50
KONSTRUKCE VOZOVKY PN 4-2 TDZ IV
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ VOZOVKY: D2




třída dopravního zatížení: VI
Návrhová úroveň porušení: D2
konstrukce dle katalogového listu: PN 4-2 **ZEMNÍ PLÁŇ**
modul přetvárnosti podloží 30MPa

ASFALTOVÝ BETON – OBRUSNÁ VRSTVA	ACO 11	50/70	40mm	ČSN 736121, ČSN EN 13 108-1
postřik spojovací ze silničního asfaltu	PS-A		0,30kg/m2	ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON – PODKLADNÍ VRSTVA	ACP 16+	50/70	70mm	ČSN 736121, ČSN EN 13 108-1
postřik infiltrační. z kation asf. emulze	PI-E		0,60kg/m2	ČSN 736129
VIBROVANÝ ŠTĚRK	VŠ		170mm	ČSN 736126-2
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA 0-32		200mm	ČSN 13 285, ČSN 736126

konstrukce celkem Hv=480 mm

ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY DLE GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

V celé trase cesty zlepšení zemin v profilu AZ směsi GEOSOL v tl. 400mm zafrézované do podloží. Receptura směsi bude připravena v dostatečném předstihu na technologických vzorcích tak, aby bylo dosaženo optimálního reakčního účinku směsi se zlepšovanou zeminou s garancí geotechnické kvality a nenamrzavosti.

Zodpovědný projektant	Ing. Oldřich Slováček	S-pro servis s.r.o. Pivovarská 1272 388 01 Blatná tel.: 775 752 294 iČ 060 16 910	
Vypracovali	Ing. Matěj Slováček MgA. Eva Yveta Amatya		
Investor	Česká republika – Státní pozemkový úřad IČO 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov	Datum	08/2021
		Stupeň PD	DSP
		Formát	A3
Stavba	POLNÍ CESTY C21, C22, ČÁST C20, ČÁST C28 A ČÁST C23 V K.Ú. ROUČKOVICE	Měřítko	1:50
Stavební objekt	SO 03 - Stavba polní cesty C22 a části C 23 v k.ú. Roučkovice	Číslo výkresu	Číslo paré
Název výkresu	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - C23	D.1.1.2.c.6	