

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

v technických záležitostech, které nemají
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně
obsahu příloh je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina

+420 727 957 247

vysočina.kraj@spucr.cz

Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava

xxxxxxxxxx

j.slejtrova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Sídlo:

zastoupený:

Tel./fax:

E-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

Josef Pták, jednatel

xxxxxxxxxx/ -----

xxxxxxxxxx

erq2bxv

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx / -----

xxxxxxxxxx

Komerční banka a.s.

78-1323180207/0100



IČO: 26071584
DIČ: CZ26071584 (je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem **Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč**. (dále jen „veřejná zakázka“). Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **13. 6. 2022**

Zadávací dokumentace ze dne: **19. 5. 2022**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **8. 7. 2022**

Stavební povolení ze dne: 11. 8. 2021, vydané MěÚ Telč, odborem dopravy, č.j.: 2948/2021 OD, PM 28. 8. 2021; a stavební povolení ze dne 9.8.2021, vydané MěÚ Telč, vodoprávním úřadem, č.j.: 4766/2021 OŽP, PM 1. 9. 2021

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k.ú. Černíč** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč**

Místo stavby: **k.ú. Černíč, obec Černíč, Kraj Vysočina**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovací bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb. projekční společností **URGA, s.r.o., Olomouc** č. zakázky **582_2020**. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.
- f. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny v Příloze č. 4.
- g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
 - j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným zadávacím řízením.
 - k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Telč, odborem dopravy dne 11. 8. 2021, č.j. 2948/2021 OD, které nabylo právní moci dne 28. 8. 2021 a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Telč, vodoprávním úřadem ze dne 9. 8. 2021, č.j. 4766/2021 OŽP, které nabylo právní moci dne 1. 9. 2021.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **13. 6. 2022**. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	8 411 958,80 Kč.
DPH 21 % činí	1 766 511,35 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	10 178 470,15 Kč.

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)
5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a vydání kolaudačního souhlasu a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
11. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatel požádáno o přiznání dotace z NPO. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
 - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatele, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správy, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou

v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení díla.

13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: **realizace rybníka a polních cest: 30. 9. 2022**
výsadba zeleně: 27. 10. 2022
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **30. 9. 2022**
 - d. Termín dokončení výsadby zeleně: **27. 10. 2022**

- e. Termín předání a převzetí díla: **do 5 pracovních dní od vydání kolaudačních souhlasů** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:
(nelze používat termíny zahájení a dokončení stavebního díla, objektů.)
Uzlové body jsou termíny: dle Stavebního povolení, odsouhlasené požadavky od obce-budoucího vlastníka na splnění termínů, požadavky podle právních předpisů (kácení, ...), odůvodněně požadované termíny od SPÚ ČR, skloubení termínů ve vazbě na nutnost koordinace s jinou stavbou)
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
(Doplň zhotovitel dle časového harmonogramu postupu prací z nabídky nebo budou prioritně pevně stanoveny Zadavatelem v zadávací dokumentaci VŘ.)
Obecní rybník R1 - termín plnění do: 30.9.2022
Vedlejší PC C6 a Doplňková PC C16 - termín plnění do: 30.9.2022
Výsadba zeleně - termín plnění do: 27.10.2022
(V případě, kdy podrobné termíny plnění uvedené v tomto odst. by byly v rozporu s termíny plnění uvedenými v odst.7 tohoto článku, uplatní se termíny uvedené v odst.7 tohoto článku)
6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

ČI.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těchto prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona s odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednatelem a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP. a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **16 000 000, 00 Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny

z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Kontroly se mohou

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýt těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýt provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla, případně ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
 - iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuje, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla **v délce 60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by objednateli nebyly proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO z důvodu zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně zhotovitele nebo jakéhokoliv z jeho poddodavatelů.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 80 000,- Kč z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 80 000,- Kč z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 80 000,- Kč z celkové ceny díla bez DPH

za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.

20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ.
31. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, odst.5, čl.VIII, odst.2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
32. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč.
33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů;
 - vii. zhotovitel se stane obchodní společností ve smyslu § 4b zákona o střetu zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele ve stanovené lhůtě;
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel

se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo
dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh SoD včetně specifikace uvedených v položkovém rozpočtu jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: j.slejtrova@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

Čl. XVII Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.
7. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami.

V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

12. V případě, že se poddodavatel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna poddodavatelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací: (doplnit)

Číslo položky

Název položky

26	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm
----	---	-----------	---

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku

- Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
- V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
- O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
- Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn pouze zástupce objednatele jednající ve smluvních záležitostech.
- Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
- Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle

následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (víceprací či méněprací) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§222).
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
10. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.
11. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za povinnou publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky.

Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
5. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost,

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
 - d. Přílohou č. 4 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO
8. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
13. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti. Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

V Jihlavě dne 28. 7. 2022

V Chýnově dne 26. 7. 2022

.....
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Josef Pták
jednatel společnosti
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY,
s.r.o.

Za správnost:

.....
Ing. Alexandra Malcová
KPÚ pro Kraj Vysočina

Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost

Emisní limity

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Příloha č. 4 Podmínky povinné publicity NPO

Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: <https://publicita.dotaceeu.cz/>. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.

1. Podmínky pro použití log Evropské unie

Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.

Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.

V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v plnobarevné variantě.

1.1 Logo Evropské unie

U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:

- a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,
- b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo vertikální model.

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:

- a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.
- b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.
- c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.
- d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a subdodavatelů.
- e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.
- f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. běžný kancelářský tisk).

1.2 Logo Národního plánu obnovy

Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního plánu obnovy (viz Obr. č. 2).

XXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Povinné nástroje publicity

1. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)
2. Dočasný billboard

3. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

Prvky povinné publicity

Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto prvky (informace):

- název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu),
- hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 1 (dle záměru))
- logo a heslo EU
- logo NPO

Záměr	Text hlavního cíle operace
a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu	Cílem jsou investice do realizací opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu
b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny	Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Tab. č. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace

Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.

2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO

U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti A3.

Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 2.

Nástroj	Fáze rozpracovanosti projektu	Termín splnění publicity
Projekty do 1 000 000 EUR		
Informační deska nebo plakát	V průběhu realizace projektu i po ukončení realizace projektu	Do 1 měsíce od předání staveniště (trvalé umístění)
Projekty nad 1 000 000 EUR		
Dočasný billboard	V průběhu realizace projektu	Do 1 měsíce od předání staveniště
Stálá pamětní deska nebo stálý billboard	Po ukončení realizace projektu	Do 3 měsíců od ukončení realizace projektu

Tab. č. 2: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění

2.2 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku

V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné postupovat následovně:

- Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,
- Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a formátování textu musí být zachován.

2.3 Povinná publicita v průběhu realizace projektu

2.3.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)

- a. Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt) nepřesáhne 1 000 000 EUR (přepočet dle kurzu ECB ke dni zadávání veřejné zakázky s přihlédnutím k odhadnuté vysoutěžené ceně). V případě projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát obsahovat pouze informace o projektu jako celku.
- b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě snadno viditelném pro veřejnost.
- c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.
- d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání staveniště.
- e. Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace projektu.

2.3.2 Dočasný billboard

- a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt jako celek) přesáhne 1 000 000 EUR (tuto informaci obdrží Zhotovitel od Objednatele).
- b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, přednostně v místě realizace projektu.
- c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2100x2200 mm. Po ukončení realizace projektu je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.
- d. Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání staveniště.

2.4 Povinná publicita po ukončení realizace projektu

2.4.1 Informační deska nebo plakát

Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během realizace projektu, jsou umístěny trvale.

2.4.2 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

U projektů s podporou nad 1 000 000 EUR se po ukončení realizace projektu používá povinná publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.

Stálá pamětní deska

Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,
- c. může být orientována na výšku nebo na šířku,
- d. poměr velikostí písma musí být zachován.

Stálý billboard

Stálý billboard musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,
- c. poměr velikostí písma musí být zachován.

3. Další informace a doporučení

Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).

Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
 Slavníkovců 455, 391 55 CHÝNOV
 IČO: 26071584

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč

Délka výstavby :			
Měsíc	srpen 2022	září 2022	říjen2022
Převzetí staveniště 3.8.2022			
Obecní rybník R1			
1 - Zemní práce			
2 - Zakládání			
3 - Svislé a kompletní konstrukce			
4 - Vodorovné konstrukce			
5 - Komunikace pozemní			
8 - Trubní vedení			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			
997 - Přesun sutě			
998 - Přesun hmot		30.9.2022	
767 - Konstrukce zámečnické			
Vedlejší polní cesta C6			
1 - Zemní práce			
2 - Zakládání			
5 - Komunikace pozemní		30.9.2022	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			
997 - Přesun sutě			
998 - Přesun hmot			
Doplňková polní cesta C16			
1 - Zemní práce			
5 - Komunikace pozemní		30.9.2022	
998 - Přesun hmot			
Výsadba zeleně			
1 - Zemní práce			27.10.2022
VON			
Předání stavby 27.10.2022			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16	JKSO	
		EČO	
		Místo	k.ú. Černíč
		IČO	DIČ
Objednatel	Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina	01312774	CZ01312774
Projektant	URGA, s.r.o.	2530508	CZ2530508
Zhotovitel	Dřevotvar - řemesla a stavby	26071584	CZ26071584
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		10. 6. 2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	824 901,06	8	Práce přesčas		0,00	13			0,00
2		Montáž	7 149 844,74	9	Bez pevné podl.		0,00	14			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15			0,00
4		Montáž	173 948,00	11			0,00	16			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17			0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		263 265,00
7	ZRN (ř.		8 148 693,80	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		263 265,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 8 411 958,80															
				<table><tr><td>DPH</td><td>%</td><td>Základ daně</td><td>DPH celkem</td></tr><tr><td>snížená</td><td>15,0</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>základní</td><td>21,0</td><td>8 411 958,80</td><td>1 766 511,35</td></tr></table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	8 411 958,80	1 766 511,35
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snížená	15,0	0,00	0,00																
základní	21,0	8 411 958,80	1 766 511,35																
				Cena s DPH 10 178 470,15															
				E Přípočty a odpočty															
				<table><tr><td>Dodá zadavatel</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Klouzavá doložka</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zvýhodnění</td><td>0,00</td></tr></table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
582-2020-R 2	Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16	8 411 958,80	0,00	1 766 511,35	10 178 470,15	0,00	8 148 693,80	0,00	263 265,00	0,00
SO 01	Obecní rybník R1	6 067 131,82	0,00	1 274 097,68	7 341 229,50	0,00	6 067 131,82	0,00	0,00	0,00
SO 01	Obecní rybník R1	6 067 131,82	0,00	1 274 097,68	7 341 229,50	0,00	6 067 131,82	0,00	0,00	0,00
SO 02	Vedlejší polní cesta C6	1 280 682,64	0,00	268 943,35	1 549 625,99	0,00	1 280 682,64	0,00	0,00	0,00
SO 02	Vedlejší polní cesta C6	1 280 682,64	0,00	268 943,35	1 549 625,99	0,00	1 280 682,64	0,00	0,00	0,00
SO 03	Doplňková polní cesta C16	454 963,84	0,00	95 542,41	550 506,25	0,00	454 963,84	0,00	0,00	0,00
SO 03	Doplňková polní cesta C16	454 963,84	0,00	95 542,41	550 506,25	0,00	454 963,84	0,00	0,00	0,00
SO 04	Výsadba zeleně	345 915,50	0,00	72 642,26	418 557,76	0,00	345 915,50	0,00	0,00	0,00
SO 04	Vegetační úpravy - realizace	345 915,50	0,00	72 642,26	418 557,76	0,00	345 915,50	0,00	0,00	0,00
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	263 265,00	0,00	55 285,65	318 550,65	0,00	0,00	0,00	263 265,00	0,00
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	263 265,00	0,00	55 285,65	318 550,65	0,00	0,00	0,00	263 265,00	0,00
Celkem		8411958,80	0,00	1766511,35	10178470,15	0,00	8148693,80	0,00	263265,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				568 311,05	5 324 872,77	5 893 183,82		1 826,832
1			Zemní práce				47 405,11	1 464 510,16	1 511 915,27		0,036
1	R	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	381,00	0,00	381,00	381,00	0,000	0,000
			bříza bělokorá, obvod kmene 78 cm ve výšce 1,3 m nad zemí								
			1		1,000						
			Součet		1,000						
2	R	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	890,00	0,00	890,00	890,00	0,000	0,000
			1		1,000						
			Součet		1,000						
3	R	115-R-001	Převedení vody nutné po dobu stavby	kpl	1,000	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,000	0,000
			převední vody po dobu výstavby včetně potrubí								
			zřízení a odstranění dvojic provizoeních hrázek								
			čerpání - komplet								
			1		1,000						
			Součet		1,000						
4	R	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	1 660,200	32,00	0,00	53 126,40	53 126,40	0,000	0,000
			rybník R1, pozemek p.č. 3042								
			7235*0,2		1 447,000						
			odtrubnění								
			pozemek p.č. 3044								
			727*0,2		145,400						
			pozemek p.č. 3041								
			339*0,2		67,800						
			Součet		1 660,200						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5	R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	459,950	71,00	0,00	32 656,45	32 656,45	0,000	0,000
			zavázání tělesa hráze								
			odečteno v grafickém programu								
			příloha č. D.1.1.1 05								
			6,95*61		423,950						
			prohloubení v místě spodní výpusti								
			6*6		36,000						
			Součet		459,950						
6	R	122251406	Vykopávky v zemních na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 345,000	41,00	0,00	96 145,00	96 145,00	0,000	0,000
			zátopa								
			odečteno v grafickém programu								
			přílohy D.1.1.1 06 a 07								
			2345		2 345,000						
			Součet		2 345,000						
7	R	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	370,750	63,00	0,00	23 357,25	23 357,25	0,000	0,000
			odtrubnění vodoteče								
			odečteno v grafickém programu								
			příloha D.1.1.1 08								
			370,75		370,750						
			Součet		370,750						
8	R	125253101	Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	352,000	87,00	0,00	30 624,00	30 624,00	0,000	0,000
			podchycení a svedení meliorací								
			0,8*1,0*440		352,000						
			Součet		352,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9	R	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	3 970,00	0,00	3 970,00	3 970,00	0,000	0,000
			1		1,000						
			Součet		1,000						
10	R	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 2000 mm	kus	1,000	850,00	0,00	850,00	850,00	0,000	0,000
			1		1,000						
			Součet		1,000						
11	R	162206112	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	572,745	27,00	0,00	15 464,12	15 464,12	0,000	0,000
			na mezideponii tam a zpět								
			ornice pro zpětné ohumusování								
			koruna hráze								
			2*134,4*0,2		53,760						
			odtrubněné koryto								
			2*884,3*0,2		353,720						
			svahy hráze								
			2*413,163*0,2		165,265						
			Součet		572,745						
12	R	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	459,950	20,00	0,00	9 199,00	9 199,00	0,000	0,000
			na mezideponii								
			tam a zpět								
			zavázání hráze								
			2*459,95/2		459,950						
			Součet		459,950						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 995,000	26,00	0,00	51 870,00	51 870,00	0,000	0,000
			zeminy pro těleso hráze								
			tam a zpět								
			2*1995/2		1 995,000						
			Součet		1 995,000						
14	R	162606112	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m	m3	1 373,827	65,00	0,00	89 298,76	89 298,76	0,000	0,000
			přebytečná ornice bude rozprostřena na určených pozemcích								
			1660,2-286,373		1 373,827						
			Součet		1 373,827						
15	R	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	2 300,225	87,00	0,00	200 119,58	200 119,58	0,000	0,000
			přebytek zeminy na skládku								
			(2345+459,95/2+370,75+352)-1995/2		2 300,225						
			Součet		2 300,225						
16	R	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	286,373	25,00	0,00	7 159,33	7 159,33	0,000	0,000
			ornice pro zpětné využití								
			286,373		286,373						
			Součet		286,373						
17	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 227,475	30,00	0,00	36 824,25	36 824,25	0,000	0,000
			na mezideponii								
			459,95/2+1995/2		1 227,475						
			Součet		1 227,475						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
18	R	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	1 995,000	62,00	0,00	123 690,00	123 690,00	0,000	0,000
			hráz								
			příloha D.1.1.1 05								
			1995		1 995,000						
			Součet		1 995,000						
19	R	171-R-001	Doplnění zemin vhodných pro homogenní zemní hráz	m3	1 227,475	62,00	0,00	76 103,45	76 103,45	0,000	0,000
			vytěžení ze zemníku dle přílohy 01 TZ str. 4								
			včetně dopravy								
			odhad 50% objemu hráze včetně zavázání								
			(1995+459,95)*0,5		1 227,475						
			Součet		1 227,475						
20	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4 140,405	65,00	0,00	269 126,33	269 126,33	0,000	0,000
			na skládku								
			2300,225*1,8		4 140,405						
			Součet		4 140,405						
21	R	172153102	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 1 do 3 m	m3	459,950	134,00	0,00	61 633,30	61 633,30	0,000	0,000
			zavázání tělesa hráze								
			459,95		459,950						
			Součet		459,950						
22	R	174253301	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1 m	m	440,000	27,00	0,00	11 880,00	11 880,00	0,000	0,000
			440		440,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktalský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					440,000						
23	R	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	7 887,835	10,00	0,00	78 878,35	78 878,35	0,000	0,000
			koruna hráze								
			134,4		134,400						
			koryto odtrubnění								
			(727+339)-(3*14,8+2*64,3+8,7)		884,300						
			přebytečná ornice								
			1373,827/0,2		6 869,135						
			Součet		7 887,835						
24	R	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	413,163	11,20	0,00	4 627,43	4 627,43	0,000	0,000
			oseť část návodního svahu								
			63,1*1,103		69,599						
			povodní svah								
			312,9*1,098		343,564						
			Součet		413,163						
25	R	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 018,700	15,60	0,00	15 891,72	15 891,72	0,000	0,000
			koruna hráze								
			134,4		134,400						
			koryto odtrubnění								
			(727+339)-(3*14,8+2*64,3+8,7)		884,300						
			Součet		1 018,700						
26		00572470	osivo směs travní univerzál	kg	35,797	91,10	3 261,11	0,00	3 261,11	0,001	0,036
			(1018,7+413,163)*0,025		35,797						
			Součet		35,797						
27	R	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 460,890	9,50	0,00	13 878,46	13 878,46	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			plocha základové spáry hráze včetně zahutněné zavazovací ostruhy								
			1163,89		1 163,890						
			plocha odpadu od bezpečnostního přelivu								
			297		297,000						
			Součet		1 460,890						
28	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	1 555,440	34,00	0,00	52 884,96	52 884,96	0,000	0,000
			svahování výkopu zavazovací ostruhy včetně dna v délce hráze								
			7,34*61		447,740						
			odtrubnění vodoteče								
			5,3*209		1 107,700						
			Součet		1 555,440						
29	R	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	998,889	34,00	0,00	33 962,23	33 962,23	0,000	0,000
			svahy hráze								
			návodní svah								
			594,13*1,103		655,325						
			povodní svah								
			312,9*1,098		343,564						
			Součet		998,889						
30	R	182351123	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	413,163	38,00	0,00	15 700,19	15 700,19	0,000	0,000
			osetá část návodního svahu								
			63,1*1,103		69,599						
			povodní svah								
			312,9*1,098		343,564						
			Součet		413,163						
31	R	183-R-001	Výsadba trvalek hrnkovaných, květináč do 8 cm	kus	286,000	15,10	0,00	4 318,60	4 318,60	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			výsadba vodomilných rostlin v litorálním pásmu								
			286		286,000						
			Součet		286,000						
32		005-R-011	orobinec úzkolistý (<i>Typha angustifolia</i>)	kus	60,000	118,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,000	0,000
			60		60,000						
			Součet		60,000						
33		005-R-002	kosatec žlutý (<i>Iris pseudacorus</i>)	kus	60,000	203,00	12 180,00	0,00	12 180,00	0,000	0,000
			60		60,000						
			Součet		60,000						
34		005-R-003	máta vodní (<i>Mentha aquatica</i>)	kus	30,000	58,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,000	0,000
			30		30,000						
			Součet		30,000						
35		005-R-004	kyprej vrbice (<i>Lythrum salicaria</i>)	kus	60,000	83,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,000	0,000
			60		60,000						
			Součet		60,000						
36		005-R-005	vrbina obecná (<i>Lysimacha vulgaris</i>)	kus	40,000	95,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,000	0,000
			40		40,000						
			Součet		40,000						
37		005-R-006	stulík žlutý (<i>Nuphar lutea</i>)	kus	36,000	399,00	14 364,00	0,00	14 364,00	0,000	0,000
			36		36,000						
			Součet		36,000						
2 Zakládání							0,00	108 194,98	108 194,98		90,039
38	R	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	440,000	219,00	0,00	96 360,00	96 360,00	0,204	89,976
			440		440,000						
			Součet		440,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
39	R	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení podkladní betony přeliv, stabilizační prahy opěrná zeď, základ pod požerák bezpečnostní přeliv (22,8+0,7)*2*0,1*2 výtokové čelo spodní vypusti 2*(9,2+1,2)*0,1 stabilizační prahy 2*(9,2+0,7)*0,1 2*(3,2+0,7)*0,1 2*3*0,1 2*2,5*0,1 základ požeráku 2*(2,1+1,93)*0,1 patka lávky k požeráku 2*(1+1,4)*0,1 vtokový objekt 3,2*0,1+2*0,7*0,1+2*0,7*0,1+2*2,3*0,1+1,8*0,1 obetonování potrubí spodní vypusti 2*25,35*0,1 Součet	m2	22,936	405,00	0,00	9 289,08	9 289,08	0,003	0,063
40	R	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění 22,936 Součet	m2	22,936	111,00	0,00	2 545,90	2 545,90	0,000	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce						199 582,00		954 696,49	1 154 278,49		6,123
41	R	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg	m3	1,000	22 200,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,080	0,080

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			prefabrikovaný požerák								
			1		1,000						
			Součet		1,000						
42		592-R-001	požerák prefabrikovaný	kus	1,000	199 582,00	199 582,00	0,00	199 582,00	0,000	0,000
			požerák - komplet								
			včetně dopravy								
			včetně poklopu, žebříku a česlí								
			1		1,000						
			Součet		1,000						
43	R	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	66,786	5 257,00	0,00	351 094,00	351 094,00	0,000	0,000
			agresivita XA2								
			prahy bezpečnostního přelivu								
			13,88*0,5*2		13,880						
			výtokové čelo spodní výpusti								
			1,5*1,0*9		13,500						
			1,2*0,5*9		5,400						
			-3,14*0,3*0,3		-0,283						
			stabilizační prahy spodní výpusti								
			18,3*0,5		9,150						
			0,95*0,5*(3+2,5+2,5)		3,800						
			základ požeráku								
			1,9*1,73*0,3+2*1,9*0,25+2*1,23*0,25		2,551						
			2*0,885*0,5*0,8		0,708						
			patka lávky k požeráku								
			1,0*1,2*0,5+1,0*0,6*0,3		0,780						
			vtokový objekt								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			0,5*3*2,95+2,3*1,6*1+2*2,3*1,95*0,3+2*1*1,95*0,3		11,966						
			-3,14*0,3*0,3*0,3*3		-0,254						
			ZB deska přechodů								
			2*9,7*0,2*1,1+4*0,6*0,5*1,1		5,588						
			Součet		66,786						
44	R	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	231,314	1 287,00	0,00	297 701,12	297 701,12	0,007	1,679

prahy bezpečnostního přelivu

2*(13,88+0,5)*2

57,520

výtokové čelo spodní výpusti

2*1,5*(9+1)

30,000

2*1,2*(9+0,5)

22,800

stabilizační prahy spodní výpusti

2*(18,25+0,5)

37,500

0,95*3*3

8,550

0,95*(2,5+2,5+2)

6,650

základ požeráku

2*1,9*0,9+2*1,73*0,9

6,534

2*(0,7+0,7+0,5)*0,8

3,040

patka lávky k požeráku

2*1,2*0,5+2*0,6*0,3+2*1*0,8

3,160

vtokový objekt

3*1,95+2*0,5*2,95+2*2,3*2,95+1,6*2,95

27,090

4*1*1,95+2*1*1,95+2*0,7*1,95

14,430

ZB deska přechodů

2*9,7*0,65+2*1,1*0,65

14,040

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					231,314						
45	R	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	231,314	369,00	0,00	85 354,87	85 354,87	0,001	0,199
231,314					231,314						
Součet					231,314						
46	R	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	4,007	49 500,00	0,00	198 346,50	198 346,50	1,040	4,165
66,786*0,06					4,007						
Součet					4,007						
4 Vodorovné konstrukce							52 426,16	1 475 612,18	1 528 038,34		1 534,550
47	R	452111111	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2	kus	30,000	48,10	0,00	1 443,00	1 443,00	0,002	0,050
14+2*8					30,000						
Součet					30,000						
48		286-R-001	betonový podkladek pod hrdlové trouby DN600	kus	14,000	340,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,020	0,280
14					14,000						
Součet					14,000						
49		256-R-002	betonový podkladek pod hrdlové trouby DN800	kus	16,000	313,00	5 008,00	0,00	5 008,00	0,040	0,640
2*8					16,000						
Součet					16,000						
50	R	452311161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C	m3	13,011	3 298,00	0,00	42 910,28	42 910,28	0,000	0,000
podkladní beton											
přeliv											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			22,8*0,7*0,1*2		3,192						
			výtokové čelo spodní výpusti								
			9,2*1,2*0,1		1,104						
			stabilizační prahy								
			9,2*0,7*0,1		0,644						
			0,7*3,2		2,240						
			2*3,1*0,5*0,1		0,310						
			základ požeráku								
			2,1*1,93*0,1		0,405						
			patka lávky k požeráku								
			1,4*1,2*0,1		0,168						
			vtokový objekt								
			0,7*3,2*0,1+2,3*1,8*0,1		0,638						
			obetonování potrubí spodní výpusti								
			1,7*25,35*0,1		4,310						
			Součet		13,011						
51	R	457531111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm	m3	63,385	797,00	0,00	50 517,85	50 517,85	1,890	119,798
			opevnění návodní hráze								
			(518*1,103+62,5)*0,1		63,385						
			Součet		63,385						
52	R	457541111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	123,490	537,00	0,00	66 314,13	66 314,13	1,890	233,396
			patní dren								
			frakce 0/4								
			0,35*53		18,550						
			frakce 32/64								
			1,98*53		104,940						
			Součet		123,490						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
53		28610559	trubka drenážní korugovaná sendvičová HD-PE SN 4 perforace 360° pro liniové stavby DN 100	m	55,000	52,80	2 904,00	0,00	2 904,00	0,001	0,037
			patní dren								
			55		55,000						
			Součet		55,000						
54	R	457571114	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-45 do 0-63 mm	m3	22,096	510,00	0,00	11 268,96	11 268,96	1,754	38,745
			před požerákem								
			2,5*2*0,1		0,500						
			bezpečnostní přeliv								
			22,6*5,1*0,1		11,526						
			odtok od bezpečnostního přelivu								
			19*0,1		1,900						
			vývar								
			9*7*0,1		6,300						
			přechody pro dobytek								
			2*8,5*1,1*0,1		1,870						
			Součet		22,096						
55	R	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	91,836	1 580,00	0,00	145 100,88	145 100,88	2,434	223,536
			výkopy pod dnem - spodní výpust								
			1,8*9+1,8*9+1,6*1,93+1,2*3		39,088						
			vtokový objekt								
			1,1*3		3,300						
			přechody pro dobytek								
			4*(1,5+0,8+1,5)*0,5*2,5+2*0,5*0,5*2,845+2*0,5*0,5*2,55		21,698						
			stabilizační kamenné pásy								
			3*(1,45+0,8+1,45)*0,5*5		27,750						
			Součet		91,836						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktalský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
56	R	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	158,702	134,00	0,00	21 266,07	21 266,07	0,000	0,000
			výkopy pod dnem - spodní výpust								
			2*9+1,7*3		23,100						
			vtokový objekt								
			12,2		12,200						
			přechody pro dobytek								
			2*5,345*3,8+2*5,05*3,8		79,002						
			stabilizační kamenné pásy								
			3*14,8		44,400						
			Součet		158,702						
57	R	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnání s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	31,320	3 030,00	0,00	94 899,60	94 899,60	1,997	62,540
			před požerákem								
			2,5*2*0,3		1,500						
			přeliv								
			2*(3,8*2,5*0,3+1,3*1,8/2*0,5)		6,870						
			15*5,1*0,3		22,950						
			Součet		31,320						
58	R	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	126,771	743,00	0,00	94 190,85	94 190,85	2,160	273,825
			opevnění hráze								
			(518*1,103+62,5)*0,2		126,771						
			Součet		126,771						
59	R	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	249,620	3 490,00	0,00	871 173,80	871 173,80	2,320	579,118
			odtok od bezpečnostního přelivu								
			290*0,7		203,000						
			vývar								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktalský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			7,4*9*0,7		46,620						
			Součet		249,620						
60	R	469151111	Zřízení břehového opevnění sklonu do 1:1 perforovanou fólií z umělých hmot	m2	993,854	77,00	0,00	76 526,76	76 526,76	0,002	2,186
			opevnění hráze								
			518*1,103+62,5		633,854						
			patní drén								
			360		360,000						
			Součet		993,854						
61		69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	993,854	40,00	39 754,16	0,00	39 754,16	0,000	0,398
			návodní svah hráze								
			633,854		633,854						
			patní drén								
			360		360,000						
			Součet		993,854						
5			Komunikace pozemní				0,00	12 823,20	12 823,20		0,000
62	R	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	46,800	274,00	0,00	12 823,20	12 823,20	0,000	0,000
			přechod přes odtrubněnou vodoteč								
			v km 0,060								
			4,5*5,1		22,950						
			v km 0,140								
			4,5*5,3		23,850						
			Součet		46,800						
8			Trubní vedení				150 897,78	367 700,64	518 598,42		0,546

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
63	R	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	420,000	181,00	0,00	76 020,00	76 020,00	0,000	0,000
			stávající zatrubnění BT DN600								
			včetně 3 ks šachet								
			420		420,000						
			Součet		420,000						
64	R	871440430	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 600	m	26,500	519,00	0,00	13 753,50	13 753,50	0,000	0,001
			potrubí spodní vypusti								
			26,5		26,500						
			Součet		26,500						
65		28617281	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN16	m	26,898	5 610,00	150 897,78	0,00	150 897,78	0,020	0,545
			26,5*1,015		26,898						
			Součet		26,898						
66	R	895-R-001	Drenážní šachta plastová ŠM 315/100 - komplet	kus	6,000	7 599,00	0,00	45 594,00	45 594,00	0,000	0,000
			dodávka, montáž - komplet								
			dle skutečného stavu podchycované drenáže								
			odhad								
			6		6,000						
			Součet		6,000						
67	R	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37	m3	26,097	3 620,00	0,00	94 471,14	94 471,14	0,000	0,000
			obetonování potrubí spodní vypusti								
			(1,17-0,28)*26,5		23,585						
			protiprůsakové žebro								
			3,14*1,3*1,3*0,5-3,14*0,3*0,3*0,5		2,512						
			Součet		26,097						
68	R	891-R-001	Šoupátko vřetenové DN 600, 0,05 MPa - komplet	kus	1,000	137 862,00	0,00	137 862,00	137 862,00	0,000	0,000
			dodávka, montáž - komplet								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktalský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			vtokový objekt								
			čtyřhranné těsnící vřetenové šoupátko s nestoupacím vřetenem								
			včetně kotvídí sady a ovládacího klíče								
			1		1,000						
			Součet		1,000						
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				118 000,00	325 913,49	443 913,49		195,538
69	R	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	4,000	22 820,00	0,00	91 280,00	91 280,00	16,751	67,006
			přechody přes zatrubněnou vodoteč								
			2*2		4,000						
			Součet		4,000						
70	R	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 800 mm	m	19,400	2 709,00	0,00	52 554,60	52 554,60	1,368	26,545
			2*9,7		19,400						
			Součet		19,400						
71		59222002	trouba ŽB hrdlová DN 800	m	20,000	5 900,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,980	19,600
			2*10		20,000						
			Součet		20,000						
72	R	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	33,119	4 069,00	0,00	134 761,21	134 761,21	2,464	81,594
			včetně vyztužení								
			(2,9-3,14*0,522*0,522)*8,1*2		33,119						
			Součet		33,119						
73	R	934956123	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm	m2	11,352	3 090,00	0,00	35 077,68	35 077,68	0,039	0,447
			3*0,88*4,3		11,352						
			Součet		11,352						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktalský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
74	R	936501111	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu	m	5,000	2 448,00	0,00	12 240,00	12 240,00	0,069	0,346
			5		5,000						
			Součet		5,000						
		997	Přesun sutě				0,00	339 570,00	339 570,00		0,000
75	R	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	294,000	79,00	0,00	23 226,00	23 226,00	0,000	0,000
76	R	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	4 116,000	10,00	0,00	41 160,00	41 160,00	0,000	0,000
			předpokládaná vzdálenost na skládku 15 km								
			14*294		4 116,000						
			Součet		4 116,000						
77	R	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01	t	294,000	936,00	0,00	275 184,00	275 184,00	0,000	0,000
			294		294,000						
			Součet		294,000						
		998	Přesun hmot				0,00	275 851,63	275 851,63		0,000
78	R	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	1 826,832	151,00	0,00	275 851,63	275 851,63	0,000	0,000
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	173 948,00	173 948,00		0,000
		767	Konstrukce zámečnické				0,00	173 948,00	173 948,00		0,000
79	R	767-R-001	Z/1 - lávka k požeráku - komplet	kpl	1,000	83 850,00	0,00	83 850,00	83 850,00	0,000	0,000
			dodávka, montáž - komplet								
			lávka š=0,7 m, L=12,9 m z ocelových válcovaných profilů								
			včetně kotvicích prvků								
			včetně povrchové úpravy - žárové pozinkování								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			1		1,000						
			Součet		1,000						
80	R	767-R-002	Z/2 - zábradlí lávky požeráku - kompletní	kpl	1,000	65 800,00	0,00	65 800,00	65 800,00	0,000	0,000
			dodávka, montáž - komplet								
			včetně spojovacího materiálu								
			včetně povrchové úpravy - žárové pozinkování								
			včetně všech souvisejících prací								
			celková hmotnost 200 kg								
			1		1,000						
			Součet		1,000						
81	R	767-R-004	Z/3.1 - poklop na prostup vel 1000x1000 mm - kompletní	kpl	1,000	9 571,00	0,00	9 571,00	9 571,00	0,000	0,000
			vtokový objekt příloha č. 15								
			dodávka, montáž - komplet								
			materiál - kompozit								
			včetně rámu a kotvení								
			včetně všech souvisejících prací								
			1		1,000						
			Součet		1,000						
82	R	767-R-005	Z/3.2 -poklop na prostup vel. 1000x700 mm - komplet	kpl	1,000	7 195,00	0,00	7 195,00	7 195,00	0,000	0,000
			vtokový objekt příloha č. 15								
			označení Z/3.2								
			dodávka, montáž - komplet								
			materiál - kompozit								
			včetně rámu a kotvení								
			včetně všech souvisejících prací								
			1		1,000						
			Součet		1,000						
83	R	767-R-006	Žebříkové stupadlo s PE-HD povlakem - komplet	kpl	14,000	380,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Obecní rybník R1

Část: Obecní rybník R1

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			vtokový objekt příloha č. 15								
			dodávka, montáž - komplet								
			včetně kotvení a všech souvisejících prací								
			14		14,000						
			Součet		14,000						
84	R	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,580	1 400,00	0,00	2 212,00	2 212,00	0,000	0,000
			1,58		1,580						
			Součet		1,580						
Celkem							568 311,05	5 498 820,77	6 067 131,82		1 826,832

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Vedlejší polní cesta C6

Část: Vedlejší polní cesta C6

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				34 548,48	1 246 134,16	1 280 682,64		1,340
1		Zemní práce					683,28	401 417,40	402 100,68		0,009
1	R	113154122	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	20,500	99,00	0,00	2 029,50	2 029,50	0,000	0,001
			1. vrstva 40 mm								
			20,5		20,500						
			Součet		20,500						
2	R	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	10,300	144,00	0,00	1 483,20	1 483,20	0,000	0,001
			2. vrstva 80 mm								
			10,3		10,300						
			Součet		10,300						
3	R	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	161,000	32,00	0,00	5 152,00	5 152,00	0,000	0,000
			tl. 100 mm								
			1610*0,1		161,000						
			Součet		161,000						
4	R	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	161,000	25,00	0,00	4 025,00	4 025,00	0,000	0,000
			přebytečná ornice bude rozprostřena na určených pozemcích								
			161		161,000						
			Součet		161,000						
5	R	162606112	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m	m3	161,000	65,00	0,00	10 465,00	10 465,00	0,000	0,000
			odvoz ornice do 5000 m ornice bude rozprostřena								
			na určených pozemcích								
			134		134,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Vedlejší polní cesta C6

Část: Vedlejší polní cesta C6

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			dovoz ornice do 50 m ohumusování zemního tělesa								
			27		27,000						
			Součet		161,000						
6	R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	495,000	87,00	0,00	43 065,00	43 065,00	0,000	0,000
			495		495,000						
			Součet		495,000						
7	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	495,000	30,00	0,00	14 850,00	14 850,00	0,000	0,000
			přebytečný výkop zemin F6 CL-CI je možný použít pro stavbu SO								
			495		495,000						
			Součet		495,000						
8	R	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	495,000	87,00	0,00	43 065,00	43 065,00	0,000	0,000
			odvoz do 50 m, dosypávky pro vyrovnání zemní pláně								
			44		44,000						
			odvoz do 5000 m přebytečný výkop zeminy F6 CL-CI								
			po schválení vhodnosti je možné použít pro stavbu SO 01ú								
			451		451,000						
			Součet		495,000						
9	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	826,000	65,00	0,00	53 690,00	53 690,00	0,000	0,000
			přebytečný výkop zemin F6 CL-CI								
			(po schválení vhodnosti je možné použít pro stavbu SO 01) 1830								
			826		826,000						
			Součet		826,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Vedlejší polní cesta C6

Část: Vedlejší polní cesta C6

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
10	R	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	44,000	44,00	0,00	1 936,00	1 936,00	0,000	0,000
			dosypávky								
			44		44,000						
			Součet		44,000						
11	R	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	270,000	15,60	0,00	4 212,00	4 212,00	0,000	0,000
			270		270,000						
			Součet		270,000						
12		00572410	osivo směs travní parková	kg	7,088	96,40	683,28	0,00	683,28	0,001	0,007
			25 g/m2								
			ztratiné 5%								
			270*25/1000*1,05		7,088						
			Součet		7,088						
13	R	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	270,000	4,51	0,00	1 217,70	1 217,70	0,000	0,000
			ošetření trávníku po dobu 1 měsíce								
			270		270,000						
			Součet		270,000						
14	R	181351105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	270,000	55,00	0,00	14 850,00	14 850,00	0,000	0,000
			tl 100 mm								
			270		270,000						
			Součet		270,000						
15	R	181252305	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním	m2	1 456,000	17,00	0,00	24 752,00	24 752,00	0,000	0,000
			PN 6-7 (MZ) Konstrukce zatravněné vozovky								
			urovnaná a zhutněná pláň								
			30 MPa								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Vedlejší polní cesta C6

Část: Vedlejší polní cesta C6

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		114			114,000						
			PN 6-7 (MZ) Konstrukce zatravněné vozovky								
			urovnaná a zhutněná pláň								
			30 MPa								
		1342			1 342,000						
			Součet		1 456,000						
16	R	119-R-001	D+M Úprava zemin vápnem, promísení, hutnění, vápnění 3%	m2	1 413,000	125,00	0,00	176 625,00	176 625,00	0,000	0,000
			vápnění 3%								
		13			13,000						
			promísení a hutnění								
			v případě výměny podloží								
			tl. 300 mm								
		1400			1 400,000						
			Bude provedeno na základě výsledků zkoušek se souhlasem								
			technického dozoru investora								
			Součet		1 413,000						
2		Zakládání					30 870,00	83 946,00	114 816,00	0,610	
17	R	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	1 470,000	18,00	0,00	26 460,00	26 460,00	0,000	0,147
			separační geotextilie min 300 g/m2								
			zaručená životnost 25 let								
			v případě výměny podloží								
		1470			1 470,000						
			Součet		1 470,000						
18		69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	1 543,500	20,00	30 870,00	0,00	30 870,00	0,000	0,463
			separační geotextilie min 300 g/m2								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Vedlejší polní cesta C6

Část: Vedlejší polní cesta C6

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			zaručená životnost 25 let v případě výměny podloží ztrátě 5% 1470*1,05 Součet		1 543,500 1 543,500						
19	R	212-R-001	D+M Obetonování tl. 200 mm, beton C35/40 XC4 XF3 včetně podsypu tl. 100 mm	m3	6,600	8 710,00	0,00	57 486,00	57 486,00	0,000	0,000
			odvodnění 3,6 3 Součet		3,600 3,000 6,600						
5			Komunikace pozemní			2 995,20		625 894,40	628 889,60		0,703
20	R	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I. po zhuťnění tl. 40 mm	m2	110,000	283,00	0,00	31 130,00	31 130,00	0,000	0,000
			PN 4-1 (ŠD) Konstrukce afaltobetonové vozovky asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+, 50/70 tl. 40 mm 110 Součet		110,000 110,000						
21	R	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	110,000	21,60	0,00	2 376,00	2 376,00	0,000	0,000
			PN 4-1 (ŠD) Konstrukce afaltobetonové vozovky spojovací postřík PS - E 0,35 kg/m2 110		110,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Vedlejší polní cesta C6

Část: Vedlejší polní cesta C6

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					110,000						
22	R	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	111,000	634,00	0,00	70 374,00	70 374,00	0,000	0,000
PN 4-1 (ŠD) Konstrukce asfaltobetonové vozovky											
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy											
ACP 16+, 50/70											
tl. 80 mm											
111					111,000						
Součet					111,000						
23	R	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	111,000	32,00	0,00	3 552,00	3 552,00	0,000	0,000
PN 4-1 (ŠD) Konstrukce asfaltobetonové vozovky											
Infiltrační postřík											
PI - E											
včetně drti v množství 0,6 kg/m2											
111					111,000						
Součet					111,000						
24	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	114,000	111,00	0,00	12 654,00	12 654,00	0,000	0,000
PN 4-1 (ŠD) Konstrukce asfaltobetonové vozovky											
štěrkodrt' frakce 0/32 mm											
ŠD 0/32 GE											
tl. 150 mm											
114					114,000						
Součet					114,000						
25	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 395,000	143,00	0,00	199 485,00	199 485,00	0,000	0,000
PN 4-1 (ŠD) Konstrukce asfaltobetonové vozovky											
štěrkodrt' frakce 0/32 mm											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Vedlejší polní cesta C6

Část: Vedlejší polní cesta C6

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			ŠD 0/32 GE								
			tl. 200 mm								
			114		114,000						
			Mezisoučet		114,000						
			PN 6-5 (VŠ) Konstrukce šterkové vozovky								
			šterkodrť ŠDB 0/32 GN								
			tl. 200 mm								
			1281		1 281,000						
			Mezisoučet		1 281,000						
			Součet		1 395,000						
26	R	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 281,000	157,00	0,00	201 117,00	201 117,00	0,000	0,000
			PN 6-7 (MZ) Konstrukce zatravněné vozovky								
			vibrovaný šterk								
			tl. 200 mm								
			1281		1 281,000						
			Součet		1 281,000						
27	R	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	3,600	704,00	0,00	2 534,40	2 534,40	0,195	0,703
			3,6		3,600						
			Součet		3,600						
28		583-R-001	mozaika dlažební divoká 6/18 výběrová 5-6 m2/t	t	0,720	4 160,00	2 995,20	0,00	2 995,20	0,000	0,000
			žulové kostky (60 mm) do betonu								
			3,6/5		0,720						
			Součet		0,720						
29	R	597-R-001	D+M Odvodňovací žlab polymerbeton, zatížení D400 kN, včetně dodávky žlabu a roštu RONN	m	12,000	8 556,00	0,00	102 672,00	102 672,00	0,000	0,000
			přejezdový žlab prefab. šíře 300 mm s lit. mříží								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Vedlejší polní cesta C6

Část: Vedlejší polní cesta C6

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			třída únosnosti D400, dl. 12,0 m								
			12		12,000						
			Součet		12,000						
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	54 638,00	54 638,00	54 638,00		0,018
30	R	912-R-001	D+M Osazení směrového kůlu z plastických hmot, včetně dodávky sloupku	kus	2,000	854,00	0,00	1 708,00	1 708,00	0,000	0,000
			směrový sloupek Z11d (červený)								
			2		2,000						
			Součet		2,000						
31	R	919121233	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živichém krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	20,500	400,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,001	0,018
			PN 6-7 (MZ) Konstrukce zatravněné vozovky								
			20,5		20,500						
			Součet		20,500						
32	R	919-R-001	D+M Svodný žlábek ocelový U profil 120	m	21,000	2 130,00	0,00	44 730,00	44 730,00	0,000	0,000
			odvodnění								
			21		21,000						
			Součet		21,000						
		997	Přesun sutě			0,00	183,02	183,02	183,02		0,000
33	R	997006511	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	3,617	50,60	0,00	183,02	183,02	0,000	0,000
			3,6168		3,617						
			Součet		3,617						
		998	Přesun hmot			0,00	80 055,34	80 055,34	80 055,34		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Vedlejší polní cesta C6

Část: Vedlejší polní cesta C6

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
34	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 127,540	71,00	0,00	80 055,34	80 055,34	0,000	0,000
			1127,53968		1 127,540						
			Součet		1 127,540						
Celkem							34 548,48	1 246 134,16	1 280 682,64		1,340

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Doplnková polní cesta C16

Část: Doplnková polní cesta C16

Objednatel: Ktalský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				5 224,28	449 739,56	454 963,84		0,008
1			Zemní práce				5 224,28	112 697,00	117 921,28		0,008
1	R	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 tl. 250 mm 0,25*1064 Součet	m3	266,000	32,00	0,00	8 512,00	8 512,00	0,000	0,000
2	R	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění odvoz ornice na mezideponii stavby do 5000 m přebytečná ornice bude rozprostřena na určených pozemcích 266 Součet	m3	266,000	25,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,000	0,000
3	R	162606112	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m odvoz ornice na mezideponii stavby do 5000 m přebytečná ornice bude rozprostřena na určených pozemcích 266 Součet	m3	266,000	65,00	0,00	17 290,00	17 290,00	0,000	0,000
4	R	122251503	Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 přebytečný výkop zeminy F6 CL-CI je možno použít pro stavbu SO 01 77 Součet	m3	77,000	154,00	0,00	11 858,00	11 858,00	0,000	0,000
5	R	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m odkopávky pro silnice v hor. tř. těž. 3	m3	77,000	87,00	0,00	6 699,00	6 699,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Doplnková polní cesta C16

Část: Doplnková polní cesta C16

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			přebytečný výkop zemin F6 CL-CI je možný použít pro stavbu SO								
			69		69,000						
			odvoz do 50 m dosypávky pro zemní pláně								
			8		8,000						
			Součet		77,000						
6	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	77,000	30,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,000	0,000
			odkopávky pro silnice v hor. tř. těžitelnosti 3								
			přebytečný výkop zemin F6 CL-CI je možný použít pro stavbu SO								
			69		69,000						
			odvoz do 50 m dosypávky pro zemní pláně								
			8		8,000						
			Součet		77,000						
7	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	127,000	65,00	0,00	8 255,00	8 255,00	0,000	0,000
			odkopávky pro silnice v hor. tř. těžitelnosti 3								
			přebytečný výkop zemin F6 CL-CI je možný použít pro stavbu SO								
			127		127,000						
			Součet		127,000						
8	R	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 050,000	15,60	0,00	16 380,00	16 380,00	0,000	0,000
			PN 6-7 (MZ) konstrukce zatravněné vozovky								
			travovými směs pro štěrkové trávníky 30 g/m2								
			1050		1 050,000						
			Součet		1 050,000						
9		005-R-001	směs travní luční IV. - suší a vlhčí podmínky PROFI, a 25 kg	kg	33,075	135,00	4 465,13	0,00	4 465,13	0,000	0,000
			PN 6-7 (MZ) konstrukce zatravněné vozovky								
			travovými směs pro štěrkové trávníky								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Doplnková polní cesta C16

Část: Doplnková polní cesta C16

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			30 g/m2								
			ztratiné 5%								
			1050*30/1000*1,05		33,075						
			Součet		33,075						
10	R	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	15,60	0,00	4 680,00	4 680,00	0,000	0,000
			300		300,000						
			Součet		300,000						
11		00572410	osivo směs travní parková	kg	7,875	96,40	759,15	0,00	759,15	0,001	0,008
			25 g/m2								
			ztratiné 5%								
			300*25/1000*1,05		7,875						
			Součet		7,875						
12	R	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	4,51	0,00	1 353,00	1 353,00	0,000	0,000
			ošetření trávníku po dobu 1 měsíce								
			300		300,000						
			Součet		300,000						
13	R	181252305	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhuťněním	m2	1 050,000	17,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,000	0,000
			PN 6-7 (MZ) Konstrukce zatravněné vozovky								
			urovnaná a zhuťněná pláň								
			30 MPa								
			1050		1 050,000						
			Součet		1 050,000						
14	R	181351113	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 050,000	10,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,000	0,000
			PN 6-7 (MZ) Konstrukce zatravněné vozovky								
			zatravněovací vrstva								
			tl. 50 mm								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Doplnková polní cesta C16

Část: Doplnková polní cesta C16

Objednatel: Ktalský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			1050		1 050,000						
			Součet		1 050,000						
15	R	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,000	45,00	0,00	360,00	360,00	0,000	0,000
			dosypávky								
			8		8,000						
			Součet		8,000						
5 Komunikace pozemní							0,00	281 400,00	281 400,00	0,000	
16	R	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 050,000	157,00	0,00	164 850,00	164 850,00	0,000	0,000
			PN 6-7 (MZ) Konstrukce zatravněné vozovky								
			vibrovaný štěrk								
			tl. 150 mm								
			1050		1 050,000						
			Součet		1 050,000						
17	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 050,000	111,00	0,00	116 550,00	116 550,00	0,000	0,000
			PN 6-7 (MZ) Konstrukce zatravněné vozovky								
			štěrkodrt' ŠDB 0/32 GN								
			tl. 150 mm								
			1050		1 050,000						
			Součet		1 050,000						
998 Přesun hmot							0,00	55 642,56	55 642,56	0,000	
18	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	783,698	71,00	0,00	55 642,56	55 642,56	0,000	0,000
			783,69787		783,698						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Doplnková polní cesta C16

Část: Doplnková polní cesta C16

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					783,698						
Celkem							5 224,28	449 739,56	454 963,84		0,008

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Výsadba zeleně

Část: Vegetační úpravy - realizace

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV							216 817,25	129 098,25	345 915,50	1,435	
1							216 817,25	129 098,25	345 915,50	1,435	
1	R	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 800,000	1,08	0,00	5 184,00	5 184,00	0,000	0,000
2	R	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 800,000	0,77	0,00	3 696,00	3 696,00	0,000	0,000
3	R	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 800,000	4,30	0,00	20 640,00	20 640,00	0,000	0,000
4	R	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 800,000	5,07	0,00	24 336,00	24 336,00	0,000	0,000
5		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	72,000	118,00	8 496,00	0,00	8 496,00	0,001	0,072
4800*0,015 "Přepočtené koeficientem množství					72,000						
6	R	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	45,000	90,70	0,00	4 081,50	4 081,50	0,000	0,000
7	R	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	34,000	1 220,00	0,00	41 480,00	41 480,00	0,000	0,000
8	R	184201112	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	kus	11,000	122,00	0,00	1 342,00	1 342,00	0,000	0,000
9	R	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	45,000	303,00	0,00	13 635,00	13 635,00	0,000	0,003
10		60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	135,000	161,00	21 735,00	0,00	21 735,00	0,007	0,957
11	R	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	45,000	81,80	0,00	3 681,00	3 681,00	0,000	0,000
12	R	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvířeti ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	45,000	131,00	0,00	5 895,00	5 895,00	0,002	0,094
13	R	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	67,500	63,90	0,00	4 313,25	4 313,25	0,000	0,000
14		10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,549	1 250,00	1 936,25	0,00	1 936,25	0,200	0,310
10,125*0,153 "Přepočtené koeficientem množství					1,549						
15	R	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	2,250	362,00	0,00	814,50	814,50	0,000	0,000
16		-	Dub zimní (Quercus petraea) OK 12-14, KK	kus	28,000	4 850,00	135 800,00	0,00	135 800,00	0,000	0,000
17		01	Javor klen (Acer pseudoplatanus) OK 12-14 (14-16), KK	kus	6,000	3 900,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Výsadba zeleně

Část: Vegetační úpravy - realizace

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
18		02	Olše lepkavá (<i>Alnus glutinosa</i>) 150-200 KK nebo DK 12-14 KK	kus	5,000	2 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,000	0,000
19		03	Vrba bílá (<i>Salix alba</i>) -150-200 cm	kus	6,000	1 950,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,000	0,000

Celkem

216 817,25

129 098,25

345 915,50

1,435

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Část: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	263 265,00	263 265,00	0,000	
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					0,00	81 870,00	81 870,00	0,000	
1	R	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	46 159,00	0,00	46 159,00	46 159,00	0,000	0,000
			vytýčení stavby a pozemků odborně způsobilou osobou								
			1		1,000						
			Součet		1,000						
2	R	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	23 100,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,000	0,000
			geodetické zaměření skutečného provedení stavby								
			vyhotovení geometrického plánu								
			1		1,000						
			Součet		1,000						
3	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	12 611,00	0,00	12 611,00	12 611,00	0,000	0,000
			4x v tištěné podobě, 1x na nosiči dat								
			1		1,000						
			Součet		1,000						
VRN3		Zařízení staveniště					0,00	72 300,00	72 300,00	0,000	
4	R	031-R-001	Zařízení staveniště - komplet	kpl	1,000	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,000	0,000
			veškeré náklady související se zřízením,								
			provozováním, údržbou, rozebráním,								
			bouráním a odvozem zařízení staveniště								
			1		1,000						
			Součet		1,000						
5	R	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,000	0,000
			včetně návrhu a projednání								
			1		1,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16

Objekt: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Část: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Objednatel: Ktajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby

Místo: k.ú. Černíč

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					1,000						
10	R	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,000	0,000
			zhotovení a instalace informační (nebo prezentační) cedule dle požadavku stavebníka (cedule bude velikosti A3)								
1					1,000						
Součet					1,000						
VRN4 Inženýrská činnost							0,00	84 500,00	84 500,00	0,000	
6	R	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,000	0,000
			geotechnický dozor								
1					1,000						
Součet					1,000						
7	R	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,000	0,000
1					1,000						
Součet					1,000						
VRN9 Ostatní náklady							0,00	24 595,00	24 595,00	0,000	
8	R	091003002R	Uvedení dotčených ploch do původního stavu	kpl	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,000	0,000
1					1,000						
Součet					1,000						
9	R	091003003R	Oprava, údržba a průběžné čištění všech dotčených komunikací po dobu stavby	kpl	1,000	14 595,00	0,00	14 595,00	14 595,00	0,000	0,000
1					1,000						
Součet					1,000						
Celkem							0,00	263 265,00	263 265,00	0,000	