

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace SZ obce Holasovice I. etapa
Č. j. / Sp. značka:	SPU 278769/2022 // SP7598/2022-571101
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Realizace SZ obce Holasovice I. etapa**“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz č. 1:

SO 101, položka č. 4 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy. Tato položka neobsahuje přidávaný materiál. Prosíme o doplnění položky.

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující:

Součástí položky č. 4 s kódem 116951201 je také dodávka potřebného materiálu v požadovaném množství dle průkazní zkoušky zpracované zhotovitelem během realizace – viz. technická zpráva str. 10.

Dotaz č. 2:

SO 101, položka č. 11 zemina vhodná dle ČSN 73 6133. Ze zkušenosti víme, že ne všechny zeminy vhodné dle ČSN 73 6133 jsou vhodné do zhutněných násypů. Prosíme o přesnou specifikaci materiálu, kterým se bude sanovat podloží. Jedná se například o drcené kamenivo, nebo štěrkodř a zejména jaké frakce? Dle této normy ČSN 73 6133 splňuje DK frakce 0/16, 0/22 požadavky na vhodnou zeminu, ale tímto materiálem, v žádném případě nelze sanovat nevhodné podloží komunikace.

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí následující:

Zhotovitel použije materiál vhodný AZ dle ČSN 73 6133, který bude zajišťovat splnění požadovaných parametrů na aktivní zóně dle ČSN 73 6133, tj. např. Edef,2 > 45Mpa – viz. popis ve vzorových řezech a technické zprávě. Konkrétní materiál nebude specifikován a je věcí zhotovitele, aby použil vhodný materiál ke splnění předepsaných parametrů.

Dotaz č. 3:

Sadové úpravy – stromy

- a) Dle TZ jsou uvedené velikosti stromů 10-12 cm (obvod kmínku), ale slepý rozpočet už velikost neuvádí.
- b) položka 3-hloubení jamek pro vysazování dřevin zahrnuje celkové hl. jamek v počtu 2.051 ks, jak pro stromy, tak i pro keře, přitom tady se jedná o stromy vel. 10-12 v počtu 552 ks.
- c) položka 12-výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky při výšce 1,8 m neodpovídá stromům vel. 10-12 cm s balem
- d) chybí mulčování výsadbových jamek a mulč, včetně množství
- e) chybí kotvení stromů + kůly + popruhy + příčky
- f) chybí substrát pro 100 % výměnu / množství /

Sadové úpravy – keře

- a) ve slepém rozpočtu je pouze uveden počet a velikost do 60 cm, ale sortiment keřů schází
- b) chybí mulčování keřů + kůra, a to rozsah a množství
- c) položka 10–u výsadky se uvádí keře bez balu, takže keře budou prostokořeněné?

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 3 uvádí následující:

V Zadávací dokumentace v bodě 2.1 Předmět plnění je uvedeno následující:

„Tato 1. etapa však zahrnuje pouze stavební objekt SO 101 a část objektu SO 801. SO 101 tvoří polní cesta CH3 v k.ú. Loděnice (délka 676 m) a CH4 v k.ú. Holasovice (délka 929 m). Obě komunikace kategorie P 4,5/30 na sebe přímo navazují a jsou provedeny ve stejné konstrukci z asfaltbetonu i šířkových parametrech, tedy vozovka šíře 3,5 m a oboustranná nezpevněná krajnice šíře 0,25 m. Polní cesty napojené na st. silnici I/11 a areál zem. družstva tvoří potřebný a dlouho očekávaný obchvat pro pravidelné zásobování bioplynové stanice a areálu ZD a pro obslužnost přilehlých polí.

Druhým navazujícím objektem (nebyl předmětem povolení stavby) je objekt úpravy území SO 801: LBK 5a, plošné zatravnění s hrázkou a příkopem) v k.ú. Loděnice nad areálem zem. družstva. Z tohoto objektu je předmětem veřejné zakázky pouze podobjekt 801.2 Záchytný příkop ZP1, Ochraná hrázka OH1. Další podobjekty zahrnující výsadbu LBK 5a a TTP16 včetně následné péče nejsou předmětem této zakázky a budou řešeny samostatnou zakázkou na služby. Upozorňujeme však, že práce na komunikacích i zakládání výsadeb budou pravděpodobně probíhat souběžně, proto bude nutná součinnost/koordinace se zhotovitelem výsadeb.“

A dále:

„Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění pro stavbu „Realizace společných zařízení obce Holasovice“ vypracovaná projekční společností Dopravoprojekt Ostrava a.s., Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava, č. zakázky 180030, dále soupisy dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Pozn.: Předmětem veřejné zakázky nejsou stavební objekty SO 102, část SO 801 v rozsahu podobjektů SO 801.1, SO 801.3 až SO 801.5, SO 802, SO 803 dle výše uvedené společné projektové dokumentace stavby a položkovém soupisu prací pro stavbu „Realizace společných zařízení obce Holasovice“.

Zadavatel má zato, že dostatečně specifikoval, které stavební objekty jsou předmětem této veřejné zakázky. Tudíž dotaz zhotovitele není k předmětné veřejné zakázce relevantní.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Podáváme tuto informaci a jsme s pozdravem.

V Ostravě dne 3.8.2022

el. podepsáno

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

v z. Ing. Tomáš Hořelica, zástupce ředitelky