

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 803/21-2

**Stavba:** stavba polní cesty VPC12 v k.ú. Radíč

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 4. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

SPÚ ČR Pobočka Příbram DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](#)

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 803/21-2

**Stavba:** stavba polní cesty VPC12 v k.ú. Radíč

Místo: Datum: 4. 8. 2021

Zadavatel: SPÚ ČR Pobočka Příbram

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
803/21-2-0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00	<b>STA</b>
803/21-2-1	SO101 Polní cesta VPC12	0,00	0,00	<b>STA</b>
803/21-2-2	SO 101 Doprovodná zeleň	0,00	0,00	<b>STA</b>

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavba polní cesty VPC12 v k.ú. Radíč

Objekt:

**803/21-2-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 8. 2021

Zadavatel:

SPÚ ČR Pobočka Příbram

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

NDCon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavba polní cesty VPC12 v k.ú. Radíč

Objekt:

**803/21-2-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:

Zadavatel:

SPÚ ČR PobočkaPříbram

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

4. 8. 2021

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

stavba polní cesty VPC12 v k.ú. Radíč

Objekt:

**803/21-2-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

4. 8. 2021

Zadavatel:

SPÚ ČR PobočkaPříbram

Projektant:

NDCon s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	------	----------------

PP

Průzkumné práce

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_01/011002000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/011002000)

P

Poznámka k položce: ☐  
případně upřesňující geotechnické rozbor, zjištění průběhu IS

2	K	011314000	Archeologický dohled	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	----------------------	--------	-------	--	------	----------------

PP

Archeologický dohled

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_01/011314000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/011314000)

P

Poznámka k položce: ☐  
zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke koloudaci. Doložení nálezkové zprávy. 1x výtisk + 1xCD.

3	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	------------------	--------	-------	--	------	----------------

PP

Geodetické práce

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_01/012002000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012002000)

P

Poznámka k položce: ☐  
geodetické práce před výstavbou a během stavby(vytyčení osy cesty a hranic stavebních pozemků, vytyčení zhotovovaných objektů...). 1 výtisk + 1x na CD (u osy a hranic pozemku).

D VRN3

Zařízení staveniště

0,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	--	------	----------------

PP

Zařízení staveniště

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_01/030001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000)

5	K	R.2.	Dočasné dopravní značení	soubor	1,000		0,00	
---	---	------	--------------------------	--------	-------	--	------	--

PP

Dočasné dopravní značení po dobu stavby

P

Poznámka k položce: ☐  
Projednání DIO, osazení a udržování dočasného dopravního značení po celou dobu stavby.

D VRN4

Inženýrská činnost

0,00

6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	------------------------------	--------	-------	--	------	----------------

PP

Geodetické práce po výstavbě

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_01/012303000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012303000)

P

Poznámka k položce: ☐  
4 výtisky + 1x CD

7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	------	-------	--	------	----------------

PP

Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_01/013254000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000)

P

Poznámka k položce: ☐  
4 paré + 1xCD

8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--------------------------	--------	-------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zkoušky a ostatní měření					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043002000</a>					
P			Poznámka k položce: □ hutní zkoušky					
D		VRN7	Provozní vlivy				0,00	
9	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Ochranná pásma elektrického vedení					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/075103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/075103000</a>					

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavba polní cesty VPC12 v k.ú. Radíč

Objekt:

**803/21-2-1 - SO101 Polní cesta VPC12**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 8. 2021

Zadavatel:

SPÚ ČR Pobočka Příbram

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

NDCon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavba polní cesty VPC12 v k.ú. Radíč

Objekt:

**803/21-2-1 - SO101 Polní cesta VPC12**

Místo:

Zadavatel: SPÚ ČR Pobočka Příbram

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 4. 8. 2021

Projektant: NDCon s.r.o.

Zpracovatel: NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00
99 - Přesun hmot	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: stavba polní cesty VPC12 v k.ú. Radíč

Objekt: 803/21-2-1 - SO101 Polní cesta VPC12

Místo: Datum: 4. 8. 2021

Zadavatel: SPÚ ČR Pobočka Příbram Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	900,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/111251102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111251102)  
P Poznámka k položce: □  
změřeno v terénu  
VV 900

900,000

2	K	184818112	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin v přes 3 do 5 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--	------	----------------

PP Vyvětvění a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/184818112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184818112)  
P Poznámka k položce: □  
Ořez větví stromů zasahujících do cesty  
VV 10

10,000

3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/112101101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101101)  
P Poznámka k položce: □  
spočteno v terénu  
VV 1

1,000

4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/112101102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101102)  
VV 1

1,000

5	K	112201101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/112201101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201101)  
VV 1

1,000

6	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/112251102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251102)  
VV 1

1,000

7	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 382,648		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/122251105](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251105)  
VV výkop vozovka  
VV 1297,816

1 297,816

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sanace					
	VV		84,832		84,832			
	VV		Součet		1 382,648			
8	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	409,286		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122351104</a>					
	VV		výko vozovka					
	VV		324,454		324,454			
	VV		sanace					
	VV		84,832		84,832			
	VV		Součet		409,286			
9	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	339,326		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		šterkodrt' frakce 0/63					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58344197">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58344197</a>					
	VV		materiál pro sanaci 0/63, 20% pláně					
	VV		169,663*2		339,326			
10	K	171152121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	169,663		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152121</a>					
	VV		sanace ŠD 0/63					
	VV		169,663		169,663			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	205,930		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101</a>					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		zásypy a obsypy kolem vozovky					
	VV		205,93		205,930			
12	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174201201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174201201</a>					
	VV		1		1,000			
13	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174251202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174251202</a>					
	VV		1		1,000			
14	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	3 393,263		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181102302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181102302</a>					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		změněno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci					
	VV		3393,263		3 393,263			
15	K	181111123	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	651,960		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111123</a>					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		terénní úpravy okolí cesty v rámci pozemku					
	VV		651,96		651,960			
16	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	16,299		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572474">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572474</a>					
	VV		651,96		651,960			
	VV		651,96*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		16,299			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	R.1	Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin a stromů dle platné legislativy	soubor	1,000		0,00	
	PP		Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin a stromů dle platné legislativy včetně všech souvisejících činností					
	P		Poznámka k položce:☐ 1. Likvidovány budou pouze drobné porosty, větve a pařezy, které zůstávají k dispozici zhotoviteli - vše bude likvidováno dle platné legislativy.☐ 2. Kmeny stromů zůstanou k dispozici obci Radč, přemístění zhotovitelem do 10 km.☐ 3. V případě štěpkování do kalkulace zahrnout zapůjčení štěpkovače na určitou dobu, dovoz a odvoz (km) štěpkovače, samotné štěpkování a následný odvoz štěpky do kompostárny.					
18	K	R.2	Přebytečný výkopek	m3	1 586,004		0,00	
	PP		Přebytečný výkopek zůstává k dispozici zhotoviteli, zahrnuje náklady na likvidaci přebytečného výkopku v souladu s platnou legislativou, včetně dopravy					
	VV		odkopavky-zásyp					
	VV		1382,648+409,286-205,93		1 586,004			
	D	5	Komunikace				0,00	
19	K	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 350 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	2 714,610		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 300 do 350 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/561051121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/561051121</a>					
	VV		80% pláně					
	VV		3393,263*0,8		2 714,610			
20	M	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	46,881		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58591002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58591002</a>					
	VV		plocha*množství na m2/1000					
	VV		2714,61*17,27/1000		46,881			
21	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3 139,811		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111</a>					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		podkladní vrstva 0-32					
	VV		plocha ACP + krajnice + rozšíření vrstvy					
	VV		2639,042+310,68+633,63*0,3		3 139,811			
22	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	3 393,263		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111</a>					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		ochranná vrstva 0-63					
	VV		ŠD150 + rozšíření vrstvy					
	VV		3139,811+633,63*0,4		3 393,263			
23	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	2 639,042		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565165121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565165121</a>					
	VV		Plocha ACO11+rozšíření vrstvy					
	VV		2537,54+101,5016		2 639,042			
24	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	310,680		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/569831111</a>					
	VV		310,68		310,680			
25	K	573211108	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	2 537,540		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573211108</a>					
	VV		Plocha ACO11					
	VV		2537,540		2 537,540			
26	K	573211112R	Postřík živичný infiltrační z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	2 639,042		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Postřik infiltrační bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □					
	VV		postřik infiltrační					
	VV		Plocha ACP16					
	VV		2639,042		2 639,042			
27	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 537,540		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134221</a>					
	VV		délka*šířka vozovky + sjezdy a výhybny		2 537,540			
	VV		3,5*633,63+319,835					
28	K	597661111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	5,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/597661111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/597661111</a>					
	VV		příčný rigol na sjezdu na MK					
	VV		5,5		5,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
29	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/912211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/912211111</a>					
	VV		4		4,000			
30	M	40445162	sloupek směrový silniční plastový 1,0m	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		sloupek směrový silniční plastový 1,0m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445162">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445162</a>					
	VV		z11g					
	VV		4		4,000			
31	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111</a>					
	VV		2		2,000			
32	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511111</a>					
	VV		2		2,000			
33	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445619">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445619</a>					
	VV		B20a					
	VV		2		2,000			
34	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445225</a>					
	VV		2		2,000			
35	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		víčko plastové na sloupek D 60mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445253">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445253</a>					
	VV		2		2,000			
36	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112213</a>					
	VV		35		35,000			
37	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919122112</a>					
VV			35	35,000				
38	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	1 267,260		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726121</a>					
P			Poznámka k položce: □					
			100g/m2					
VV			1267,26	1 267,260				
39	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112</a>					
P			Poznámka k položce: □					
			zařiznutí stávajícího krytu					
VV			35	35,000				
40	M	59227011R2	žlab odvodňovací polymerbetonový 300*595*2000	m	6,000		0,00	
PP			žlab odvodňovací polymerbetonový s integrovaným roštěm. 300*595*2000, min. D400.					
VV			6	6,000				
41	K	935113112R	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštěm šířky přes 200 mm	m	6,000		0,00	
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštěm polymerbetonového šířky přes 200 mm vč. zřízení betonových čel					
VV			6	6,000				
D 93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					
42	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	20 000,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938909311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938909311</a>					
P			Poznámka k položce: □					
			opakované čištění stávajících silnic i nové vozovky					
VV			20000	20 000,000				
D 99			Přesun hmot					
43	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	3 108,002		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111</a>					

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavba polní cesty VPC12 v k.ú. Radíč

Objekt:

**803/21-2-2 - SO 101 Doprovozná zeleň**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Příbram

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavba polní cesty VPC12 v k.ú. Radíč

Objekt:

**803/21-2-2 - SO 101 Doprovodná zeleň**

Místo:

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Příbram

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

4. 8. 2021

Projektant:

NDCon s.r.o.

Zpracovatel:

NDCon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

stavba polní cesty VPC12 v k.ú. Radíč

Objekt:

803/21-2-2 - SO 101 Doprovodná zeleň

Místo:

Datum: 4. 8. 2021

Zadavatel:

SPÚ Pobočka Příbram

Projektant: NDCon s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel: NDCon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/183101221](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101221)

VV počet stromů

VV 2 2,000

2	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	1,800		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/174201101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174201101)

VV 2\*0,9 1,800

3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,100		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	----------------------------------	----	-------	--	------	----------------

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/10321100](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10321100)

VV 2\*0,55 1,100

4	K	184102124	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 400 do 500 mm

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/184102124](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102124)

VV 2 2,000

5	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/184215133](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215133)

VV 2 2,000

6	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---	-----	-------	--	------	----------------

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/60591253](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60591253)

VV 2\*3 6,000

VV počet stromů\*3

7	M	R10	Příčka spojovací	kus	6,000		0,00	
---	---	-----	------------------	-----	-------	--	------	--

PP Příčka spojovací

VV 2\*3 6,000

VV počet stromů\*3

8	M	R11	páska kotvící	kus	6,000		0,00	
---	---	-----	---------------	-----	-------	--	------	--

PP Páska kotvící

VV 2\*3 6,000

VV počet stromů\*3



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	184801122	Ošetřování vysazených dřevin soliterních ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ošetření vysazených dřevin soliterních na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184801122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184801122</a>					
	VV		2		2,000			
10	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184813121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184813121</a>					
	VV		2		2,000			
11	K	184911432	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911432">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911432</a>					
	VV		2*1		2,000			
12	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,300		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		kůra mulčovací VL					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10391100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10391100</a>					
	VV		2*0,15		0,300			
	VV		počet stromů*0,15					
13	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,080		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311</a>					
	VV		2*0,04		0,080			
	VV		počet stromů*40 l					
14	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,080		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121</a>					
	VV		0,08		0,080			
15	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,720		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129</a>					
	VV		0,08*9		0,720			
	VV		dovoz 9 km navíc					
16	K	R22	Slivoň švestka. OK 12-14 cm, kontejner	kus	2,000		0,00	
	PP		Slivoň švestka. OK 12-14 cm, kontejner					
	VV		2		2,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
17	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,377		0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311</a>					