

Č.j. objednatele: 863-2022-523101

Č.j. zhotovitele:

SMLOUVA NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO)

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada Pobočka Brno

Tel.:	xxx – Ing. Grmela xxx - Ing. Jakubcová
E-mail:	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:	KAVYL, spol. s r.o.
Sídlo:	Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno
zastoupený:	Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou
tel./fax:	xxx / ---
e-mail:	xxx
ID DS:	xd6fc6e

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

tel./fax:	xxx / ---
e-mail:	xxx

xxx

xxx

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	86-3602390257/0100
IČO:	49975358
DIČ:	CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) realizuje příslušná veřejná zakázka. Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „**RRF**“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „**NPO**“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 20.7.2022

Zadávací dokumentace ze dne: 24. 6. 2022

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 16. 8. 2022

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k.ú. Moutnice** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky **Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice** (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení výsadeb biocentra BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice (dále jen „**dílo**“) včetně realizace oplocení a následné tříleté péče o porost (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních

možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: **Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice**

Místo plnění: obec a k.ú. Moutnice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj,

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost **VZD INVEST s.r.o**, Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice. Uvedená projektová dokumentace v analogové formě bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek výsadbové zeleně, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny v Příloze č. 3.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- h. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, (dle čl. II bod 2. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným zadávacím řízením.
 - j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - k. Zařízení místa plnění, a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení.
 - l. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné záборы plocha poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - q. Zajištění ochrany inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
 - r. Po ukončení výsadby bude zajištěna následná péče o zeleň.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 20. 7. 2022. Přičemž zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění zajištěním zeleně a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, odst. 2, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí **6 027 972,70 Kč.**

DPH 21 % činí	1 265 874,27 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 293 846,97 Kč.

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby:	
bez DPH činí	4 671 430,20 Kč.
DPH 21 % činí	981 000,34 Kč
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí	5 652 430,54 Kč.

2. Cena za zajištění následné péče:	
bez DPH činí	1 356 542,50 Kč.
DPH 21 % činí	284 873,93 Kč
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí	1 641 416,43 Kč.

a) 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH	668 264,70 Kč.
DPH	140 335,59 Kč.
Cena včetně DPH	808 600,29 Kč.

b) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH	372 891,20 Kč.
DPH	78 307,15 Kč.
Cena včetně DPH	451 198,35 Kč.

c) 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH	315 386,60 Kč.
DPH	66 231,19 Kč.
Cena včetně DPH	381 617,79 Kč.

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za provedení výsadby na základě protokolu o provedení prací uvedeného díla dle této smlouvy.
3. V případě realizace následné péče o vysazený porost uhradí objednatel zhotoviteli část ceny díla po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po

ukončení 2. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 3. roku péče o vysazený porost, vždy na základě protokolu o provedení prací dané etapy díla dle této smlouvy.

4. Vystavená faktura musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené autorským dozorem a potvrzené objednatelem. Součástí faktury budou autorským dozorem, odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 30.11. příslušného roku. Součástí faktury za provedení první části díla vystavené po provedené výsadbě zeleně budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené autorským dozorem a objednatelem a protokol o provedení první části díla s podpisy obou smluvních stran. Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení následné péče o zeleň bude kopie protokolu o předání a převzetí celého díla s podpisy obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací.
5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
7. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. příslušného roku.
8. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
9. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z NPO. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:

- a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatele, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správy, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, , do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení díla.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

1. Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do **15.11.2023**
2. Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do **15.11.2026**
3. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi plnění. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li zastavení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li zastavení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle.

Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
- a. Termín předání a převzetí místa plnění: **do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - b. Termín zahájení díla: **do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - c. Termín dokončení díla: **15.11. 2023**
 - d. Termín předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče: **15.11.2026** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Uzlový bod č.1 - termín plnění do: 15. 11. 2022

- Vytyčení pozemků určených k výsadbě
- Zřízení dočasného přístupu
- SO 01 - odstranění vybraných dřevin a jejich zbytků. Provedení zmlazovacího a výchovného řezu dřevin, založení trávníku
- SO 02 - odstranění vybraných dřevin a jejich zbytků. Provedení zmlazovacího a výchovného řezu dřevin
- SO 03, SO 04 - přípravné práce, založení trávníku

Uzlový bod č.2 - termín plnění nejpozději do: 30. 4. 2023

- SO 01, SO 03, SO 04 - vybudování oplocenek a výsadby dřevin

Uzlový bod č.3 - termín plnění nejpozději do: 15. 8. 2023

- SO 01, SO 03, SO 04 - dokončovací práce (vyvazování, ochrana proti okusu, mulčování atd.), provedení prvního pokosu travních porostů

Uzlový bod č. 4 - termín plnění nejpozději do: 15. 11. 2023

- SO 01, SO 03, SO 04 – údržba vysazených dřevin
 - SO 02 - dokončovací práce (vyvazování, ochrana proti okusu, mulčování atd.), včetně provedení prvního pokosu travních porostů
6. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

1. rok: **do 15.11.2024**
2. rok: **do 15.11.2025**
3. rok: **do 15.11.2026**

ČI.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do evidence se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení zajištění zeleně, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje namísto plnění – pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
 - b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám i mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.

10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla.
16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace
17. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;

- předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti minimálně ve výši celkové nabídkové ceny bez DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Nedoložení uvedených dokumentů je důvodem, pro který může objednatel od smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele
a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje

uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Místo plnění

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií a vodného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií i smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.)
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Zhotovitel je do doby obdržení nových pokynů od objednatele oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu realizace.

Kontrola prováděných prací

8. Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

Kontrolní dny

9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly stavu díla.
10. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
11. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
12. Kontrolní dny vede objednatel nebo jím pověřená osoba. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací.
13. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

Předání a převzetí díla

14. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání díla – provedení výsadby zeleně a následně k předání a

- převzetí celého díla po ukončení následné péče, Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno
16. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
17. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo vykazuje hrubé či zásadní nedostatky, objednatel dílo nepřevzme a zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě. Zhotovitel nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
18. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - iii. Objednateli budou předány následující doklady:
 1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 2. certifikáty použitých materiálů,
 3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich uložení,
 4. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
19. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
20. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
21. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy.
22. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na

objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

Čl. XI Evidence

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci provedených prací.
2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení.
3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Evidence musí být přístupná kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci autorského dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo jím pověřená osoba musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí evidence.
8. Evidence musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy v evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době dokončení realizace díla (výsadby) a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 48 měsíců ode dne dokončení realizace díla (výsadby). Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.
3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.

5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku ve lhůtách počínajících od doby jejich odstranění.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (NPO), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by objednateli nebyly proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO z důvodu zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně zhotovitele nebo jakéhokoliv z jeho poddodavatelů.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
22. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VII odst. 18, čl. VIII, odst. 1, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele.
23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případech konkrétně uvedených v jednotlivých ustanoveních této smlouvy a dále v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, anebo v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
- b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - vi. zhotovitel se stane obchodní společností smyslu § 4b zákona o střetu zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele ve stanovené lhůtě,
 - vii. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit činnost a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo
dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo
dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh SoD včetně specifikací uvedených v položkovém rozpočtu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada Pobočka Brno

Tel.: xxx

E-mail: b.jakubcova@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle

§ 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.

7. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek, avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn pouze zástupce objednatele jednající ve smluvních záležitostech.

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a před uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v položkovém nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.
12. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za povinnou publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO
7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
12. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakémoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného

podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.

13. Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

V Brně dne: 7.9.2022

V Mohelně dne 7.9.2022

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj
za objednatele

.....
Ing. Romana Rousová
jednatelka, KAVYL, spol. s r.o.
za zhotovitele

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Příloha č. 1 Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací

Předmětem plnění je výsadba biocentra BC3, BC5 a biokoridorů BK4, BK5 a BK6 v k.ú. Moutnice se zatravněním ploch a zajištění tříleté následné pěstební péče o vysazený a vysetý porost.

SO-01 – Biocentrum BC3

Jedná se o výsadbu biocentra v lokalitě „Velké odměrky“ s dosadbou stávajícího remízku na parcele KN 2874 o celkové výměře 1,5 ha. V rámci realizace bude na části provedeno odstranění nevhodných druhů dřevin a dále doplnění stávajícího porostu o výsadbu vhodných druhů dřevin.

SO-02 – Biocentrum BC5

Stavební objekt SO-02 je rozdělen do dvou etap. **Předmětem této veřejné zakázky bude realizace I.etapy** a to vybudování biocentra mokřadního typu s vodními plochami na parcele KN 2784 o výměře 1 ha, v současné době se zde nachází orná půda. V rámci realizace biocentra BC5, budou zbudovány 3 vodní tůňe (1 až 3), různých hloubek od 0,5 m do 2,0 m, se sklonem svahů 1:3 až 1:8. Největší tůň má plochu terénního zásahu 3200 m², nejmenší 320 m². Mokřadní plochy budou závislé pouze na srážkových úhrnech a na dotaci podzemní vodou – periodické vodní tůňe. Mokřadní plochy budou doplněny výsadbou stromů a keřů. V tůních budou vytvořeny vhodné podmínky pro rozvoj a život zvláště chráněných živočichů. Součástí stavby bude vybudování biotechnických prvků.

II. etapa – realizace nápuštného a výpuštného objektu není předmětem této veřejné zakázky.

SO-03 – Biokoridor BK4

Biokoridor bude realizován na parcele KN 2872 o výměře 0,6 ha, na parcele je v současnosti orná půda. Po zatravnění a vybudování oplocenky budou vysazeny dřeviny.

SO-04 – Biokoridory BK5 a BK6

Biokoridor BK6 bude realizován na parcele KN 2778 a KN 2780 o celkové výměře 0,146 ha. Biokoridor BK6 vede podél Moutnického potoka. Biokoridor je částečně oplocen a část výsadeb bude chráněna individuálně.

Biokoridor BK5 bude realizován na parcelách č.2775 a 2773 a je vymezen podél vodního díla - hlavního odvodňovacího zařízení, a je silnicí II/380 rozdělen na dvě části. Celková výměra biokoridoru BK5 je 0,8 ha. Na část pozemku č. 2775 je zřízeno ochranné pásmo Vírského vodovodu, dále dojde ke střetu s podzemním sdělovacím a elektrickým VN vedením a vedením VTL plynovodu.

V rámci stavby bude zřízen dočasný přístup a během realizace budou stávající výsadby chráněny zbudovaným dočasným oplocením.

Součástí realizace prací je geodetické vytyčení před zahájením realizace služeb spojených s výsadbou dřevin a zajištění záchranného archeologického výzkumu.

Harmonogram postupu prací je stanoven v čl. V odst. 5 a odst. 6 této smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VS2022/056,
Stavba: Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

KSO:
Místo: k.ú. Moutnice

CC-CZ:
Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel:
SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:
DIČ:

Projektant:
VZD INVEST s.r.o., Pardubice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH **6 027 972,70**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	6 027 972,70	1 265 874,27
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **7 293 846,97**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VS2022/056,

Stavba: Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Místo: k.ú. Moutnice

Datum:

21. 7. 2022

Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 027 972,70	7 293 846,97
SO 01	Biocentrum BC3	809 808,28	979 868,02
SO 01.1	BC3 - Výsadba dřevin	601 883,68	728 279,25
SO 01.2	BC3 - Výsadba dřevin - následná péče	207 924,60	251 588,77
SO 01.2.1	BC3 - Výsadba dřevin - následná péče - 1. rok	105 098,20	127 168,82
SO 01.2.2	BC3 - Výsadba dřevin - následná péče - 2. rok	54 938,20	66 475,22
SO 01.2.3	BC3 - Výsadba dřevin - následná péče - 3. rok	47 888,20	57 944,72
SO 02	Biocentrum BC5	282 115,38	341 359,61
SO 02.3	BC5 - Výsadba dřevin	282 115,38	341 359,61
SO 02.3.1	BC5 - Výsadba dřevin	209 734,88	253 779,20
SO 02.3.2	BC5 - Výsadba dřevin - následná péče	72 380,50	87 580,41
SO 02.3.2.1	BC5 - Výsadba dřevin - následná péče - 1. rok	28 859,50	34 920,00
SO 02.3.2.2	BC5 - Výsadba dřevin - následná péče - 2. rok	22 705,50	27 473,66
SO 02.3.2.3	BC5 - Výsadba dřevin - následná péče - 3. rok	20 815,50	25 186,76
SO 03	Biokoridor BK4	2 028 088,71	2 453 987,34
SO 03.1	BK4 - Výsadba dřevin	1 570 236,31	1 899 985,94
SO 03.2	BK4 - Výsadba dřevin - následná péče	457 852,40	554 001,40
SO 03.2.1	BK4 - Výsadba dřevin - následná péče - 1. rok	221 835,50	268 420,96
SO 03.2.2	BK4 - Výsadba dřevin - následná péče - 2. rok	128 646,00	155 661,66
SO 03.2.3	BK4 - Výsadba dřevin - následná péče - 3. rok	107 370,90	129 918,79
SO 04	Biokoridory BK6 a BK5	2 792 960,33	3 379 482,00
SO 04.1	BK6 a BK5 - Výsadba dřevin	2 174 575,33	2 631 236,15
SO 04.2	BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče	618 385,00	748 245,85
SO 04.2.1	BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče - 1. rok	312 471,50	378 090,52
SO 04.2.2	BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče - 2. rok	166 601,50	201 587,82
SO 04.4.3	BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče - 3. rok	139 312,00	168 567,52
VRN-	Vedlejší rozpočtové náklady	115 000,00	139 150,00
Výsadby			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 01 - Biocentrum BC3

Soupis:

SO 01.1 - BC3 - Výsadba dřevin

KSO:

Místo: k.ú. Moutnice

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

601 883,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	601 883,68	21,00%	126 395,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

728 279,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt: SO 01 - Biocentrum BC3

Soupis: **SO 01.1 - BC3 - Výsadba dřevin**

Místo: k.ú. Moutnice

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

601 883,68

1 - Zemní práce

368 468,30

2 - Zakládání

86 130,00

HSV - Práce a dodávky HSV

147 285,38

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

9 600,00

998 - Přesun hmot

9 405,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 01 - Biocentrum BC3

Soupis:

SO 01.1 - BC3 - Výsadba dřevin

Místo: k.ú. Moutnice

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

601 883,68

D	1	Zemní práce		368 468,30			
1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	7 666,000	1,20	9 199,20
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	125,000	350,00	43 750,00
	VV		(8+4+1)+(73+28+8+3)		125,000		
	VV		Odstranění stromů - kácené stromy + souše - počet ks				
	VV		Součet		125,000		
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	VV		(1+1)		2,000		
	VV		Odstranění stromů				
	VV		Součet		2,000		
4	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
	VV		1		1,000		
	VV		Odstranění stromů				
	VV		Součet		1,000		
5	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	67,000	250,00	16 750,00
	VV		(8+4+1)+(36+14+4)		67,000		
	VV		Odstranění pařezů - kácené stromy + souše (u souší bude odstraněna pouze polovina pařezů - zbylá polovina zůstane na lokalitě pro zvýšení biodiverzi				
	VV		Součet		67,000		
6	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	550,00	1 100,00
	VV		(1+1)		2,000		
	VV		Odstranění pařezů				
	VV		Součet		2,000		
7	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
8	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8 060,000	2,50	20 150,00
	VV		5290		5 290,000		
	VV		Plocha travního porostu - standardní směs				
	VV		2770		2 770,000		
	VV		Plocha travního porostu - luční porost				
	VV		Součet		8 060,000		
9	M	00572472-R	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	15,870	450,00	7 141,50
	VV		5290		5 290,000		
	VV		Standardní směs - 3 kg/m2				
	VV		Součet		5 290,000		
	VV		5290 * 0,003 " Přepočtené koeficientem množství		15,870		
	VV		Součet		15,870		
10	M	00572410-R	osivo směs - luční porost	kg	13,850	2 800,00	38 780,00
	VV		2770		2 770,000		
	VV		Luční směs - 5kg/m2				
	VV		Součet		2 770,000		
	VV		2770 * 0,005 " Přepočtené koeficientem množství		13,850		
	VV		Součet		13,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	316,000	25,00	7 900,00
12	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	78,000	300,00	23 400,00
13	K	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7 666,000	1,00	7 666,00
14	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7 666,000	0,80	6 132,80
15	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7 666,000	0,80	6 132,80
16	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	316,000	25,00	7 900,00
17	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	78,000	300,00	23 400,00
18	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	394,000	40,00	15 760,00
	VV		78		78,000		
	VV		Mulčování - stromy - 1m2/ks				
	VV		316		316,000		
	VV		Mulčování - keře - 1m2/ks				
	VV		Součet		394,000		
19	M	10391100-R	<i>kůra mulčovací VL</i>	m3	39,400	550,00	21 670,00
	VV		394 * 0,1 " Přepočtené koeficientem množství		39,400		
	VV		Součet		39,400		
20	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7 666,000	0,30	2 299,80
21	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	10,960	120,00	1 315,20
	VV		78*0,1		7,800		
	VV		Závlivka - stromy - počet ks x množství vody v litrech/ks - závlivka bude rozdělena 1x před výsadbou, 3x po výsadbě				
	VV		316*0,01		3,160		
	VV		Závlivka - keře - počet ks x množství vody v litrech/ks				
	VV		Součet		10,960		
22	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	10,960	300,00	3 288,00
	VV		10,96		10,960		
	VV		Součet		10,960		
23	K	Pol6	Instalace příček na zpevnění kotvení včetně materiálu	ks	468,000	20,00	9 360,00
	VV		78*6		468,000		
	VV		počet stromů x počet ks/strom				
	VV		Součet		468,000		
24	K	Pol7	instalace úvazků včetně materiálu	ks	234,000	15,00	3 510,00
	VV		78*3		234,000		
	VV		počet stromů x počet úvazků ks/strom				
	VV		Součet		234,000		
25	K	Pol8	instalace 3 kůlů - práce včetně materiálu	ks	234,000	200,00	46 800,00
	VV		78*3		234,000		
	VV		počet stromů x počet ks/strom				
	VV		Součet		234,000		
26	K	R1	Přidání půdního kondicionéru k jedné sazenici	ks	394,000	10,00	3 940,00
	VV		316*78		394,000		
	VV		Počet keřů + počet stromů				
	VV		Součet		394,000		
27	M	Pol31	<i>půdní kondicionér</i>	kg	55,580	350,00	19 453,00
	VV		78*0,51		39,780		
	VV		Přidání půdního kondicionéru - počet ks x množství 0,51 kg/ks - stromy				
	VV		316*0,05		15,800		
	VV		Přidání půdního kondicionéru - počet ks x množství 0,05 kg/ks - keře				
	VV		Součet		55,580		
28	K	R2	Likvidace dřevní hmoty	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
29	K	R3	Signální kolíky D+M	ks	316,000	25,00	7 900,00
30	K	R4	Ochrana kmene proti mechanickému poškození	ks	78,000	65,00	5 070,00
	VV		78		78,000		
	VV		Ochrana kmene - plastová krytka - počet ks, stromy s obvodem kmínku 8-10 cm				
	VV		Součet		78,000		
D	2		Zakládání				86 130,00
31	M	Pol32	<i>standardní drátěná oplocenka výšky 160 cm - práce včetně materiálu</i>	m	638,000	135,00	86 130,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		HSV	Práce a dodávky HSV				147 285,38
32	M	Pol39.1	dub pýřitý (<i>Quercus pubescens</i>), školkováný s obalem a obvodem kmínku 8-10 cm	ks	9,000	2 200,00	19 800,00
33	M	Pol39	dub letní (<i>Quercus robur</i>), školkováný s obalem a obvodem kmínku 8-10 cm	ks	12,000	1 800,00	21 600,00
34	M	Pol41	habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>), školkováný s obalem a obvodem kmínku 8-10 cm	ks	10,000	1 500,00	15 000,00
35	M	Pol39.2	hrušeň polnička (<i>Pyrus pyraeaster</i>), školkováný s obalem a obvodem kmínku 8-10 cm	ks	6,000	1 200,00	7 200,00
36	M	Pol39.3	jeřáb břek (<i>Sorbus torminalis</i>), školkováný s obalem a obvodem kmínku 8-10 cm	ks	6,000	2 200,00	13 200,00
37	M	Pol41.1	jilm habrolistý (<i>Ulmus minor</i>), školkováný s obalem a obvodem kmínku 8-10 cm	ks	3,000	1 200,00	3 600,00
38	M	Pol40	javor mléč (<i>Acer platanoides</i>), školkováný s obalem a obvodem kmínku 8-10 cm	ks	4,000	1 200,00	4 800,00
39	M	R3	lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>), školkováný s obalem a obvodem kmínku 8-10 cm	ks	10,000	1 200,00	12 000,00
40	M	Pol40.1	mahalebka (<i>Prunus mahaleb</i> subsp. <i>simonkaii</i>), školkováný s obalem a obvodem kmínku 8-10 cm	ks	17,000	1 200,00	20 400,00
41	M	Pol41.2	topol bílý (<i>Populus alba</i>), školkováný s obalem a obvodem kmínku 8-10 cm	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
42	M	Pol24.1	dřín obecný (<i>Cornus mas</i>), školkováný s balem vys. 0,6-1 m	ks	60,000	30,00	1 800,00
43	M	Pol21	hloh jednosemenný (<i>Crataegus monogyna</i>), školkováný s balem vys. 0,6-1 m	ks	40,000	30,00	1 200,00
44	M	Pol25	ptačí zob obecný (<i>Ligustrum vulgare</i>), školkováný s balem vys. 0,6-1 m	ks	42,000	30,00	1 260,00
45	M	Pol24	řešetlák počistivý (<i>Rhamnus cathartica</i>), školkováný s balem vys. 0,6-1 m	ks	40,000	30,00	1 200,00
46	M	Pol27	svída krvavá (<i>Cornus sanguinea</i>), školkováný s balem vys. 0,6-1 m	ks	40,000	30,00	1 200,00
47	M	Pol30	kalina tušalaj (<i>Viburnum lantana</i>), školkováný s balem vys. 0,6-1 m	ks	47,000	30,00	1 410,00
48	M	Pol28	zimolez obecný (<i>Lonicera xylosteum</i>), školkováný s balem vys. 0,6-1 m	ks	47,000	30,00	1 410,00
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				9 600,00
49	K	r7	Osazení dřevěných berliček pro dravce D+M	kpl	16,000	600,00	9 600,00
	VV		16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
D		998	Přesun hmot				9 405,38
50	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	24,751	380,00	9 405,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 01 - Biocentrum BC3

Soupis:

SO 01.2 - BC3 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO 01.2.1 - BC3 - Výsadba dřevin - následná péče - 1. rok

KSO:

Místo: k.ú. Moutnice

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

105 098,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 098,20	21,00%	22 070,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

127 168,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice
Objekt: SO 01 - Biocentrum BC3
Soupis: SO 01.2 - BC3 - Výsadba dřevin - následná péče
Úroveň 3:

SO 01.2.1 - BC3 - Výsadba dřevin - následná péče - 1. rok

Místo: k.ú. Moutnice
Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 21. 7. 2022
Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

105 098,20

HSV - Práce a dodávky HSV

105 098,20

1 - Zemní práce

105 098,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 01 - Biocentrum BC3

Soupis:

SO 01.2 - BC3 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO 01.2.1 - BC3 - Výsadba dřevin - následná péče - 1. rok

Místo:	k.ú. Moutnice	Datum:	21. 7. 2022
Zadavatel:	SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno	Projektant:	VZD INVEST s.r.o., Pardubice
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o. Mohelno	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 105 098,20

D HSV Práce a dodávky HSV 105 098,20

D 1 Zemní práce 105 098,20

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	7 666,000	3,20	24 531,20
2	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	78,000	100,00	7 800,00
	VV		78		78,000		
	VV		Součet		78,000		
3	K	Pol31.1	zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně	m3	28,200	1 150,00	32 430,00
	VV		78*0,04*6		18,720		
	VV		Zálivka - stromy - obvod kmínku 8-10 cm, počet ks x jedna zálivka obsahuje 40 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		316*0,005*6		9,480		
	VV		Zálivka - keře, počet ks x jedna zálivka obsahuje 5 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		Součet		28,200		
4	K	R002	Doplnění keřů	ks	32,000	150,00	4 800,00
	VV		32		32,000		
	VV		Doplnění keřů - 10 % z 316 ks				
	VV		Součet		32,000		
5	K	R004	opravy oplocenky	bm	64,000	100,00	6 400,00
6	K	R001	Doplnění stromů	ks	8,000	2 500,00	20 000,00
	VV		8		8,000		
	VV		Doplnění stromů - 10 % z 78 ks				
	VV		Součet		8,000		
7	K	R003	doplnění mulče	m2	39,400	50,00	1 970,00
	VV		394*0,1		39,400		
	VV		Součet		39,400		
8	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	3,940	550,00	2 167,00
	VV		39,4 * 0,1 " Přepočtené koeficientem množství		3,940		
	VV		Součet		3,940		
9	K	R005	Oprava úvazků, kolíků, příček, berliček	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 01 - Biocentrum BC3

Soupis:

SO 01.2 - BC3 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO1.2.2 - BC3 - Výsadba dřevin - následná péče - 2. rok

KSO:

Místo: k.ú. Moutnice

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 938,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 938,20	21,00%	11 537,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 475,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice
Objekt: SO 01 - Biocentrum BC3
Soupis: SO 01.2 - BC3 - Výsadba dřevin - následná péče
Úroveň 3:

SO1.2.2 - BC3 - Výsadba dřevin - následná péče - 2. rok

Místo: k.ú. Moutnice
Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 21. 7. 2022
Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 938,20

HSV - Práce a dodávky HSV

54 938,20

1 - Zemní práce

54 938,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 01 - Biocentrum BC3


Soupis:

SO 01.2 - BC3 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO1.2.2 - BC3 - Výsadba dřevin - následná péče - 2. rok

Místo: k.ú. Moutnice
Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 21. 7. 2022
Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 938,20

D HSV Práce a dodávky HSV 54 938,20

D 1 Zemní práce 54 938,20

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	7 666,000	3,20	24 531,20
2	K	Pol31.1	zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně	m3	28,200	350,00	9 870,00
	VV		78*0,04*6		18,720		
	VV		Zálivka - stromy - obvod kmínku 8-10 cm, počet ks x jedna zálivka obsahuje 40 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		316*0,005*6		9,480		
	VV		Zálivka - keře, počet ks x jedna zálivka obsahuje 5 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		Součet		28,200		
3	K	R001	opravy oplocenky	bm	64,000	100,00	6 400,00
4	K	R003	doplnění mulče	m2	39,400	50,00	1 970,00
	VV		394*0,1		39,400		
	VV		Součet		39,400		
5	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	3,940	550,00	2 167,00
	VV		39,4 * 0,1 " Přepočtené koeficientem množství		3,940		
	VV		Součet		3,940		
6	K	R005	Oprava úvazků, kolíků, příček, berliček	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 01 - Biocentrum BC3

Soupis:

SO 01.2 - BC3 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO1.2.3 - BC3 - Výsadba dřevin - následná péče - 3. rok

KSO:

Místo: k.ú. Moutnice

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta, Ing. Kincl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 888,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 888,20	21,00%	10 056,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 944,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice
Objekt: SO 01 - Biocentrum BC3
Soupis: SO 01.2 - BC3 - Výsadba dřevin - následná péče
Úroveň 3:

SO1.2.3 - BC3 - Výsadba dřevin - následná péče - 3. rok

Místo: k.ú. Moutnice
Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 21. 7. 2022
Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 888,20

HSV - Práce a dodávky HSV

47 888,20

1 - Zemní práce

47 888,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 01 - Biocentrum BC3

Soupis:

SO 01.2 - BC3 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO1.2.3 - BC3 - Výsadba dřevin - následná péče - 3. rok

Místo: k.ú. Moutnice Datum: 21. 7. 2022
Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno Zpracovatel: Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 888,20

D HSV Práce a dodávky HSV 47 888,20

D 1 Zemní práce 47 888,20

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	7 666,000	3,20	24 531,20
2	K	Pol31.1	zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně	m3	28,200	100,00	2 820,00
	VV		78*0,04*6		18,720		
	VV		Zálivka - stromy - obvod kmínku 8-10 cm, počet ks x jedna zálivka obsahuje 40 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		316*0,005*6		9,480		
	VV		Zálivka - keře, počet ks x jedna zálivka obsahuje 5 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		Součet		28,200		
3	K	R001	opravy oplocenky	bm	64,000	100,00	6 400,00
4	K	R003	doplnění mulče	m2	39,400	50,00	1 970,00
	VV		394*0,1		39,400		
	VV		Součet		39,400		
5	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	3,940	550,00	2 167,00
	VV		39,4 * 0,1 " Přepočtené koeficientem množství		3,940		
	VV		Součet		3,940		
6	K	R005	Oprava úvazků, kolíků, příček, berliček	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 02 - Biocentrum BC5

Soupis:

SO 02.3 - BC5 - Výsadba dřevin

Úroveň 3:

SO 02.3.1 - BC5 - Výsadba dřevin

KSO:

Místo: k.ú. Moutnice

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

209 734,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	209 734,88	21,00%	44 044,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

253 779,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt: SO 02 - Biocentrum BC5

Soupis: SO 02.3 - BC5 - Výsadba dřevin

Úroveň 3:
SO 02.3.1 - BC5 - Výsadba dřevin

Místo: k.ú. Moutnice

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

209 734,88

1 - Zemní práce

121 269,00

HSV - Práce a dodávky HSV

88 465,88

2 - Svislé a kompletní konstrukce

24 315,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

7 200,00

998 - Přesun hmot

2 650,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:


SO 02 - Biocentrum BC5

Soupis:

SO 02.3 - BC5 - Výsadba dřevin

Úroveň 3:

SO 02.3.1 - BC5 - Výsadba dřevin

Místo:	k.ú. Moutnice	Datum:	21. 7. 2022
Zadavatel:	SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno	Projektant:	VZD INVEST s.r.o., Pardubice
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o. Mohelno	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

209 734,88

D	1	Zemní práce		121 269,00			
1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	4 880,000	1,20	5 856,00
	VV		4880		4 880,000		
	VV		Součet		4 880,000		
2	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 880,000	3,00	14 640,00
	VV		4880		4 880,000		
	VV		Založení lučního trávníku kolem vodních ploch				
	VV		Součet		4 880,000		
3	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	29,280	200,00	5 856,00
	VV		4880 * 0,006 " Přepočtené koeficientem množství		29,280		
	VV		Součet		29,280		
4	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	ks	60,000	25,00	1 500,00
	VV		60		60,000		
	VV		Hloubení jamek - 0,35x0,35 m - keře				
	VV		Součet		60,000		
5	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	ks	24,000	300,00	7 200,00
	VV		24		24,000		
	VV		Hloubení jamek - 0,70x0,70 m - stromy				
	VV		Součet		24,000		
6	K	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 880,000	1,00	4 880,00
	VV		4880		4 880,000		
	VV		Součet		4 880,000		
7	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 880,000	0,80	3 904,00
	VV		4880		4 880,000		
	VV		Součet		4 880,000		
8	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 880,000	0,80	3 904,00
	VV		4880		4 880,000		
	VV		Součet		4 880,000		
9	K	183551223	Úprava zemědělské půdy - orba hluboká, hl. přes 0,24 do 0,30 m, na ploše jednotlivě přes 5 ha, o sklonu do 5°	ha	2,200	10 000,00	22 000,00
	VV		2,2		2,200		
	VV		Úprava zemědělských pozemků po rozproštění ornice				
	VV		Součet		2,200		
10	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	ks	60,000	25,00	1 500,00
	VV		60		60,000		
	VV		Výsadba dřevin - keře				
	VV		Součet		60,000		
11	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	24,000	300,00	7 200,00
	VV		24		24,000		
	VV		Výsadba dřevin - stromy				
	VV		Součet		24,000		
12	K	R1	Přidání půdního kondicionéru k jedné sazenici	ks	84,000	20,00	1 680,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		24+60		84,000		
	VV		Počet keřů + počet stromů				
	VV		Součet		84,000		
13	M	Pol31	půdní kondicionér	kg	15,240	350,00	5 334,00
	VV		24*0,51		12,240		
	VV		Přidání půdního kondicionéru - počet ks x množství 0,51 kg/ks				
	VV		- stromy				
	VV		60*0,05		3,000		
	VV		Přidání půdního kondicionéru - počet ks x množství 0,05 kg/ks				
	VV		- keře				
	VV		Součet		15,240		
14	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	84,000	40,00	3 360,00
	VV		24*1*1		24,000		
	VV		Mulčování stromů - počet ks x 1x1 m				
	VV		60*1*1		60,000		
	VV		Mulčování keřů - počet ks				
	VV		Součet		84,000		
15	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	12,600	550,00	6 930,00
	VV		84 * 0,15 " Přepočtené koeficientem množství		12,600		
	VV		Součet		12,600		
16	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 880,000	0,50	2 440,00
	VV		4880		4 880,000		
	VV		Součet		4 880,000		
17	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,500	500,00	750,00
	VV		24*0,05		1,200		
	VV		Závlaka - stromy - počet ks x množství vody v litrech/ks - závlaka bude rozdělena na dvakrát - první polovina před výsadbou, druhá polovina po výsad				
	VV		60*0,005		0,300		
	VV		Závlaka - keře - počet ks x množství vody v litrech				
	VV		Součet		1,500		
18	K	185851129	Dovoz vody pro závlaku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	1,500	50,00	75,00
	VV		1,5		1,500		
	VV		Součet		1,500		
19	K	Pol6	instalace příček na zpevnění kotvení včetně materiálu	ks	144,000	20,00	2 880,00
	VV		24*6		144,000		
	VV		Součet		144,000		
20	K	Pol7	instalace úvazků včetně materiálu	ks	72,000	15,00	1 080,00
	VV		24*3		72,000		
	VV		Součet		72,000		
21	K	Pol8	instalace 3 kúlů - práce včetně materiálu	ks	72,000	200,00	14 400,00
	VV		24*3		72,000		
	VV		Součet		72,000		
22	K	R3	Signální kolíky D+M	ks	60,000	25,00	1 500,00
	VV		60		60,000		
	VV		Součet		60,000		
23	K	R4	Ochrana kmene proti mechanickému poškození	ks	24,000	100,00	2 400,00
	VV		24		24,000		
	VV		Ochrana kmene - plastová krytka - počet ks, stromy s obvodem kmínku 8-10 cm				
	VV		Součet		24,000		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				88 465,88
24	M	Pol27	svída krvavá (<i>Cornus sanguinea</i>), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	20,000	30,00	600,00
25	M	Pol34	kalina obecná (<i>Viburnum opulus</i>), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	25,000	30,00	750,00
26	M	Pol28	brslen evropský (<i>euonymus europaeus</i>), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	15,000	30,00	450,00
27	M	Pol39	olše lepkavá (<i>Alnus glutinosa</i>), školkovaný obalovaný špičák vys. 2-2,5 m Stromy budou mít založenou korunku a obvod kmene OK 10 cm	ks	10,000	2 000,00	20 000,00
28	M	R3	lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>), školkovaný špičák s balem, výška 2-2,5 m Stromy budou mít založenou korunku a obvod kmene OK 10 cm	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
29	M	Pol40	dub letní (<i>Quercus robur</i>), školkovaný obalovaný špičák vys. 2-2,5 m Stromy budou mít založenou korunku a obvod kmene OK 10 cm	ks	9,000	2 500,00	22 500,00
30	M	Pol42	vrba bílá (<i>Salix alba</i>), školkovaný obalovaný špičák s balem vys. 2-2,5 m Stromy budou mít založenou korunku a obvod kmene OK 10 cm	ks	2,000	2 000,00	4 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	Pol47	<i>střemcha obecná (prunus padus), šolkovaný obalovaný špičák s balem výšky 2-2,5 m Stromy budou mít založenou korunku a obvod kmene OK 10 cm</i>	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
D	2		Svislé a kompletní konstrukce				24 315,00
32	M	Pol32	<i>standardní drátěná oplocenka výšky 160 cm - práce včetně materiálu</i>	m	125,000	135,00	16 875,00
	VV		125		125,000		
	VV		Drátěná oplocenka - bude vybudována na východní straně biocentra - na hranici parcely č. 2784				
	VV		Součet		125,000		
33	K	Pol52	Pletivo na individuální ochranu dřevin	kpl	24,000	60,00	1 440,00
	VV		24		24,000		
	VV		Dřeviny mimo celoplošné oplocení				
	VV		Součet		24,000		
34	K	Pol51	Oplocení skupin keřů	kpl	60,000	100,00	6 000,00
	VV		60		60,000		
	VV		Počet keřů mimo celoplošnou oplocenku				
	VV		Součet		60,000		
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				7 200,00
35	K	r7	Osazení dřevěných berliček pro dravce D+M	kpl	12,000	600,00	7 200,00
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
D	998		Přesun hmot				2 650,88
36	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	6,976	380,00	2 650,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 02 - Biocentrum BC5

Soupis:

SO 02.3 - BC5 - Výsadba dřevin

Úroveň 4:

SO 02.3.2.1 - BC5 - Výsadba dřevin - následná péče - 1. rok

KSO:

Místo: k.ú. Moutnice

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 859,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 859,50	21,00%	6 060,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 920,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 02 - Biocentrum BC5

Soupis:

SO 02.3 - BC5 - Výsadba dřevin

Úroveň 4:

SO 02.3.2.1 - BC5 - Výsadba dřevin - následná péče - 1. rok

Místo:

k.ú. Moutnice

Datum:

21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 859,50

HSV - Práce a dodávky HSV

28 859,50

1 - Zemní práce

28 859,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 02 - Biocentrum BC5

Soupis:

SO 02.3 - BC5 - Výsadba dřevin

Úroveň 4:

SO 02.3.2.1 - BC5 - Výsadba dřevin - následná péče - 1. rok

Místo: k.ú. Moutnice

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 859,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 859,50
D	1		Zemní práce				28 859,50
1	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	24,000	100,00	2 400,00
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		24,000		
2	K	184851257/R	Mechanizované ožínání sazenic individuální sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm	ks	84,000	10,00	840,00
	VV		24+60		84,000		
	VV		Součet		84,000		
3	K	Pol31.1	zálivka vysazených stromů i keřů - 6x ročně	m3	7,560	1 000,00	7 560,00
	VV		24*0,04*6		5,760		
	VV		Zálivka - stromy - obvod kmínku 8-10 cm, počet ks x jedna zálivka obsahuje 40 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		60*0,005*6		1,800		
	VV		Zálivka - keře, počet ks x jedna zálivka obsahuje 5 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		Součet		7,560		
4	K	R001	Doplnění stromů	ks	3,000	3 500,00	10 500,00
	VV		3		3,000		
	VV		Doplnění stromů - 10 % z 24 ks				
	VV		Součet		3,000		
5	K	R004	opravy oplocenky	bm	12,500	100,00	1 250,00
	VV		125*0,1		12,500		
	VV		Oprava oplocenky - celková délka x předpokládaná oprava (10 %)				
	VV		Součet		12,500		
6	K	R002	Doplnění keřů	ks	6,000	150,00	900,00
	VV		6		6,000		
	VV		Doplnění keřů - 10 % z 60 ks				
	VV		Součet		6,000		
7	K	R003	doplnění mulče	m2	3,900	50,00	195,00
	VV		39*0,1		3,900		
	VV		Součet		3,900		
8	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	0,390	550,00	214,50
	VV		3,9 * 0,1 " Přepočtené koeficientem množství		0,390		
	VV		Součet		0,390		
9	K	R005	Oprava úvazků, kolíků, příček, berliček	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 02 - Biocentrum BC5

Soupis:

SO 02.3 - BC5 - Výsadba dřevin

Úroveň 4:

SO 02.3.2.2 - BC5 - Výsadba dřevin - následná péče - 2. rok

KSO:

Místo: k.ú. Moutnice

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 705,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 705,50	21,00%	4 768,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 473,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 02 - Biocentrum BC5

Soupis:

SO 02.3 - BC5 - Výsadba dřevin

Úroveň 4:

SO 02.3.2.2 - BC5 - Výsadba dřevin - následná péče - 2. rok

Místo:

k.ú. Moutnice

Datum:

21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 705,50

HSV - Práce a dodávky HSV

22 705,50

1 - Zemní práce

22 705,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 02 - Biocentrum BC5

Soupis:

SO 02.3 - BC5 - Výsadba dřevin

Úroveň 4:

SO 02.3.2.2 - BC5 - Výsadba dřevin - následná péče - 2. rok

Místo: k.ú. Moutnice
Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 21. 7. 2022
Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 705,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 705,50
D	1		Zemní práce				22 705,50
1	K	184851257/R	Mechanizované ožínání sazenic individuální sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm	ks	84,000	100,00	8 400,00
	VV		24*60		84,000		
	VV		Součet		84,000		
2	K	Pol31.1	zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně	m3	7,560	350,00	2 646,00
	VV		24*0,04*6		5,760		
	VV		Zálivka - stromy - obvod kmínku 8-10 cm, počet ks x jedna zálivka obsahuje 40 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		60*0,005*6		1,800		
	VV		Zálivka - keře, počet ks x jedna zálivka obsahuje 5 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		Součet		7,560		
3	K	R001	opravy oplocenky	bm	12,500	100,00	1 250,00
	VV		125*0,1		12,500		
	VV		Oprava oplocenky - celková délka x předpokládaná oprava (10 %)				
	VV		Součet		12,500		
4	K	R003	doplnění mulče	m2	3,900	50,00	195,00
	VV		39*0,1		3,900		
	VV		Součet		3,900		
5	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	0,390	550,00	214,50
	VV		3,9 * 0,1 " Přepočtené koeficientem množství		0,390		
	VV		Součet		0,390		
6	K	R005	Oprava úvazků, kolíků, příček, berliček	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 02 - Biocentrum BC5

Soupis:

SO 02.3 - BC5 - Výsadba dřevin

Úroveň 4:

SO 02.3.2.3 - BC5 - Výsadba dřevin - následná péče - 3. rok

KSO:

Místo: k.ú. Moutnice

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 815,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 815,50	21,00%	4 371,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 186,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 02 - Biocentrum BC5

Soupis:

SO 02.3 - BC5 - Výsadba dřevin

Úroveň 4:

SO 02.3.2.3 - BC5 - Výsadba dřevin - následná péče - 3. rok

Místo:

k.ú. Moutnice

Datum:

21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 815,50

HSV - Práce a dodávky HSV

20 815,50

1 - Zemní práce

20 815,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 02 - Biocentrum BC5


Soupis:

SO 02.3 - BC5 - Výsadba dřevin

Úroveň 4:

SO 02.3.2.3 - BC5 - Výsadba dřevin - následná péče - 3. rok

Místo: k.ú. Moutnice
Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 21. 7. 2022
Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 815,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 815,50
D	1		Zemní práce				20 815,50
1	K	184851257/R	Mechanizované ožínání sazenic individuální sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm	ks	84,000	100,00	8 400,00
	VV		24*60		84,000		
	VV		Součet		84,000		
2	K	Pol31.1	zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně	m3	7,560	100,00	756,00
	VV		24*0,04*6		5,760		
	VV		Zálivka - stromy - obvod kmínku 8-10 cm, počet ks x jedna zálivka obsahuje 40 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		60*0,005*6		1,800		
	VV		Zálivka - keře, počet ks x jedna zálivka obsahuje 5 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		Součet		7,560		
3	K	R001	opravy oplocenky	bm	12,500	100,00	1 250,00
	VV		125*0,1		12,500		
	VV		Oprava oplocenky - celková délka x předpokládaná oprava (10 %)				
	VV		Součet		12,500		
4	K	R003	doplnění mulče	m2	3,900	50,00	195,00
	VV		39*0,1		3,900		
	VV		Součet		3,900		
5	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	0,390	550,00	214,50
	VV		3,9 * 0,1 " Přepočtené koeficientem množství		0,390		
	VV		Součet		0,390		
6	K	R005	Oprava úvazků, kolíků, příček, berliček	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 03 - Biokoridor BK4

Soupis:

SO 03.1 - BK4 - Výsadba dřevin

KSO:

Místo: k.ú. Moutnice

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 570 236,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 570 236,31	21,00%	329 749,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 899 985,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt: SO 03 - Biokoridor BK4

Soupis: **SO 03.1 - BK4 - Výsadba dřevin**


Místo: k.ú. Moutnice

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 570 236,31

1 - Zemní práce

1 040 692,25

2 - Svislé a kompletní konstrukce

183 060,00

HSV - Práce a dodávky HSV

346 484,06

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

18 000,00

998 - Přesun hmot

49 984,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 03 - Biokoridor BK4

Soupis:

SO 03.1 - BK4 - Výsadba dřevin

Místo: k.ú. Moutnice

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 570 236,31

D 1

Zemní práce

1 040 692,25

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	4 657,000	1,20	5 588,40
2	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	13,971	450,00	6 286,95
	VV		4657 * 0,003 " Přepočtené koeficientem množství		13,971		
	VV		Součet		13,971		
3	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 657,000	3,00	13 971,00
	VV		4657		4 657,000		
	VV		Zatrávňení v zájmové ploše				
	VV		Součet		4 657,000		
4	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	2 187,000	50,00	109 350,00
5	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	1 375,000	25,00	34 375,00
6	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	1,000	250,00	250,00
7	K	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 657,000	1,00	4 657,00
8	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 657,000	0,80	3 725,60
9	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 657,000	0,80	3 725,60
10	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	1 375,000	25,00	34 375,00
11	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	2 187,000	50,00	109 350,00
12	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	1,000	250,00	250,00
13	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 563,000	40,00	142 520,00
	VV		2187		2 187,000		
	VV		Mulčování - stromy - 1m2/ks				
	VV		1375		1 375,000		
	VV		Mulčování - keře - 1m2/ks				
	VV		1		1,000		
	VV		Mulčování - hrušeň				
	VV		Součet		3 563,000		
14	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	356,300	550,00	195 965,00
	VV		3563 * 0,1 " Přepočtené koeficientem množství		356,300		
	VV		Součet		356,300		
15	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 657,000	0,50	2 328,50
16	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	101,330	400,00	40 532,00
	VV		1*0,1		0,100		
	VV		Zálivka - stromy - počet ks x množství vody v litrech/ks - zálivka bude rozdělena 1x před výsadbou, 3x po výsadbě				
	VV		2187*0,04		87,480		
	VV		Zálivka - stromy - počet ks x množství vody v litrech/ks - zálivka bude rozdělena 1x před výsadbou, 3x po výsadbě				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1375*0,01		13,750		
	VV		Zálivka - keře - počet ks x množství vody v litrech/ks				
	VV		Součet		101,330		
17	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	101,330	40,00	4 053,20
	VV		101,33		101,330		
	VV		Součet		101,330		
18	K	Pol6	instalace příček na zpevnění kotvení včetně materiálu	ks	6,000	20,00	120,00
	VV		1*6		6,000		
	VV		počet stromů x počet ks/strom				
	VV		Součet		6,000		
19	K	Pol7	instalace úvazků včetně materiálu	ks	3,000	15,00	45,00
	VV		1*3		3,000		
	VV		počet stromů x počet úvazků ks/strom				
	VV		Součet		3,000		
20	K	Pol8	instalace 3 kúlů - práce včetně materiálu	ks	3,000	200,00	600,00
	VV		1*3		3,000		
	VV		počet stromů x počet úvazků ks/strom				
	VV		Součet		3,000		
21	K	R1	Přidání půdního kondicionéru k jedné sazenici	ks	3 563,000	15,00	53 445,00
	VV		2187+1375+1		3 563,000		
	VV		Počet stromů + počet keřů + strom obvod kmínku 8-10				
	VV		Součet		3 563,000		
22	M	Pol31	půdní kondicionér	kg	375,440	350,00	131 404,00
	VV		1*0,51		0,510		
	VV		Přidání půdního kondicionéru - počet ks x množství 0,51 kg/ks - strom, velikost kmínku 8-10				
	VV		2187*0,14		306,180		
	VV		Přidání půdního kondicionéru - počet ks x množství 0,14 kg/ks - sazenice v. 1,3-1,5 m				
	VV		1375*0,05		68,750		
	VV		Přidání půdního kondicionéru - počet ks x množství 0,05 kg/ks - keře				
	VV		Součet		375,440		
23	K	R3	Signální kolíky D+M	ks	1 375,000	25,00	34 375,00
	VV		1375		1 375,000		
	VV		Signální kolíky budou umístěny ke keřům - počet ks				
	VV		Součet		1 375,000		
24	K	R4	Ochrana kmene proti mechanickému poškození	ks	2 188,000	50,00	109 400,00
	VV		1+2187		2 188,000		
	VV		Ochrana kmene - plastová krytka - počet ks, stromy s obvodem kmínku 8-10 cm + počet stromů 1,3-1,5 m				
	VV		Součet		2 188,000		
D	2		Svislé a kompletní konstrukce				183 060,00
25	M	Pol32	standartní drátěná oplocenka výšky 160 cm - práce včetně materiálu	m	1 356,000	135,00	183 060,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				346 484,06
26	M	Pol14	hrušeň polnička (<i>Pyrus pyraeaster</i>), školkovaný obalovaný vys. 1,3-1,5 m	ks	91,000	80,00	7 280,00
27	M	Pol14.1	jilm habrolistý (<i>Ulmus minor</i>), školkovaný obalovaný vys. 1,3-1,5 m	ks	91,000	80,00	7 280,00
28	M	Pol14.2	třešeň ptačí (<i>Prunus avium</i>), školkovaný obalovaný vys. 1,3-1,5 m	ks	91,000	80,00	7 280,00
29	M	Pol24.2	líška obecná (<i>Corylus avellana</i>), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	170,000	30,00	5 100,00
30	M	Pol11	dub (<i>Quercus petraea a robur</i>), školkovaný obalovaný vys. 1,3-1,5 m	ks	1 095,000	120,00	131 400,00
31	M	Pol15.1	jeřáb břek (<i>Sorbus torminalis</i>), školkovaný obalovaný vys. 1,3-1,5 m	ks	91,000	150,00	13 650,00
32	M	Pol13	habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>), školkovaný obalovaný vys. 1,3-1,5 m	ks	273,000	120,00	32 760,00
33	M	Pol12	lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>), školkovaná obalovaná vys. 1,3-1,5 m	ks	273,000	80,00	21 840,00
34	M	Pol16	javorý (<i>Acer platanoides a campestre</i>), školkovaný obalovaný vys. 1,3-1,5 m	ks	182,000	80,00	14 560,00
35	M	Pol24.1	dřín obecný (<i>Cornus mas</i>), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	170,000	30,00	5 100,00
36	M	Pol21	hloh jednosemenný (<i>Crataegus monogyna</i>), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	170,000	30,00	5 100,00
37	M	Pol25	ptačí zob obecný (<i>Ligustrum vulgare</i>), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	189,000	30,00	5 670,00
38	M	Pol24	řešetlák počistivý (<i>Rhamnus cathartica</i>), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	169,000	30,00	5 070,00
39	M	Pol27	svída krvavá (<i>Cornus sanguinea</i>), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	169,000	30,00	5 070,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	M	Pol30	kalina tušalaj (<i>Viburnum lantana</i>), školovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	169,000	30,00	5 070,00
41	M	Pol28	zimolez obecný (<i>Lonicera xylosteum</i>), školovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	169,000	30,00	5 070,00
42	M	Pol39.2.1	hrušeň polníčka (<i>Pyrus pyraeaster</i>), školovaný s obalem a obvodem kmínku 8-10 cm	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				18 000,00
43	K	R8	Osazení dřevěných berliček pro dravce D+M	kpl	30,000	600,00	18 000,00
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
D	998		Přesun hmot				49 984,06
44	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	131,537	380,00	49 984,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 03 - Biokoridor BK4

Soupis:

SO 03.2 - BK4 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO 03.2.1 - BK4 - Výsadba dřevin - následná péče - 1. rok

KSO:

Místo: k.ú. Moutnice

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

221 835,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	221 835,50	21,00%	46 585,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

268 420,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 03 - Biokoridor BK4

Soupis:

SO 03.2 - BK4 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO 03.2.1 - BK4 - Výsadba dřevin - následná péče - 1. rok

Místo:

k.ú. Moutnice

Datum:

21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

221 835,50

HSV - Práce a dodávky HSV

221 835,50

1 - Zemní práce

221 835,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 03 - Biokoridor BK4

Soupis:

SO 03.2 - BK4 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO 03.2.1 - BK4 - Výsadba dřevin - následná péče - 1. rok

Místo:	k.ú. Moutnice	Datum:	21. 7. 2022
Zadavatel:	SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno	Projektant:	VZD INVEST s.r.o., Pardubice
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o. Mohelno	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

221 835,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				221 835,50
D	1		Zemní práce				221 835,50
1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	1 048,000	2,50	2 620,00
2	K	184851257	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm	ha	0,361	25 000,00	9 025,00
	VV		3610 * 0,0001 " Přepočtené koeficientem množství		0,361		
	VV		Součet		0,361		
3	K	Pol31.1	zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně	m3	303,930	300,00	91 179,00
	VV		1*0,04*6		0,240		
	VV		Zálivka - stromy - obvod kmínku 8-10 cm, počet ks x jedna zálivka obsahuje 40 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok		262,440		
	VV		2187*0,02*6		262,440		
	VV		Zálivka - stromy - v. 1,3-1,5 m, počet ks x jedna zálivka obsahuje 20 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok		41,250		
	VV		1375*0,005*6		41,250		
	VV		Zálivka - keře, počet ks x jedna zálivka obsahuje 5 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok		303,930		
	VV		Součet		303,930		
4	K	R002	Doplnění keřů	ks	138,000	100,00	13 800,00
	VV		138		138,000		
	VV		Doplnění keřů - 10 % z 1375 ks				
	VV		Součet		138,000		
5	K	R004	opravy oplocenky	bm	140,000	100,00	14 000,00
6	K	R001	Doplnění stromů	ks	219,000	200,00	43 800,00
	VV		219		219,000		
	VV		Doplnění stromů - 10 % z 2187 ks				
	VV		Součet		219,000		
7	K	R003	doplnění mulče	m2	356,300	50,00	17 815,00
	VV		3563*0,1		356,300		
	VV		Součet		356,300		
8	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	35,630	550,00	19 596,50
	VV		356,3 * 0,1 " Přepočtené koeficientem množství		35,630		
	VV		Součet		35,630		
9	K	R005	Oprava úvazků, kolíků, příček, berliček	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 03 - Biokoridor BK4

Soupis:

SO 03.2 - BK4 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO 03.2.2 - BK4 - Výsadba dřevin - následná péče - 2. rok

KSO:

Místo: k.ú. Moutnice

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

128 646,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 646,00	21,00%	27 015,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

155 661,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 03 - Biokoridor BK4

Soupis:

SO 03.2 - BK4 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO 03.2.2 - BK4 - Výsadba dřevin - následná péče - 2. rok

Místo:

k.ú. Moutnice

Datum:

21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

128 646,00

HSV - Práce a dodávky HSV

128 646,00

1 - Zemní práce

128 646,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 03 - Biokoridor BK4


Soupis:

SO 03.2 - BK4 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO 03.2.2 - BK4 - Výsadba dřevin - následná péče - 2. rok

Místo: k.ú. Moutnice
Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 21. 7. 2022
Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

128 646,00

D HSV Práce a dodávky HSV 128 646,00

D 1 Zemní práce 128 646,00

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	1 048,000	2,50	2 620,00
2	K	184851257	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm	ha	0,361	25 000,00	9 025,00
	VV		3610 * 0,0001 " Přepočtené koeficientem množství		0,361		
	VV		Součet		0,361		
3	K	Pol31.1	zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně	m3	303,930	150,00	45 589,50
	VV		1*0,04*6		0,240		
	VV		Zálivka - stromy - obvod kmínku 8-10 cm, počet ks x jedna zálivka obsahuje 40 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		2187*0,02*6		262,440		
	VV		Zálivka - stromy - v. 1,3-1,5 m, počet ks x jedna zálivka obsahuje 20 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		1375*0,005*6		41,250		
	VV		Zálivka - keře, počet ks x jedna zálivka obsahuje 5 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		Součet		303,930		
4	K	R001	opravy oplocenky	bm	140,000	100,00	14 000,00
5	K	R003	doplnění mulče	m2	356,300	50,00	17 815,00
	VV		3563*0,1		356,300		
	VV		Součet		356,300		
6	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	35,630	550,00	19 596,50
	VV		356,3 * 0,1 " Přepočtené koeficientem množství		35,630		
	VV		Součet		35,630		
7	K	R005	Oprava úvazků, kolíků, příček, berliček	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 03 - Biokoridor BK4

Soupis:

SO 03.2 - BK4 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO 03.2.3 - BK4 - Výsadba dřevin - následná péče - 3. rok

KSO:

Místo: k.ú. Moutnice

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 370,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 370,90	21,00%	22 547,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 918,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 03 - Biokoridor BK4

Soupis:

SO 03.2 - BK4 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO 03.2.3 - BK4 - Výsadba dřevin - následná péče - 3. rok

Místo:

k.ú. Moutnice

Datum:

21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 370,90

HSV - Práce a dodávky HSV

107 370,90

1 - Zemní práce

107 370,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 03 - Biokoridor BK4

Soupis:

SO 03.2 - BK4 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO 03.2.3 - BK4 - Výsadba dřevin - následná péče - 3. rok

Místo:	k.ú. Moutnice	Datum:	21. 7. 2022
Zadavatel:	SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno	Projektant:	VZD INVEST s.r.o., Pardubice
Zhotovitel:	Kavyl, spol. s r.o. Mohelno	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107 370,90

D	HSV		Práce a dodávky HSV				107 370,90
D	1		Zemní práce				107 370,90
1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	1 048,000	2,50	2 620,00
2	K	184851257	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm	ha	0,361	25 000,00	9 025,00
	VV		3610 * 0,0001 " Přepočtené koeficientem množství		0,361		
	VV		Součet		0,361		
3	K	Pol31.1	zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně	m3	303,930	80,00	24 314,40
	VV		1*0,04*6		0,240		
	VV		Zálivka - stromy - obvod kmínku 8-10 cm, počet ks x jedna zálivka obsahuje 40 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		2187*0,02*6		262,440		
	VV		Zálivka - stromy - v. 1,3-1,5 m, počet ks x jedna zálivka obsahuje 20 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		1375*0,005*6		41,250		
	VV		Zálivka - keře, počet ks x jedna zálivka obsahuje 5 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		Součet		303,930		
4	K	R001	opravy oplocenky	bm	140,000	100,00	14 000,00
5	K	R003	doplnění mulče	m2	356,300	50,00	17 815,00
	VV		3563*0,1		356,300		
	VV		Součet		356,300		
6	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	35,630	550,00	19 596,50
	VV		356,3 * 0,1 " Přepočtené koeficientem množství		35,630		
	VV		Součet		35,630		
7	K	R005	Oprava úvazků, kolíků, příček, berliček	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 04 - Biokoridory BK6 a BK5

Soupis:

SO 04.1 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin

KSO:

Místo: k.ú. Moutnice

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 174 575,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 174 575,33	21,00%	456 660,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 631 236,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt: SO 04 - Biokoridory BK6 a BK5

Soupis: **SO 04.1 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin**

Místo: k.ú. Moutnice

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 174 575,33

1 - Zemní práce

1 360 423,25

2 - Svislé a kompletní konstrukce

293 190,00

HSV - Práce a dodávky HSV

520 962,08

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

18 000,00

998 - Přesun hmot

67 912,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 04 - Biokoridory BK6 a BK5

Soupis:

SO 04.1 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin

Místo: k.ú. Moutnice

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 174 575,33

D 1

Zemní práce

1 360 423,25

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	6 369,000	1,20	7 642,80
2	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	19,107	450,00	8 598,15
	VV		6369 * 0,003 " Přepočtené koeficientem množství		19,107		
	VV		Součet		19,107		
3	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 369,000	3,00	19 107,00
4	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	1 931,000	25,00	48 275,00
5	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	2 598,000	40,00	103 920,00
6	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	84,000	250,00	21 000,00
7	K	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 369,000	1,00	6 369,00
8	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 369,000	0,80	5 095,20
9	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 369,000	0,80	5 095,20
10	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	1 931,000	25,00	48 275,00
11	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	2 598,000	40,00	103 920,00
12	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	84,000	250,00	21 000,00
13	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	129,000	55,00	7 095,00
14	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 613,000	40,00	184 520,00
	VV		84		84,000		
	VV		Mulčování - stromy s obvodem kmínku - 1m2/ks		2 598,000		
	VV		2598		2 598,000		
	VV		Mulčování - sazenice		1 931,000		
	VV		1931		1 931,000		
	VV		Mulčování - keře - 1m2/ks		4 613,000		
	VV		Součet		4 613,000		
15	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	461,300	550,00	253 715,00
	VV		4613 * 0,1 " Přepočtené koeficientem množství		461,300		
	VV		Součet		461,300		
16	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 369,000	0,50	3 184,50
17	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	131,630	300,00	39 489,00
	VV		84*0,1		8,400		
	VV		Zálivka - stromy - počet ks x množství vody v litrech/ks - zálivka bude rozdělena 1x před výsadbou, 3x po výsadbě		103,920		
	VV		2598*0,04		103,920		
	VV		Zálivka -stromy - počet ks x množství vody v litrech/ks - zálivka bude rozdělena 1x před výsadbou, 3x po výsadbě				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1931*0,01		19,310		
	VV		Zálivka - keře - počet ks x množství vody v litrech/ks				
	VV		Součet		131,630		
18	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	131,630	30,00	3 948,90
	VV		131,63		131,630		
	VV		Součet		131,630		
19	K	Pol52	Pletivo na individuální ochranu dřevin	kpl	22,000	60,00	1 320,00
	VV		22		22,000		
	VV		Dřeviny mimo celoplošné oplocení - parcela č. 2780				
	VV		Součet		22,000		
20	K	Pol6	instalace příček na zpevnění kotvení včetně materiálu	ks	504,000	20,00	10 080,00
	VV		84*6		504,000		
	VV		Součet		504,000		
21	K	Pol7	instalace úvazků včetně materiálu	ks	252,000	15,00	3 780,00
	VV		84*3		252,000		
	VV		Součet		252,000		
22	K	Pol8	instalace 3 kúlů - práce včetně materiálu	ks	252,000	200,00	50 400,00
	VV		84*3		252,000		
	VV		Součet		252,000		
23	K	R1	Přidání půdního kondicionéru k jedné sazenici	ks	4 613,000	10,00	46 130,00
	VV		2598+1931+84		4 613,000		
	VV		Počet stromů + počet keřů + strom obvod kmínku 8-10				
	VV		Součet		4 613,000		
24	M	Pol31	půdní kondicionér	kg	503,110	350,00	176 088,50
	VV		84*0,51		42,840		
	VV		Přidání půdního kondicionéru - počet ks x množství 0,51 kg/ks				
	VV		- strom, velikost kmínku 8-10				
	VV		(2337+261)*0,14		363,720		
	VV		Přidání půdního kondicionéru - počet ks x množství 0,14 kg/ks				
	VV		- sazenice v. 1,3-1,5 m				
	VV		(1631+300)*0,05		96,550		
	VV		Přidání půdního kondicionéru - počet ks x množství 0,05 kg/ks				
	VV		- keře				
	VV		Součet		503,110		
25	K	R3	Signální kolíky D+M	ks	1 931,000	25,00	48 275,00
	VV		1931		1 931,000		
	VV		Signální kolíky budou umístěny ke keřům - počet ks				
	VV		Součet		1 931,000		
26	K	R4	Ochrana kmene proti mechanickému poškození	ks	2 682,000	50,00	134 100,00
	VV		84+2598		2 682,000		
	VV		Ochrana kmene - plastová krytka - počet ks, stromy s				
	VV		obvodem kmínku 8-10 cm + počet stromů 1,3-1,5 m				
	VV		Součet		2 682,000		
D 2 Svislé a kompletní konstrukce							293 190,00
27	M	Pol32	standartní drátěná oplocenka výšky 160 cm - práce včetně materiálu	m	2 090,000	135,00	282 150,00
28	K	Pol51	Oplocení skupin keřů	kpl	92,000	120,00	11 040,00
	VV		92		92,000		
	VV		Počet keřů mimo celoplošnou oplocenku				
	VV		Součet		92,000		
D HSV Práce a dodávky HSV							520 962,08
29	M	Pol14.1	jilm (<i>Ulmus minor a laevis</i>), školkovaný obalovaný vys. 1,3-1,5 m	ks	259,000	80,00	20 720,00
30	M	Pol11	dub letní (<i>Quercus robur</i>), školkovaný obalovaný vys. 1,3-1,5 m	ks	1 302,000	120,00	156 240,00
31	M	Pol15.1	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>), školkovaný obalovaný vys. 1,3-1,5 m	ks	259,000	80,00	20 720,00
32	M	Pol13	habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>), školkovaný obalovaný vys. 1,3-1,5 m	ks	260,000	120,00	31 200,00
33	M	Pol12	lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>), školkovaná obalovaná vys. 1,3-1,5 m	ks	260,000	80,00	20 800,00
34	M	Pol16	javorý (<i>Acer platanoides a campestre</i>), školkovaný obalovaný vys. 1,3-1,5 m	ks	258,000	80,00	20 640,00
35	M	Pol26	brslen evropský (<i>Euonymus europeus</i>), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	321,000	30,00	9 630,00
36	M	Pol21	hloh jednosemenný (<i>Crataegus monogyna</i>), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	339,000	30,00	10 170,00
37	M	Pol25	ptačí zob obecný (<i>Ligustrum vulgare</i>), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	278,000	30,00	8 340,00
38	M	Pol24	slivoň trnka (<i>Prunus spinosa</i>), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	300,000	30,00	9 000,00
39	M	Pol27	svída krvavá (<i>Cornus sanguinea</i>), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	377,000	30,00	11 310,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	M	Pol30	kalina obecná (<i>Viburnum opulus</i>), školkovaný s balem vys. 0,6-1 m	ks	316,000	30,00	9 480,00
41	M	Pol39	dub letní (<i>Quercus robur</i>), školkovaný s obalem a obvodem kmínku 8-10 cm	ks	10,000	1 800,00	18 000,00
42	M	Pol39.4	vrba bílá (<i>Salix alba</i>), školkovaný s obalem a obvodem kmínku 8-10 cm	ks	13,000	1 200,00	15 600,00
43	M	Pol39.3	střemcha obecná (<i>Prunus padus</i>), školkovaný s obalem a obvodem kmínku 8-10 cm	ks	20,000	1 200,00	24 000,00
44	M	Pol41.1	jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>), školkovaný s obalem a obvodem kmínku 8-10 cm	ks	14,000	1 200,00	16 800,00
45	M	Pol40	javor mléč (<i>Acer platanooides</i>), školkovaný s obalem a obvodem kmínku 8-10 cm	ks	5,000	1 200,00	6 000,00
46	M	R3	lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>), školkovaný s obalem a obvodem kmínku 8-10 cm	ks	7,000	1 200,00	8 400,00
47	M	Pol41.2	topol bílý (<i>Populus alba</i>), školkovaný s obalem a obvodem kmínku 8-10 cm	ks	6,000	1 200,00	7 200,00
48	M	Pol40.1	javor babyka (<i>Acer campestre</i>), školkovaný s obalem a obvodem kmínku 8-10 cm	ks	9,000	1 200,00	10 800,00
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				18 000,00
49	K	r7	Osazení dřevěných berliček pro dravce D+M	kpl	30,000	600,00	18 000,00
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
D	998		Přesun hmot				67 912,08
50	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	178,716	380,00	67 912,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 04 - Biokoridory BK6 a BK5

Soupis:

SO 04.2 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO 04.2.1 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče - 1. rok

KSO:

Místo: k.ú. Moutnice

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

312 471,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	312 471,50	21,00%	65 619,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

378 090,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice
Objekt: SO 04 - Biokoridory BK6 a BK5
Soupis: SO 04.2 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče
Úroveň 3:

SO 04.2.1 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče - 1. rok

Místo: k.ú. Moutnice
Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 21. 7. 2022
Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

312 471,50

HSV - Práce a dodávky HSV

312 471,50

1 - Zemní práce

312 471,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 04 - Biokoridory BK6 a BK5


Soupis:

SO 04.2 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO 04.2.1 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče - 1. rok

Místo: k.ú. Moutnice
Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 21. 7. 2022
Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

312 471,50

D HSV Práce a dodávky HSV 312 471,50

D 1 Zemní práce 312 471,50

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	3 225,000	2,50	8 062,50
2	K	184851257	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm	ha	0,429	25 000,00	10 725,00
	VV		4290 * 0,0001 " Přepočtené koeficientem množství		0,429		
	VV		Součet		0,429		
3	K	Pol31.1	zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně	m3	389,850	350,00	136 447,50
	VV		84*0,04*6		20,160		
	VV		Zálivka - stromy - obvod kmínku 8-10 cm, počet ks x jedna zálivka obsahuje 40 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		2598*0,02*6		311,760		
	VV		Zálivka - stromy - v. 1,3-1,5 m, počet ks x jedna zálivka obsahuje 20 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		1931*0,005*6		57,930		
	VV		Zálivka - keře, počet ks x jedna zálivka obsahuje 5 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		Součet		389,850		
4	K	R001	Doplnění stromů	ks	268,000	200,00	53 600,00
	VV		260+8		268,000		
	VV		Doplnění stromů - 10 % z 2598 ks + doplnění stromů - 10 % z 84 ks				
	VV		Součet		268,000		
5	K	R004	opravy oplocenky	bm	209,000	100,00	20 900,00
6	K	R002	Doplnění keřů	ks	193,000	100,00	19 300,00
	VV		193		193,000		
	VV		Doplnění keřů - 10 % z 1931 ks				
	VV		Součet		193,000		
7	K	R003	doplnění mulče	m2	461,300	50,00	23 065,00
	VV		4613*0,1		461,300		
	VV		Doplnění mulče - celková plocha x 10 %				
	VV		Součet		461,300		
8	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	46,130	550,00	25 371,50
	VV		461,3 * 0,1 " Přepočtené koeficientem množství		46,130		
	VV		Součet		46,130		
9	K	R005	Oprava úvazků, kolíků, příček, berliček	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 04 - Biokoridory BK6 a BK5

Soupis:

SO 04.2 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO 04.2.2 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče - 2. rok

KSO:

Místo: k.ú. Moutnice

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

166 601,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 601,50	21,00%	34 986,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

201 587,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice
Objekt: SO 04 - Biokoridory BK6 a BK5
Soupis: SO 04.2 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče
Úroveň 3:

SO 04.2.2 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče - 2. rok

Místo: k.ú. Moutnice
Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 21. 7. 2022
Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

166 601,50

HSV - Práce a dodávky HSV

166 601,50

1 - Zemní práce

166 601,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 04 - Biokoridory BK6 a BK5


Soupis:

SO 04.2 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO 04.2.2 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče - 2. rok

Místo: k.ú. Moutnice
Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 21. 7. 2022
Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

166 601,50

D HSV Práce a dodávky HSV 166 601,50

D 1 Zemní práce 166 601,50

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	3 225,000	2,50	8 062,50
2	K	184851257	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm	ha	0,429	25 000,00	10 725,00
	VV		4290 * 0,0001 " Přepočtené koeficientem množství		0,429		
	VV		Součet		0,429		
3	K	Pol31.1	zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně	m3	389,850	150,00	58 477,50
	VV		84*0,04*6		20,160		
	VV		Zálivka - stromy - obvod kmínku 8-10 cm, počet ks x jedna zálivka obsahuje 40 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		2598*0,02*6		311,760		
	VV		Zálivka - stromy - v. 1,3-1,5 m, počet ks x jedna zálivka obsahuje 20 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		1931*0,005*6		57,930		
	VV		Zálivka - keře, počet ks x jedna zálivka obsahuje 5 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		Součet		389,850		
4	K	R001	opravy oplocenky	bm	209,000	100,00	20 900,00
5	K	R003	doplnění mulče	m2	461,300	50,00	23 065,00
	VV		4613*0,1		461,300		
	VV		Doplnění mulče - celková plocha x 10 %				
	VV		Součet		461,300		
6	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	46,130	550,00	25 371,50
	VV		461,3 * 0,1 " Přepočtené koeficientem množství		46,130		
	VV		Součet		46,130		
7	K	R005	Oprava úvazků, kolíků, příček, berliček	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 04 - Biokoridory BK6 a BK5

Soupis:

SO 04.2 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO 04.4.3 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče - 3. rok

KSO:

Místo: k.ú. Moutnice

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

139 312,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 312,00	21,00%	29 255,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

168 567,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice
Objekt: SO 04 - Biokoridory BK6 a BK5
Soupis: SO 04.2 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče
Úroveň 3:

SO 04.4.3 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče - 3. rok

Místo: k.ú. Moutnice
Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 21. 7. 2022
Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	139 312,00
HSV - Práce a dodávky HSV	139 312,00
1 - Zemní práce	139 312,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

SO 04 - Biokoridory BK6 a BK5

Soupis:

SO 04.2 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče

Úroveň 3:

SO 04.4.3 - BK6 a BK5 - Výsadba dřevin - následná péče - 3. rok

Místo: k.ú. Moutnice
Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Datum: 21. 7. 2022
Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

139 312,00

D HSV Práce a dodávky HSV 139 312,00

D 1 Zemní práce 139 312,00

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	3 225,000	2,50	8 062,50
2	K	184851257	Strojní ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti střední, výšky přes 60 cm	ha	0,429	25 000,00	10 725,00
	VV		4290 * 0,0001 " Přepočtené koeficientem množství		0,429		
	VV		Součet		0,429		
3	K	Pol31.1	zálivka vysázených stromů i keřů - 6x ročně	m3	389,850	80,00	31 188,00
	VV		84*0,04*6		20,160		
	VV		Zálivka - stromy - obvod kmínku 8-10 cm, počet ks x jedna zálivka obsahuje 40 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		2598*0,02*6		311,760		
	VV		Zálivka - stromy - v. 1,3-1,5 m, počet ks x jedna zálivka obsahuje 20 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		1931*0,005*6		57,930		
	VV		Zálivka - keře, počet ks x jedna zálivka obsahuje 5 l vody/kus x zálivka bude provedena 6x za rok				
	VV		Součet		389,850		
4	K	R001	opravy oplocenky	bm	209,000	100,00	20 900,00
5	K	R003	doplnění mulče	m2	461,300	50,00	23 065,00
	VV		4613*0,1		461,300		
	VV		Doplnění mulče - celková plocha x 10 %				
	VV		Součet		461,300		
6	M	10391100-R	kůra mulčovací VL	m3	46,130	550,00	25 371,50
	VV		461,3 * 0,1 " Přepočtené koeficientem množství		46,130		
	VV		Součet		46,130		
7	K	R005	Oprava úvazků, kolíků, příček, berliček	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

VRN-Výsadby - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: k.ú. Moutnice

CC-CZ:

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

VZD INVEST s.r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

115 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 000,00	21,00%	24 150,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

139 150,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt:

VRN-Výsadby - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Moutnice

Datum:

21. 7. 2022

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

Projektant:

VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

115 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

115 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

115 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory, k. ú. Moutnice

Objekt: **VRN-Výsadby - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: k.ú. Moutnice

Datum: 21. 7. 2022

Zadavatel: SPÚ-KPÚ JMK, pobočka Brno

Projektant: VZD INVEST s.r.o.,
Pardubice

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

115 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 115 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 115 000,00

1	K	VRN-R1	Zpracování předání dok. skuteč. provedení stavby (3pare+1v elkt. formě)	Kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	VRN-R13	Zřízení dočasného přístupu	Kpl	1,000	19 000,00	19 000,00
3	K	VRN-R14	Údržba dočasného přístupu 2. rok	Kpl	1,000	11 000,00	11 000,00
4	K	VRN-R15	Údržba dočasného přístupu 3. rok	Kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	VRN-R16	Příplatek za činnost v ochranných pásmech inženýrských sítí	Kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
6	K	VRN-R2	Zpracování zaměření skutečného provedení stavby-geodetické části dokumentace(3pare+1v elekt. formě)	Kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
7	K	VRN-R5	Vytyčení stavby	Kpl	1,000	27 000,00	27 000,00
8	K	VRN-R6	Vytyčení inženýrských sítí	Kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
9	K	VRN-R7	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedení do původního stavu, včetně pasportizace komunikací	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

Příloha č. 3 Podmínky povinné publicity NPO

Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: <https://publicita.dotaceeu.cz/>. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.

1. Podmínky pro použití log Evropské unie

Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.

Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.

V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v plnobarevné variantě.

1.1 Logo Evropské unie

U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:

- a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,
- b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo vertikální model.

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:

- a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.
- b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.
- c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.
- d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a subdodavatelů.
- e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.
- f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. běžný kancelářský tisk).

1.2 Logo Národního plánu obnovy

Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního plánu obnovy (viz Obr. č. 2).

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Povinné nástroje publicity

1. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)
2. Dočasný billboard

3. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

Prvky povinné publicity

Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto prvky (informace):

- název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu),
- hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 1 (dle záměru))
- logo a heslo EU
- logo NPO

Záměr	Text hlavního cíle operace
a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu	Cílem jsou investice do realizací opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu
b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny	Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Tab. č. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace

Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.

2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO

U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti A3.

U projektů nad 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost dočasný billboard s logem EU a logem NPO. Po ukončení výsadby zeleně bude dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou s logem EU a logem NPO, případně bude tento billboard ponechán trvale (pokud svým technickým provedením toto trvalé ponechání umožňuje).

Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 2.

Nástroj	Fáze rozpracovanosti projektu	Termín splnění publicity
Projekty do 1 000 000 EUR		
Informační deska nebo plakát	V průběhu realizace projektu i po ukončení realizace projektu	Do 1 měsíce od předání staveniště (trvalé umístění)
Projekty nad 1 000 000 EUR		
Dočasný billboard	V průběhu realizace projektu	Do 1 měsíce od předání staveniště
Stálá pamětní deska nebo stálý billboard	Po ukončení realizace projektu	Do 3 měsíců od ukončení realizace projektu

Tab. č. 2: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění

2.2 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku

V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné postupovat následovně:

- Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,

- b. Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a formátování textu musí být zachován.

2.3 Povinná publicita v průběhu realizace projektu

2.3.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)

- a. Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt) nepřesáhne 1 000 000 EUR (přepočteno dle kurzu ECB ke dni zadávání veřejné zakázky s přihlednutím k odhadnuté vysoutěžené ceně). V případě projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát obsahovat pouze informace o projektu jako celku.
- b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě snadno viditelném pro veřejnost.
- c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.
- d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od předání staveniště.
- e. Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace projektu.

2.3.2 Dočasný billboard

- a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt jako celek) přesáhne 1 000 000 EUR (tuto informaci obdrží Zhotovitel od Objednatele).
- b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, přednostně v místě realizace projektu.
- c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2100x2200 mm. Po ukončení realizace projektu je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.
- d. Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání staveniště.

2.4 Povinná publicita po ukončení realizace projektu

2.4.1 Informační deska nebo plakát

Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během realizace projektu, jsou umístěny trvale.

2.4.2 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

U projektů s podporou nad 1 000 000 EUR se po ukončení realizace projektu používá povinná publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.

Stálá pamětní deska

Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,
- c. může být orientována na výšku nebo na šířku,
- d. poměr velikostí písma musí být zachován.

Stálý billboard

Stálý billboard musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,
- c. poměr velikostí písma musí být zachován.

3. Další informace a doporučení

Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).

Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.