

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Poldr Cihelna v k.ú. Močovice
<b>Sp. značka / č. j.:</b>	SP8676/2022-537101 / SPU 331287/2022
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 07.09.2022 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel podává následující vysvětlení:

### Dotaz:

„SO 01 – Hráz

*Uchazeč zdvořile žádá zadavatele o vysvětlení položek č. 4 a 5. Jedná se o odkop a výkop v celkovém množství 2 738,0 m<sup>3</sup>, se kterým zadavatel počítá, že se použije do položky č. 11 do násypu hráze. Ve výkazu výměr chybí manipulace s touto zeminou, a to odvoz na deponii do 500 m, naložení na deponii a dovoz z deponie do 500 m, stejně, jak je to uvažováno v SO 02.*

SO 04 – Úprava studny

*Uchazeč zdvořile žádá zadavatele o vysvětlení položek č. 2 a 3. Jedná se o výkop v celkovém množství 9,332 m<sup>3</sup>, se kterým zadavatel počítá, že se použije do položky č. 8 k obsypu studní. Ve výkazu výměr chybí manipulace s touto zeminou, a to odvoz na deponii do 500 m, naložení na deponii a dovoz z deponie, stejně, jak je to uvažováno v SO 02.*

SO 01 - 04

*Na základě naší kontroly kubatur jsme došli k závěru, že celkově chybí 68,0 m<sup>3</sup> ornice. Ve výkazech výměr je počítáno pouze s naložením ornice na deponii a dovozem z deponie do 500 m. Nákup ornice ve výkazu výměr není, máme chápat, že zadavatel má chybějící ornici na deponii k dispozici?*

*objekt sejmutí ornice m<sup>3</sup> rozprostření ornice m<sup>3</sup> rozdíl m<sup>3</sup>*

*SO 01 331,00 566,60 -235,60*

*SO 02 0,00 0,00 0,00*

*SO 03 181,00 0,00 181,00*

*SO 04 69,80 83,20 -13,40*

*581,80 649,80 -68,00*

**ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

---

SO 01 - 04

V souhrnné technické zprávě zadavatel stanovuje ceny skládkovného.

B. 1. Popis území stavby

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, Asanace - se zde nevyskytují.

Demolice - se zde vyskytují v podobě odstranění stávajícího propustku, podz. Vodojemu, suchého vrtu, stavidla, prahu, zděného objektu a oplocení - cca. 90 m<sup>3</sup>. Veškerá vybouraná suť bude uložena na skládku AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. - Čáslav ve vzdálenosti 5 km s poplatkem 360 Kč/t bez DPH.

Kácení - před zahájením prací dojde k odstranění porostů včetně pařezů bránících výstavbě v následujícím rozsahu:

- keře - 910 m<sup>2</sup>

- stromy - Ø10-30 80 ks

- pařezy

- Ø70-90 1 ks

- Ø30-50 26 ks

- Ø50-70 10 ks

- Ø70-90 3 ks

- Ø90-více 3 ks

Jedná se o listnaté dřeviny, převážně olše, vrby a javory. Veškeré pařezy v množství 123 ks budou uloženy na skládku AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. - Čáslav ve vzdálenosti 5 km s poplatkem 700 Kč/t bez DPH.

Veškeré kmeny budou zkráceny na délku 1 m, větve a keřové porosty budou naštěpkovány a veškerý materiál bude uložen na pozemky obce Močovice ve vzdálenosti 1 km bez poplatku za uložení.

Jsou tyto ceny míněny jako preliminář? Pokud ano, v položce č.40 Skládkovné – pařezy v SO 05 se neshoduje měrná jednotka. Jsou zde m<sup>3</sup> namísto t.“

Odpověď:

Po konzultaci s projektantem došlo k úpravám ve výkazu výměr (příloha č. 9a – VV Poldr Cihelna v k.ú. Močovice opravená 2 a 9b VV Poldr Cihelna v k.ú. Močovice opravená 2 zadávací dokumentace) - byly doplněny přesuny na mezideponii do vzd. 500 m také v SO - 01 a v SO – 04 a upravena položka týkající se množství pařezů. Dále byl doplněný nákup ornice v množství 68 m<sup>3</sup>, která měla být původně dovezena ze souběžně realizované akce investora. V současné době zadavatel nemá chybějící ornici k dispozici.

Co se týká skládkovného uvedeného v souhrnné technické zprávě – ceny uvedené v projektové dokumentaci odpovídají průzkumu v době jejího zpracování (říjen 2018).

Opravené verze rozpočtu příloha č. 9a – VV Poldr Cihelna v k.ú. Močovice opravená 2 a 9b VV Poldr Cihelna v k.ú. Močovice opravená 2 jsou přiloženy v příloze

**Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek takto:**

**Lhůta pro podání nabídek: Datum 23.09.2022**

**Hodina: 9:00 hod.**

V Praze dne 08.09.2022

.....  
Ing. Petra Fuxová

vedoucí Oddělení pozemkových úprav