

## Technická zpráva

pro přípravu a realizaci udržovacích oprav v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení

Organizační útvar: odbor vodohospodářských staveb  
Oddělení: oddělení vodohospodářských staveb České Budějovice  
Název akce: Údržba HOZ Třeboň

### Základní údaje:

Název HOZ: Třeboň I., odpad D20  
ID: 2070000421-11201000  
Kapacita prováděné údržby: 0,490 km  
Povodí: Vltavy  
Místo akce (katastrální území): Třeboň  
Obec: Třeboň  
ORP: Třeboň  
Kraj: Jihočeský

### Časový plán provádění prací:

Předpokládaný termín zahájení 11/2022  
Předpokládaný termín ukončení nejpozději 2. 12. 2022

### Výchozí podklady a podmínky:

- výzva vlastníkoví pozemků – MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí, ze dne 24.8.2022
- zápis z udržovací prohlídky ze 30. 8. 2022
- prohlášení uživatele pozemků – fyzická osoba ze dne 13.9.2022 (půdní bloky 5404 a 5404/1 v k.ú. Třeboň)

### Popis současného stavu

Hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“) ze stavby Třeboň I. pod názvem D20 je v otevřeném profilu v délce 490 m zarostlé divokým a částečně vodním porostem.

K provedení vysečení byl vyzván vlastník pozemku, tj. ČR – příslušnost hospodařit s pozemkem Státní pozemkový úřad, parcelní číslo 4676 katastrální území Třeboň výzvou Městského úřadu Třeboň, odborem životního prostředí, č.j. METR 13768/2022zem 201 – 581 FIVa ze dne 24. 08. 2022.

### Technický popis prací:

Při údržbě HOZ bude provedeno v km 0,040 – 0,530 vysečení divokého a vodního porostu v průtočném profilu. Porost bude vyhrabán a ekologicky zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:

kosení divokého porostu vč, likvidace	0,265 ha
kosení vodního porostu vč, likvidace	0,056 ha

#### Parametry příčného profilu HOZ:

Parametry příčného profilu HOZ: pokosením vodního a divokého rostlinstva bude obnoven profil HOZ v těchto parametrech:

- profil - šířka dna: 50 cm – km 0,040-0,530, sklon svahů: 1:1,5

#### **Manipulace s křovím, stromy a vodním rostlinstvem:**

Kácení stromů a odstranění křovin není součástí prací.

Vodní a divoký porost bude posečen, vyhrabán a hmota pokoseného porostu ekologicky zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

#### **Vliv prací na životní prostředí:**

Práce nemají negativní vliv na životní prostředí.

#### **Další doplňující údaje:**

Práce budou provedeny v součinnosti s uživatelem pozemků. Přístup na místo provedení prací je sjezdem z místních komunikací a v manipulačním pruhu podél HOZ o šířce 4 m.

V rámci zadání a výběrového řízení na zhotovitele nebude organizovaná prohlídka místa plnění.

#### **Účel a cíl akce:**

Údržba HOZ se provádí za účelem obnovení funkčnosti hlavního odvodňovacího zařízení a odstranění zapleveleného a neudržovaného pozemku.

#### **Střety zájmů:**

V zájmovém území se nachází nadzemní vedení VN a NN distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., které stavbu HOZ křížuje.

Pro druh prováděných údržbových prací (kosení vodních děl) nebyly zjišťovány podmínky pro provádění prací.

Výskyt ostatních inženýrských sítí nebyl zjišťován.

#### **Předpokládané finanční náklady:**

Cena bez DPH	23 389,90 Kč
<b>Cena po zaokrouhlení (předpokládaná hodnota)</b>	<b>23 400,00 Kč</b>

**Datum:** 7. 11. 2022

**Vyhotovil:** terénní pracovník Bc. Karel Janeček

**Kontrolu provedl:** Renata Rousková

**Schválil:** Ing. Tomáš Purkrábek