

Část 1 - Požadavek na kácení stromů.

Obecně:

Součástí práce je **kácení, úklid pozemku, odvoz vytěženého dřeva a neupotřebitelných zbytků** po kácení (větví apod.). Likvidace neupotřebitelných zbytků v souladu se zákonem o odpadech v platném znění a **odkup vytěžené dřevní hmoty** (cena za odkup dřevní hmoty je stanovena na 500 Kč bez DPH za m³). Na odkup dřevní hmoty je vystavena extra smlouva.

Kácení proběhne v době vegetačního klidu

Podmínky kácení:

Před samotným kácením musí být provedena důkladná prohlídka korun, či dutin stromů, aby se zabránilo poranění či usmrcení zahnížděných živočichů nebo nedošlo k poškození jejich hnízd.

- **Na pozemku p.č. 52 v k.ú. Černýš se nachází 3 stromy (2kusy jasanu a1 kus jilmu)**

1 strom (Jasan) - Strom ve výšce 130 cm nad zemí má obvod kmene 140 cm, strom je přístupný, roste v kamenné zdi.

2 strom (Jasan) - Strom ve výšce 130 cm nad zemí má obvod kmene 170 cm, strom je přístupný, roste u kamenné zdi.

3 strom (Jilm) - Strom ve výšce 130 cm nad zemí má obvod kmene 240 cm, strom je přístupný, roste v kamenné zdi.



- **Na pozemku p.č. 762/1 v k.ú. Černýš se nachází 1 strom**

1 strom třešně ptačí, 140 cm - obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí.



- **kácení na pozemcích p.č. 2844/1 v k.ú. Kadaň**

2 stromy – javor mléč a jasan ztepilý.

1 strom (javor mléč) - Strom ve výšce 130 cm nad zemí má obvod kmene 194 cm, strom je celkově ve špatném zdravotním stavu, hlavní kmen je poškozený.

Strom je ve svahu silně nachýlen nad budovu na sousedním pozemku. Z důvodu zachování stability svahu doporučuje se provést řez cca 1-1,5 metru nad zemí s takto ponechaným pařezem.

2 strom (jasan ztepilý)– je v dobrém zdravotním stavu, ale doporučuje se provést běžný zdravotní řez, odstranění spodních větví zasahujících na střechy okolních staveb a menší redukční řez koruny.

