


# TABULKA MATERIÁLŮ

- ZHUTNĚNÝ NÁSYP Z JÍLOVITÉ NEPROPUSTNÉ HUTNITELNÉ ZEMINY S OBSAHEM 20% JÍLOVITÝCH ČÁSTIC, HUTNĚNÍ MIN. 97% PS
- PŮVODNÍ TERÉN
- KAMENNÝ POHOZ TL. 30 CM
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ FILTR TL. 15 CM
- BETONOVÝ ZÁKLAD Z BETONU TŘ. C 30/37 XF3 XA2 VYZTUŽENÝ 2x OCEL. ZTUŽ SÍTÍ 150/150/6 MM
- PODSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. 10 CM


NATURA KONCEPT
REŠENÍ VODY V KRAJINĚ

**Natura Koncept s.r.o. ŘEŠENÍ VODY V KRAJINĚ**
**Sídlo: Vrázova 2243/7,150 00 Praha 5 – Smíchov**
**Provozovna: Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec**
**email : info@naturakoncept.cz www: naturakoncept.cz, tel: 739 500 508**


| | | |
|---|---|---|
| Vypracoval: Karel Urbánek | Zodpovědný projektant: Ing.Martin Růžička, CSc | razítko a podpis: |
| Objednatel PD: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor | | |
| Název akce : KoPÚ Božejovice - Vodní nádrž „Horšín“ v k.ú. Božejovice | | |
| Oddíl: D : Dokumentace objektů | Stupeň PD: DSP | Formát: 3xA4 / Kótováno: M |
| Část: | KÚ: Božejovice [608793] Svořiž [608831], Drahnětice [608815] | Č.zakázky: M - 36 -21 / Č. výkresu: D.5 |
| Obsah výkresu : Řez B - B zemním průlehem | | Měřítko: 1:50 / Datum: 6/2021 |