

Objem vody v nádrži

k hladině normálního nadržení	12 262,7 m3
k hladině maximálního nadržení	14426,5 m3

Plocha hladin v nádrži

k hladině normálního nadržení	4 140 m2
k hladině maximálního nadržení	4 515 m2

Legenda

Hn= 365,20 M.N.M.

Hmax= 365,70 M.N.M.

KOTA HRÁZE RYBNÍKA 366,60 M.N.M

DNO RYBNÍKA 361,50 M.N.M

VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ RYBNÍKA

Objem vody v tůni

k hladině normálního nadržení	863,6 m3
k hladině maximálního nadržení	1447,6 m3

Plocha hladin v tůni

k hladině normálního nadržení	1 117 m2
k hladině maximálního nadržení	1 206 m2

Legenda

Hn= 369,70 M.N.M.

Hmax= 361,20 M.N.M.

KOTA HRÁZE TŮŇE 361,50 M.N.M

DNO TŮŇE 359,40 M.N.M

Legenda

342,46 VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ RYBNÍKA

2785/12 ČÍSLO KN POZEMKU

HRANICE KN

S2 BOHDA IN ŽIVÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

ČLENĚNÍ OBJEKTŮ

SO 301 NÁDRŽ MVN 1
SO 302 TŮŇ T1
SO 303 REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY TOKU IDVT 10265064
SO 304 ODBAHNĚNÍ
SO 305 KÁCENÍ
SO 306 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

PŘED STAVBOU JE NUTNÉ AKTUALIZOVAT VYKÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ A POSTUPOVAT DLE PODMÍNEK JEJICH SPRÁVCŮ A DLE ČSN 73 6005.
DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ BUDOU PŘIPOJENY STÁVAJÍCÍ MELIORAČNÍ POTRUBÍ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ, V PROSTORU NOVÉ HRÁZE BUDE STÁVAJÍCÍ MELIORAČNÍ POTRUBÍ ODSTRANĚNO

PŘÍLOHA Č.1

Vedoucí projektant	Ing. Martin Jelínek		
Odpovědný projektant	Ing. Martin Jelínek		
Vypracoval	Ing. Martin Jelínek		
Investor - objednatel	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň	Stupeň:	DUR, DSP,DPS
Opis - kraj	K.ú.Brodeslavy	Datum:	10/2021
Stavba - objekt	STAVBA VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ K.Ú BRODESLAVY	Č.zakázky:	73/2021
		Počet listů:	A4
		Měřítko:	1:500
	C. SITUAČNÍ VÝKRESY	Číslo:	C.3.1
	KOORDINAČNÍ A CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY		