

## SEZNAM SOLITÉRNÍCH DŘEVIN K VÝSADBĚ (VNĚ OPLOCENEK)

zkratka	český název	vědecký název	počet ks	velikost sad. mat.
DBZ	dub zimní	( <i>Quercus petraea</i> )	9	VSK ok. 8–10 cm
JVB	javor babyka	( <i>Acer campestre</i> )	4	VSK ok. 8–10 cm
LPM	lipa srdčitá	( <i>Tilia cordata</i> )	2	VSK ok. 8–10 cm














SEZNAM DŘEVIN K VÝSADBĚ  
(UVNITŘ OPLOCENEK)


zkratka	český název	vědecký název	počet ks	velikost sod. mat.
BK	buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i>	178	v. 51–70 cm PK
DBZ	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	217	v. 51–70 cm PK
HB	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	72	v. 51–70 cm PK
HR	hrušeň polníčka	<i>Pyrus pyraeaster</i>	53	v. 51–70 cm PK
JB	jabloň lesní	<i>Malus sylvestris</i>	40	v. 51–70 cm PK
JŘB	jeřáb břeč	<i>Sorbus terminalis</i>	57	v. 51–70 cm PK
JVB	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	24	v. 51–70 cm PK
LPM	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	41	v. 51–70 cm PK
TR	třešeň plátč	<i>Cerasus avium</i>	55	v. 51–70 cm PK
dřf	dřín obecný	<i>Cornus mas</i>	201	kef 60–80 cm KK
hij	hloh jednoblatý	<i>Crataegus monogyna</i>	180	kef 60–80 cm KK
lis	líška obecná	<i>Corylus avellana</i>	157	kef 60–80 cm KK
plz	plátč zob obecný	<i>Ligustrum vulgare</i>	127	kef 60–80 cm KK
ržs	růže šípová	<i>Rosa canina</i>	88	kef 60–80 cm KK
sví	svída krvavá	<i>Swida sanguinea</i>	123	kef 60–80 cm KK
zimolez	pyřitýš	<i>Lonicera xylosteum</i>	197	kef 60–80 cm KK

## Členění stavby

SO 01 Vegetační úpravy

## LEGENDA


-  hranice parcel KN (DKM)
-  hranice řešeného území
-  polohopis
-  ochranné pásmo ropovodu MERO a.s.
-  navržené zatravnění (druh viz podrobná specifikace)
-  navržení stav – dočasné opl. kultur (lesnická oplocenka v. 1,6 m)
-  výsadbové řady (viz schémata D.2) uvnitř oplocenek
-  navržené stromy – soliterní VSK
-  výsadbá druh/počet ks
-  umístění hraničního kůlu v. 1,2 n.t.
-  mezník na hranici dotč. parcel (druh viz specifikace)
-  vjezd/vstup na lokalitu
-  branka oplocenky



### Tabulka trvalých záborů stavby

Parc. č.	výměra (m <sup>2</sup> )	druh pozemku	číslo LV	vlastnické právo	zábor (m <sup>2</sup> )	poznámka
k.ú. Brežany II [614955]						
1536	8102	ostatní plocha	10001	Obec Brežany II, č. p. 63, 28201 Brežany II	8102	LBK 7/13-13-17
1538	3584	ostatní plocha	10001	Obec Brežany II, č. p. 63, 28201 Brežany II	873	přístup ke stavbě
CELK. k.ú.	11686				8975	
CELKM	11686				8975	

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projekt.	 <b>GEOVAP</b>  Čechovo náb.1790, 530 03 Pardubice tel: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	
<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>		
Kraj:	Středočeský	Obec: Břežany II	Stupeň:	DPS
Zadavatel:	Státní pozemkový úřad, Pobočka Kolin, Karlovo náměstí 45, 28002		Datum:	1/2019
Akce:	Realizace LBK 7/13-13-17 v k.ú. Břežany II		Formát:	6A4
			Zak.číslo:	2019
Obsah:			Podrobná situace	Měřítko 1 : 500

STG: 2 B 2-3 (typické bukové doubravy)