

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VN (EG.D)
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU (EG.D)
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN (EG.D)

LEGENDA OBJEKTŮ

- OP-1 OTEVŘENÝ ODVÁDĚJÍCÍ PŘÍKOP VEDOUCÍ JIŽNĚ OD INTRAVILÁNU OBCE, ODVÁDÍ VODU DO NEJBLIŽŠÍHO POTOKA (MIN. HLOUBKA 0,50m, ŠÍŘKA VE DNĚ 2,0m, SKLON SVAHŮ 1:3)
- OP-2 OTEVŘENÝ ODVÁDĚJÍCÍ PŘÍKOP NAVAZUJÍCÍ ZÁPADNĚ NA PŘÍKOP OP-1 A JIŽNĚ NA PŘÍKOP OP-3, DO KTERÉHO Z OP-2 ODTÉKAJÍ POVRCHOVÉ VODY (MIN. HLOUBKA 0,45m, ŠÍŘKA VE DNĚ 2,0m, SKLON SVAHŮ 1:3)
- OP-3 OTEVŘENÝ ODVÁDĚJÍCÍ PŘÍKOP SE KTERÝ NAVAZUJE NA PŘÍKOP OP-2, ODVÁDÍ VODU DO KLUTOVSKÉHO POTOKA (PROMĚNNÁ HLOUBKA 0,50m, ŠÍŘKA VE DNĚ 1,0m)
- OP-4 OTEVŘENÝ ODVÁDĚJÍCÍ PŘÍKOP VEDOUCÍ SEVEROZÁPADNĚ OD INTRAVILÁNU OBCE, ODVÁDÍ VODU DO HROBSKÉHO POTOKA (PROMĚNNÁ HLOUBKA 0,57m, ŠÍŘKA VE DNĚ 1,0m, SKLON SVAHŮ 1:2)
- OP-5 OTEVŘENÝ ODVÁDĚJÍCÍ PŘÍKOP NAVAZUJE NA PŘÍKOP OP-4, DČŠŤOVÉ VODY ODVÁDÍ DO VOLNÉ KRAJINY BEZ NAPOJENÍ NA VODNÍ TOK (PROMĚNNÁ HLOUBKA 0,8m, ŠÍŘKA VE DNĚ 1,0m, SKLON SVAHŮ 1:2)
- P21 PROPUSTEK Z BETONOVÝCH TRUB (1x Ø800mm) NA PŘÍKOPU OP-4 V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH POLNÍCH CEST – ČELA PROPUSTKU BUDOU ZHOTOVENA ZE ŠKRAB (POD ÚHLEM 45°)
- P22 PROPUSTEK Z BETONOVÝCH TRUB (1x Ø800mm) PROPOJUJÍCÍ PŘÍKOP OP-2 S PŘÍKOPEM OP-3 – ČELA PROPUSTKU BUDOU ZHOTOVENA ZE ŠKRAB (POD ÚHLEM 45°)
- P23 PROPUSTEK Z BETONOVÝCH TRUB (1x Ø600mm) VEDOUCÍ POD KOMUNIKACÍ III/1781Y (SILNICE OBRATAŇ/SVĚTEC) – III/4095
- P24 PROPUSTEK Z BETONOVÝCH TRUB (1x Ø800mm) NA PŘÍKOPU OP-5 V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH POLNÍCH CEST – ČELA PROPUSTKU BUDOU ZHOTOVENA ZE ŠKRAB (POD ÚHLEM 45°)
- P25 PROPUSTEK Z BETONOVÝCH TRUB (1x Ø800mm) NA PŘÍKOPU OP-5 V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH POLNÍCH CEST – ČELA PROPUSTKU BUDOU ZHOTOVENA ZE ŠKRAB (POD ÚHLEM 45°)
- P26 PROPUSTEK Z BETONOVÝCH TRUB (1x Ø800mm) NA PŘÍKOPU OP-5 V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH POLNÍCH CEST – ČELA PROPUSTKU BUDOU ZHOTOVENA ZE ŠKRAB (POD ÚHLEM 45°)
- P27 STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK POD ŽELEZNIČNÍM PŘÍJEZDEM NEBUDE STAVEBNÍMA PRACEMI DOTČEN

LEGENDA PLOCH

- ZATRAVNĚNÉ SVAHY KORYTA BEZ ZPEVNĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM
- NOVÉ BETONOVÉ PRAHY ŠÍŘKY 320 A 400mm NA PŘÍKOPU OP–3, OP–4, OP–5, VYZTUŽENÉ KARI SÍTÍ (PODROBNÝ NÁVRH VIZ. SCHÉMATICKÝ VÝKRES PRAHŮ)
- NAVRHOVANÁ ČELA PROPUSTKŮ – PODROBNÝ NÁVRH PROPUSTKŮ VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST PROPUSTKŮ
- ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU, KORYTA LOMOVÝM KAMENEM FRAKCE 100–300mm V TL. 300mm
- DNO KORYTA BEZ ZPEVNĚNÍ
- ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU, KORYTA LOMOVÝM KAMENEM FRAKCE 100–300mm V TL. 300mm OSAZENÉHO DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 150mm S PROSTOROVÝM SPÁRÁNÍM
- ZATRAVNĚNÉ NEZASTAVĚNÉ A NEZPEVNĚNÉ PLOCHY (OHUMUSOVÁNÍ + OSET TRAVNÍ SEMENEM) – OP–1 (4370,0m2); OP–2 (1306,0m2); OP–3 (2595,0m2); OP–4 (2494,0m2); OP–5 (1468,0m2)
- VÝKOPY Z PŘÍKOPU BUDE POUŽÍT NA VYTVOŘENÍ VALU, NAVAZUJÍCÍ NA STĚNY KORYTA, PŘEBYTEK VÝKOPU BUDE ODVEZEN NA SKLÁDKU OBCE OBRATAŇ – DO VALU BUDOU VYSAZENY VZROSTLÉ STROMY
- OPRAVA KOMUNIKACE PO PROVEDENÍM PROPUSTKU P23 NA SILNICI III/1781Y (SILNICE OBRATAŇ/SVĚTEC) – III/4095 – PLOCHA OPRAVY 85,0m2
- PO PROVEDENÍ OPRAVY KOMUNIKACE BUDE PROVEDENO ASFALTOVOU ZÁLIVKOU V DÉLCE 12,0m
- VYBOURANÁ ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE BUDE ZE STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE ODŘÍZNUTA V DÉLCE 12,0m
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY MEZI PROPUSTKY A OPRAVENOU KOMUNIKACI ZE ŠTĚRKU FRAKCE 0–63 – PLOCHA OPRAVY 153,0m2
- VÝSADBA OVOCNÝCH STROMŮ (JABLOŇĚ, TŘEŠEŇ, ŠVESTKY, APOD. + PTAČÍHO JEŘÁBU) -STROMY PODÉL PŘÍKOPY BUDOU PROSTŘÍDANÝ -PŘI VÝSADBĚ BUDE KAŽDÝ STROM OPATŘEN 3 KŮLY, KE KTERÝM BUDE STROM UCHYCEN -KMEN STROMU BUDE OPATŘEN OCHRANOU SÍTÍ PROTI OKUSU ZVĚŘE – OP–1 = 13ks – OP–2 = 13ks – OP–4 = 40ks – OP–5 = 33ks

LEGENDA

- 741/20 HRANICE STÁVAJÍCÍCH PARCEL DLE KN

ZODPROJEKTANT: Ing.Vítězslav Pavel	VYPRACOVAL: David Valenta	KONTROLOVAL: Ing.Vítězslav Pavel	VODA DOPRAVA GEOTECHNIKA
KRAJ: Vysočina	OBEC: Obratan	K.Ú.: Obratan	VDG Projektování s.r.o. PRAŽSKÁ 449, 583 01 PELHŘIMOV TEL.: 721 74 55 49, EMAIL: v.pavel@vdgp.cz

STAVEBNÍK: Název projektované úlohy: Krátký projektový úkol pro Vnitřní komunikaci - Pelclova Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

STAVBA: VNI-VN9: revitalizace ÚSES a PEO v k.ú. Obratań "Protierozní opatření v k.ú. Obratań"	ČÍSLO ZAKÁZKY: 19/2022
	DATUM: 09/2022
	MĚŘÍTKO: 1 : 1000
	FORMÁT: 12 A4
OBSAH: Situace celková koordinační - OP-4, OP-5	STUPEŇ PD: zPD
	ČÍSLO PŘÍLOHY: C2.2