

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VN (EG.D)
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU (EG.D)
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN (EG.D)

LEGENDA PLOCH

- ZATRAVNĚNÉ SVAHY KORYTA BEZ ZPEVNĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM
- NOVÉ BETONOVÉ PRAHY ŠÍŘKY 300 A 400mm NA PŘÍKOPU OP-3, OP-4, OP-5, VYZTUŽENÉ KARI SÍTĚMI (PODROBNÝ NÁVRH VIZ. SCHÉMATICKÝ VÝKRES PRAHŮ)
- NAVRHOVANÁ ČELA PROPUSTKU – PODROBNÝ NÁVRH PROPUSTKŮ VIZ. VÝKRESOVÁ ČÁST PROPUSTKŮ
- ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU, KORYTA LOMOVÝM KAMENEM FRAKCE 100–300mm V TL. 300mm
- DNO KORYTA BEZ ZPEVNĚNÍ
- ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU, KORYTA LOMOVÝM KAMENEM FRAKCE 100–300mm V TL. 300mm OSAZENÉHO DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 150mm S PROBETONOVANÝMI SPÁRAMI
- ZATRAVNĚNÍ NEZASTAVĚNÝCH A NEZPEVNĚNÝCH PLOCH (OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM) –OP–1 (4370,0m2); OP–2 (1306,0m2); OP–3 (2595,0m2); OP–4 (2494,0m2); OP–5 (1468,0m2)
- VÝKOPEK Z PŘÍKOPU BUDE POUŽIT NA VYTVOŘENÍ VALU, NAVAZUJÍCÍ NA STĚNY KORYTA, PŘEBYTEK VÝKOPU BUDE ODVEZEN NA SKLÁDKU OBCE OBRATAŇ – DO VALU BUDOU VYSAZENY VZROSTLÉ STROMY
- OPRAVA KOMUNIKACE PO PROVEDENÉM PROPUSTKU P23 NA SILNICI III.TŘÍDY (SILNICE OBRATAŇ/STŘÍTEŽ) – III/4095
  – PLOCHA OPRAVY 65,0m2
  – NAPOJENÍ OPRAVENÉ KOMUNIKACE BUDE PROVEDENO ASFALTOVOU ZÁLIVKOU V DÉLCE 12,0m
  – VYBOURANÁ ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE BUDE OD STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE ODŘÍZNUTA V DÉLCE 12,0m
- ZPEVNĚNÍ PLOCHY MEZI PROPUSTEK A OPRAVENOU KOMUNIKACÍ ZE ŠTĚRKU FRAKCE 0–63
  – PLOCHA OPRAVY 95,0m2
- VÝSADBA OVOCNÝCH STROMŮ (JABLONĚ, TŘEŠNĚ, ŠVESTKY, APOD. + PTAČÍHO JEŘÁBU)
  –STROMY PODÉL PŘÍKOPY BUDOU PROSTŘÍDÁNY
  –PŘI VÝSADBĚ BUDE KAŽDÝ STROM OPATŘEN 3 KŮLY, KE KTERÝM BUDE STROM UCHYCEN
  –KMEN STROMU BUDE OPATŘEN OCHRANOU SÍTÍ PROTI OKUSU ZVĚŘE
  – OP–1 = 32ks
  – OP–2 = 12ks
  – OP–4 = 46ks
  – OP–5 = 33ks

LEGENDA

- 761/20 – HRANICE STÁVAJÍCÍCH PARCEL DLE KN

SCHÉMATICKÉ NAPOJENÍ PŘÍKOPU OP-4 NA HROBSKÝ POTOK



ZODP.PROJEKTANT Ing.Vítězslav Pavel	VYPRACOVAL David Valenta	KONTROLOVAL Ing.Vítězslav Pavel
KRAJ Vysočina	OBEC Obratař	K.Ú. Obratař

STAVEBNÍK Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

STAVBA
VN5-VN9, revitealizace ÚSES a PEO v k.ú. Obratař
"Protierozní opatření v k.ú. Obratař"

OBSAH
Napojení příkopů na vodní tok

VODA DOPRAVA GEOTECHNIKA
VDG Projektování s.r.o.
PRAŽSKÁ 455, 393 01 PELHŘIMOV
TEL.: 721 74 55 49 EMAIL: v.pavel@vdgp.cz

ČÍSLO ZAKÁZKY	19/2022
DATUM	08/2022
MĚŘÍTKO	1 : 250
FORMÁT	6 A4
STUPEŇ PD	JPD
ČÍSLO PŘÍLOHY	D.16

ČÍSLO PARE