

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov II
<b>Sp. značka / č. j.:</b>	SP3382/2023-537101 / SPU 133949/2023
<b>UID:</b>	spudms00000013507172
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), otevřené řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 30. 3. 2023 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. Zadavatel podává následující vysvětlení:

### Dotaz:

V souvislosti se zadávacím řízením stavby „Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov II“ žádám o odpověď na níže uvedený dotaz uchazeče.

1/ Zveřejněný výkaz výměr stavby neobsahuje u objektů SO 103; SO 104; SO 105; SO 106 a SO 107 montážní položku pro úpravu zemin hydraulickými pojivy korespondující s projektovou dokumentací a položkou pro dodávku pojiva pol. č. „585910630 - pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna“. Zatímco projektová dokumentace ve své technické zprávě a výkaz výměr v pol. č. „585910630 - pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna“ uvažuje stabilizaci do hloubky 0,25 m, pro montážní položku je uvažována hloubka 0,4 až 0,45 m. Objasní zadavatel tento rozpor, příp. upraví montážní položku tak, aby korespondovala se zbylými částmi zadávací dokumentace?

### Odpověď:

Na základě žádosti byla projektantem provedena oprava položky rozpočtu v daných objektech – položka 561031111 - Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 200 do 250 mm pl do 1000 m<sup>2</sup> (místo původní s tl. 400 až 450 mm). Výpočet pojiva je uveden správně pro tl. 250 mm, tzn. že počet MJ zůstal nezměněn. Rozsah do 1.000 m<sup>2</sup> je dán předpokládaným postupem po fázích. Opravené položky jsou po setřídění v oddíle 5 - Komunikace.

**Termín pro podání nabídky zůstává nezměněn.**

V Praze dne 3. 4. 2023

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hl. m. Praha